




(88) 9 9806.3333

(88) 2142-0719  FONE/FAX



remcconstrutora@gmail.com



Av. Dom Aureliano Matos - Nº-1452
CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE - Ceará
CEP: 62930-000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA	DATA: 12/08/2022	BDI: 26,92%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
PLANO DE TRABALHO:	PT 1028962-73	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%
LICITAÇÃO:	SI-TP005/22/2022					



VALOR:	43,21
VALOR SEM ENCARGOS:	30,37
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,84
VALOR COM ENCARGOS:	43,21
VALOR UNITÁRIO:	43,21
VALOR BDI (26.92%):	11,63

I2729 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	L	13,46400000	4,0491	54,5171
TOTAL Material:					54,5171

VALOR:	54,52
VALOR SEM ENCARGOS:	54,52
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	54,52
VALOR UNITÁRIO:	54,52
VALOR BDI (26.92%):	14,68

I0703 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	H	0,99000000	22,8700	22,6413
I2729	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	H	0,99000000	54,5200	53,9748
I2701	DEPRECIAÇÃO	H	18,74396700	0,9900	18,5565
I2702	JUROS	H	2,03603400	0,9900	2,0158
I2703	MANUTENÇÃO	H	28,11600000	0,9900	27,8348
TOTAL Material:					125,0231

VALOR:	125,02
VALOR SEM ENCARGOS:	112,18
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,84
VALOR COM ENCARGOS:	125,02
VALOR UNITÁRIO:	125,02
VALOR BDI (26.92%):	33,66

I2716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.739.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468544-0 - 3014-D / RN

VALOR:	18,74
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA	DATA: 12/08/2022	BDI: 26,92%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA-CE	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
PLANO DE TRABALHO:	PT 1028962-73	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%
LICITAÇÃO:	SI-TP005/22/2022					



VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	18,74
VALOR UNITÁRIO:	18,74
VALOR BDI (26.92%):	5,04

I0566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	0,99000000	18,7400	18,5526
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,92673800	0,9900	1,9075
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09612900	0,9900	0,0952
TOTAL Material:					20,5553	

VALOR:	20,56
VALOR SEM ENCARGOS:	9,24
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,32
VALOR COM ENCARGOS:	20,56
VALOR UNITÁRIO:	20,56
VALOR BDI (26.92%):	5,53

I2715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,11375000	4,0491	4,5097
TOTAL Material:					4,5097	

VALOR:	4,51
VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,51
VALOR UNITÁRIO:	4,51
VALOR BDI (26.92%):	1,21

I0680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	0,99000000	18,7400	18,5526
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	0,99000000	4,5100	4,4649
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,92673800	0,9900	1,9075
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09612900	0,9900	0,0952
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,01405700	0,9900	1,0039
TOTAL Material:					26,0241	

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 216488644-0 - 3014-D / RN

VALOR:	26,02
VALOR SEM ENCARGOS:	14,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,31



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA	DATA: 12/08/2022	BDI: 26,92%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
PLANO DE TRABALHO:	PT 1028962-73	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LICITAÇÃO:	SI-TP005/22/2022					



VALOR COM ENCARGOS:	26,02
VALOR UNITÁRIO:	26,02
VALOR BDI (26.92%):	7,00

I2755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:					25,3000

VALOR:	25,30
VALOR SEM ENCARGOS:	10,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30
VALOR UNITÁRIO:	25,30
VALOR BDI (26.92%):	6,81

I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	0,99000000	25,3000	25,0470
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,09122200	0,9900	55,5303
I2702 JUROS	SEINFRA	H	4,98514500	0,9900	4,9353
TOTAL Material:					85,5126

VALOR:	85,51
VALOR SEM ENCARGOS:	71,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,27
VALOR COM ENCARGOS:	85,51
VALOR UNITÁRIO:	85,51
VALOR BDI (26.92%):	23,02

I2754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	26,73000000	4,0491	108,2324
TOTAL Material:					108,2324

VALOR:	108,23
VALOR SEM ENCARGOS:	108,23
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	108,23
VALOR UNITÁRIO:	108,23
VALOR BDI (26.92%):	29,14

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.144-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21048641-0 / 3014-D / RN



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA	DATA: 12/08/2022	BDI: 26,92%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE	SINAPI	2021.07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
PLANO DE TRABALHO:	PT 1028962-73	Composição				
LICITAÇÃO:	SI-TP005/22/2022	PROPRIA		0,00%	0,00%	

I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	0,99000000	25,3000	25,0470
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	0,99000000	108,2300	107,1477
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,09122200	0,9900	55,5303
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,98514500	0,9900	4,9353
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,13683300	0,9900	83,2955

TOTAL Material: 275,9558



VALOR: 275,96

VALOR SEM ENCARGOS: 261,68

VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,28

VALOR COM ENCARGOS: 275,96

VALOR UNITÁRIO: 275,96

VALOR BDI (26.92%): 74,29

I0842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000

TOTAL Mão de Obra: 25,3000

VALOR: 25,30

VALOR SEM ENCARGOS: 10,88

VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,42

VALOR COM ENCARGOS: 25,30

VALOR UNITÁRIO: 25,30

VALOR BDI (26.92%): 6,81

I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,99000000	25,3000	25,0470
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,12509100	0,9900	44,6738
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,90168800	0,9900	4,8527

TOTAL Material: 74,5735

VALOR: 74,57

VALOR SEM ENCARGOS: 60,30

VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,27

VALOR COM ENCARGOS: 74,57

VALOR UNITÁRIO: 74,57

VALOR BDI (26.92%): 20,07

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ING
CNPJ: 25.078.864-0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 36/152
VISTO 010



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA	DATA:	12/08/2022	BDI:	26,92%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
PLANO DE TRABALHO:	PT 1028962-73	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LICITAÇÃO:	SI-TP005/22/2022					

I2841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,01750000	4,0491	93,2002
TOTAL Material:					93,2002	



VALOR:	93,20
VALOR SEM ENCARGOS:	93,20
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	93,20
VALOR UNITÁRIO:	93,20
VALOR BDI (26,92%):	25,09

I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,99000000	25,3000	25,0470
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,99000000	93,2000	92,2680
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,12509100	0,9900	44,6738
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,90168800	0,9900	4,8527
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	67,68768600	0,9900	67,0108
TOTAL Material:					233,8523	

VALOR:	233,85
VALOR SEM ENCARGOS:	219,58
VALOR ENCARGOS (83,85%):	14,27
VALOR COM ENCARGOS:	233,85
VALOR UNITÁRIO:	233,85
VALOR BDI (26,92%):	62,95

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	85,5100	0,0000
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	275,9600	3,8328
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	74,5700	0,0518
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	233,8500	3,0855
TOTAL Equipamento:					8,9701	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	15,5500	0,4319
TOTAL Mão de Obra:					0,4319	

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.733.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21040644-0-9014-D1/RN

RemC Construtora
Ano 15
VISTO OIC

VALOR:	7,40
VALOR SEM ENCARGOS:	6,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO
LOCAL:	RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE
PLANO DE TRABALHO:	PT 1028962-73
LICITAÇÃO:	SI-TP005/22/2022

DATA : 12/08/2022		BDI : 26,92%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021.07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,67
VALOR COM ENCARGOS:	7,40
VALOR UNITÁRIO:	7,40
VALOR BDI (26.92%):	1,99

12753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:					25,3000

VALOR:	25,30
VALOR SEM ENCARGOS:	10,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30
VALOR UNITÁRIO:	25,30
VALOR BDI (26.92%):	6,81

10594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	0,99000000	25,3000	25,0470
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	28,37508300	0,9900	28,0913
I2702 JUROS	SEINFRA	H	2,52182700	0,9900	2,4966
TOTAL Material:					55,6349

VALOR:	55,63
VALOR SEM ENCARGOS:	41,96
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,27
VALOR COM ENCARGOS:	55,63
VALOR UNITÁRIO:	55,63
VALOR BDI (26.92%):	14,98

12752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,48350000	4,0491	66,7433
TOTAL Material:					66,7433

VALOR:	66,74
VALOR SEM ENCARGOS:	66,74
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	66,74
VALOR UNITÁRIO:	66,74
VALOR BDI (26.92%):	17,97

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.73216-4-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210411644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 38 / 52
VISTO OK

[Handwritten signatures and initials]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA	DATA: 12/08/2022	BDI: 26,92%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
PLANO DE TRABALHO:	PT 1028962-73	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%
LICITAÇÃO:	SI-TP005/22/2022					

I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	0,99000000	25,3000	25,0470
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	0,99000000	66,7400	66,0726
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,37508300	0,9900	28,0913
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,52182700	0,9900	2,4966
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,56257500	0,9900	42,1369
TOTAL Material:						163,8444



VALOR:	163,84
VALOR SEM ENCARGOS:	149,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,27
VALOR COM ENCARGOS:	163,84
VALOR UNITÁRIO:	163,84
VALOR BDI (26.92%):	44,11

I2781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:						25,3000

VALOR:	25,30
VALOR SEM ENCARGOS:	10,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30
VALOR UNITÁRIO:	25,30
VALOR BDI (26.92%):	6,81

I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	0,99000000	25,3000	25,0470
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	144,27656100	0,9900	142,8338
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,66427800	0,9900	12,5376
TOTAL Material:						180,4184

VALOR:	180,42
VALOR SEM ENCARGOS:	166,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,28
VALOR COM ENCARGOS:	180,42
VALOR UNITÁRIO:	180,42
VALOR BDI (26.92%):	48,57

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.752.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 219488644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 39/152
VISTO OK

Handwritten signatures and initials.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA	DATA: 12/08/2022	BDI: 26,92%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA-CE	SINAPI	2021.07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
PLANO DE TRABALHO:	PT 1028962-73	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LICITAÇÃO:	SI-TP005/22/2022					

I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	0,99000000	25,3000	25,0470
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	144,27656100	0,9900	142,8338
I2702 JUROS	SEINFRA	H	12,66427800	0,9900	12,5376
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	192,36878100	0,9900	190,4451
TOTAL Material:					370,8635



VALOR:	370,86
VALOR SEM ENCARGOS:	356,59
VALOR ENCARGOS (83,85%):	14,27
VALOR COM ENCARGOS:	370,86
VALOR UNITÁRIO:	370,86
VALOR BDI (26,92%):	99,84

I2792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400

VALOR:	18,74
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	18,74
VALOR UNITÁRIO:	18,74
VALOR BDI (26,92%):	5,04

I0626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	0,99000000	18,7400	18,5526
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,16304700	0,9900	6,1014
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,54776700	0,9900	0,5423
TOTAL Material:					25,1963

VALOR:	25,20
VALOR SEM ENCARGOS:	13,88
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,32
VALOR COM ENCARGOS:	25,20
VALOR UNITÁRIO:	25,20
VALOR BDI (26,92%):	6,78

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210.68644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha N° 40/152
VISTO OK



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA	DATA: 12/08/2022	BDI: 26,92%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
PLANO DE TRABALHO:	PT 1028962-73	Composição				
LICITAÇÃO:	SI-TP005/22/2022		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	26,73000000	4,0491	108,2324
TOTAL Material:					108,2324	
VALOR:					108,23	
VALOR SEM ENCARGOS:					108,23	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					108,23	
VALOR UNITÁRIO:					108,23	
VALOR BDI (26.92%):					29,14	



I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	0,99000000	18,7400	18,5526
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	0,99000000	108,2300	107,1477
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,16304700	0,9900	6,1014
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,54776700	0,9900	0,5423
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,39272800	0,9900	5,3388
TOTAL Material:					137,6828	
VALOR:					137,68	
VALOR SEM ENCARGOS:					126,37	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					11,31	
VALOR COM ENCARGOS:					137,68	
VALOR UNITÁRIO:					137,68	
VALOR BDI (26.92%):					37,06	

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400	
VALOR:					18,74	
VALOR SEM ENCARGOS:					7,31	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					11,43	
VALOR COM ENCARGOS:					18,74	
VALOR UNITÁRIO:					18,74	
VALOR BDI (26.92%):					5,04	

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21048844-0 / 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 41 / 152
VISTO OK

I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
remconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA	DATA :	12/08/2022			BDI :	26,92%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021		
PLANO DE TRABALHO:	PT 1028962-73	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
LICITAÇÃO:	SI-TP005/22/2022							

I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	0,99000000	18,7400	18,5526
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,16422900	0,9900	12,0426
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,06771500	0,9900	1,0570
TOTAL Material:						31,6522



VALOR:	31,65
VALOR SEM ENCARGOS:	20,34
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,31
VALOR COM ENCARGOS:	31,65
VALOR UNITÁRIO:	31,65
VALOR BDI (26,92%):	

I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,95900000	4,0491	56,5214
TOTAL Material:					56,5214	

VALOR:	56,52
VALOR SEM ENCARGOS:	56,52
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	56,52
VALOR UNITÁRIO:	56,52
VALOR BDI (26,92%):	15,22

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	0,99000000	18,7400	18,5526
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	0,99000000	56,5200	55,9548
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,16422900	0,9900	12,0426
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,06771500	0,9900	1,0570
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,51577700	0,9900	13,3806
TOTAL Material:					100,9876	

VALOR:	100,99
VALOR SEM ENCARGOS:	89,67
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,32
VALOR COM ENCARGOS:	100,99
VALOR UNITÁRIO:	100,99
VALOR BDI (26,92%):	27,19

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.144-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 211458644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº: 42/152
VISTO OK

I2823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400

[Handwritten signatures and initials]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA	DATA: 12/08/2022	BDI: 26,92%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
PLANO DE TRABALHO:	PT 1028962-73	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%
LICITAÇÃO:	SI-TP005/22/2022					



TOTAL Mão de Obra:	18,7400
VALOR:	18,74
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	18,74
VALOR UNITÁRIO:	18,74
VALOR BDI (26.92%):	5,04

I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,99000000	18,7400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,71121500	0,9900
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07514100	0,9900

TOTAL Material:	20,3211
VALOR:	20,32
VALOR SEM ENCARGOS:	9,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,31
VALOR COM ENCARGOS:	20,32
VALOR UNITÁRIO:	20,32
VALOR BDI (26.92%):	5,47

I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,99000000	18,7400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,71121500	0,9900
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07514100	0,9900
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,95069700	0,9900

TOTAL Material:	21,2623
VALOR:	21,26
VALOR SEM ENCARGOS:	9,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,31
VALOR COM ENCARGOS:	21,26
VALOR UNITÁRIO:	21,26
VALOR BDI (26.92%):	5,72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 418.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210488644-0 - 3014-D / RJ

RemC Construtora
Folha Nº 43 / 152
VISTO OK

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	31,6500
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	100,9900
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,3200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA	DATA: 12/08/2022	BDI: 26,92%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
PLANO DE TRABALHO:	PT 1028962-73	Composição				
LICITAÇÃO:	SI-TP005/22/2022	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	



I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	21,2600	3,7518
					TOTAL Equipamento:	9,6924

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,22760000	5,1876	6,3683
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,04950000	25,7796	1,2761
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,53460000	15,0084	8,0235
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00891000	5,7420	0,0512
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,05940000	7,1775	0,4263
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00049500	606,8700	0,3004
					TOTAL Material:	16,4438

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	21,8300	1,2841
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	15,5500	9,1471
					TOTAL Mão de Obra:	10,4312

VALOR:	36,57
VALOR SEM ENCARGOS:	27,26
VALOR ENCARGOS (83,85%):	9,31
VALOR COM ENCARGOS:	36,57
VALOR UNITÁRIO:	36,57
VALOR BDI (26,92%):	9,84

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	55,6300	0,8800
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	163,8400	4,2325
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	180,4200	0,0000
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	370,8600	15,4525
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	25,2000	0,0000
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	137,6800	5,7367
					TOTAL Equipamento:	26,3025

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00039600	26.317,1700	10,4216
					TOTAL Material:	10,4216

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	15,5500	3,2396
					TOTAL Mão de Obra:	3,2396

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	36,5700	40,2270
					TOTAL Serviço:	40,2270



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA	DATA: 12/08/2022	BDI: 26,92%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA-CE	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
PLANO DE TRABALHO:	PT 1028962-73	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%
LICITAÇÃO:	SI-TP005/22/2022					



VALOR:	80,19
VALOR SEM ENCARGOS:	66,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,00
VALOR COM ENCARGOS:	80,19
VALOR UNITÁRIO:	80,19
VALOR BDI (26.92%):	21,59

C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,5600	0,0000
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	26,0200	26,0200
TOTAL Equipamento:						26,0200

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	251,46000000	0,5544	139,4094
TOTAL Material:						139,4094

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra:						93,3000

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	7,4000	6,8058
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	80,1900	67,0388
TOTAL Serviço:						73,8446

VALOR:	332,57
VALOR SEM ENCARGOS:	211,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	84,00
VALOR COM ENCARGOS:	332,57
VALOR UNITÁRIO:	332,57
VALOR BDI (26.92%):	89,53

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 45/152
VISTO OK

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INOJIMOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA-CE

PLANO DE TRABALHO: PT 1028962-73

LICITAÇÃO: SI-TP005/22/2022

DATA: 12/08/2022 BDI: 26,92%

FORTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 08/2021
Composições PROPRIA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I2527	PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	Material	UN	105,711,72	1,13	119.306,25	30,55	30,55	A
I2543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.949,60	15,55	30.316,34	7,76	48,62	A
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	Material	M3	472,59	60,27	28.483,76	7,29	57,88	B
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L/1/L2)	SINAPI	Material	M	1.322,35	17,77	23.498,79	6,02	65,52	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	31.682,58	0,53	16.937,51	4,34	71,02	B
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	23.095,12	0,55	12.803,94	3,28	75,18	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	1.163,76	9,35	10.881,17	2,79	78,72	B
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	477,91	20,77	9.926,29	2,54	81,95	C
00004750	PEDREIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	689,39	13,66	9.417,09	2,41	85,01	C
00000370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	83,19	79,20	6.588,84	1,69	87,15	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.248,86	2,55	5.734,60	1,47	89,01	C
I0109	AREA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	77,06	66,82	5.149,62	1,32	90,68	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	55,29	76,62	4.236,17	1,08	92,06	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	Mão de Obra	H	178,34	13,66	2.436,17	0,62	92,85	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.248,86	0,88	1.979,00	0,51	93,50	C
I2695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	Material	M2	3,35	523,38	1.751,35	0,45	94,07	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	153,52	11,10	1.704,03	0,44	94,62	C
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	194,06	6,65	1.291,07	0,33	95,04	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.248,86	0,55	1.236,87	0,32	95,44	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.146,45	1,01	1.157,91	0,30	95,82	C
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	Material	M2	21,17	48,99	1.037,02	0,27	96,15	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO

RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA-CE

PT 1028862-73

SI-TP005/22/2022

DATA: 12/08/2022 BDI: 26,92%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 08/2021

Composições
PRÓPRIA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	755.000,00	979,39	0,25	96,47	C
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	210,83	4,05	853,68	0,22	96,75	C
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	406.039,67	838,68	0,21	97,02	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	Material	L	173,96	4,81	836,98	0,21	97,29	C
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	Mão de Obra	H	31,54	25,30	798,02	0,20	97,55	C
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	31,10	20,77	646,03	0,17	97,76	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	679,14	0,95	645,18	0,17	97,97	C
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	40,28	15,51	624,72	0,16	98,18	C
00037747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	412.260,60	575,99	0,15	98,36	C
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	Material	H	541,92	0,99	536,50	0,14	98,54	C
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	155,25	3,45	534,87	0,14	98,71	C
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	488,15	0,99	483,26	0,12	98,87	C
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	Mão de Obra	H	27,19	17,66	480,14	0,12	99,02	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.146,45	0,41	470,04	0,12	99,18	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	678,14	0,58	393,90	0,10	99,31	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SINAPI	Mão de Obra	H	26,79	12,75	341,59	0,09	99,42	C
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	26,73	12,48	333,69	0,09	99,52	C
00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	SINAPI	Material	UN	3,00	73,51	220,53	0,06	99,60	C
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	Material	M2	6,06	35,23	213,48	0,05	99,67	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	176,89	1,05	185,74	0,05	99,73	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO

RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE

PT 1028962-73

SI-TP005/22/2022

DATA: 12/08/2022 BDI: 26,92%

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 08/2021

PROPRIA




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	Material	M	10,04	17,16	172,23	0,04	99,78	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	246,38	0,63	155,22	0,04	99,83	C
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	5,94	24,74	146,96	0,04	99,88	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.248,86	0,06	134,93	0,03	99,92	C
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	80.950,00	113,10	0,03	99,96	C
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,35	22,87	76,53	0,02	99,99	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Geral	KW/H	98,19	0,76	74,62	0,02	100,01	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,02	4.662,00	72,92	0,02	100,03	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	176,89	0,38	67,22	0,02	100,06	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	52,54	1,09	57,22	0,01	100,07	C
12702	JUROS	SEINFRA	Material	H	48,88	0,99	48,40	0,01	100,09	C
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	Material	M	3,35	8,14	27,23	0,01	100,10	C
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,89	15,38	13,71	0,00	100,10	C
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	Material	UN	10,04	0,82	8,25	0,00	100,11	C
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,34	20,77	7,02	0,00	100,11	C
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	6,69	0,48	3,18	0,00	100,11	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	246,38	0,01	2,46	0,00	100,11	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,06	18,74	1,13	0,00	100,11	C
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	Material	CJ	0,00	26.317,17	0,53	0,00	100,11	C
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	Material	KG	0,03	15,01	0,45	0,00	100,11	C
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	Material	M	0,07	5,19	0,36	0,00	100,11	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO
LOCAL: RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA-CE
PLANO DE TRABALHO: PT 1028962-73
LICITAÇÃO: SI-TP005/22/2022

DATA: 12/08/2022 **BDI:** 26,92%
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 83,85%
SEINFRA: 2021/07 COM DESONERAÇÃO **MEB:** 17,76%
SINAPI: 0,00% **DATA REF.:** 06/2021
 Composições **PROPRIA:** 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,01	18,74	0,18	0,00	100,11	C
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,00	25,30	0,07	0,00	100,11	C
10221	BLASTER	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,00	21,83	0,07	0,00	100,11	C
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	Material	KG	0,00	25,78	0,07	0,00	100,11	C
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,00	18,74	0,06	0,00	100,11	C
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,00	25,30	0,05	0,00	100,11	C
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,00	18,74	0,04	0,00	100,11	C
12329	ESTOPIM	SEINFRA	Material	M	0,00	7,18	0,02	0,00	100,11	C
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,00	25,30	0,02	0,00	100,11	C
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	Material	JG	0,00	606,87	0,02	0,00	100,11	C
12326	ESPOLETA	SEINFRA	Material	UN	0,00	5,74	0,00	0,00	100,11	C

Subtotal até 100,11% 308.050,47
Outros -341,90
Valor total do Orçamento 307.708,57

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliária EIRELI-ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliária EIRELI-ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF 414.782.644-72

RemC Construtora
 Folha N° 49/152
VISTO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO		
LOCAL:	RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA-CE		
PLANO DE TRABALHO:	PT 1028862-73		
LICITAÇÃO:	SI-TP005/22/2022		

DATA : 12/08/2022 BDI : 26,92%

FONTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	9,00%	0,00%	08/2021
Composições PRÓPRIA				



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	Serviço	M2	3.336,86	79,08	263.878,89	67,57	67,57	A
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M3	78,41	734,35	57.580,38	14,74	82,31	C
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	1.329,06	41,49	55.142,70	14,12	96,43	C
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M2	3.336,86	2,08	6.940,67	1,78	98,21	C
C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	Serviço	M2	3,38	832,02	2.812,23	0,72	98,93	C
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	19,44	141,77	2.756,01	0,71	99,64	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	189,20	1.135,20	0,29	99,93	C
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	Material	UN	3,00	93,30	279,90	0,07	100,00	C

Subtotal até 100,00% **390.525,98**

Outros **0,00**

Valor total do Orçamento **390.525,98**

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guillardino de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21948644-0 - 3014-D / RN
CPF 414.782.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guillardino de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21948644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha N° 00152
VISTO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA		DATA:	12/08/2022	BDI:	26,92%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CALÇADAS, PLACAS E SINALIZAÇÃO						
LOCAL:	RUAS FRANCISCO MANUEL, RUA SAMUEL CORREIA E ROTÁTORIA FRANCISCO MANUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA-CE						
PLANO DE TRABALHO:	PT 1028962-73						
LICITAÇÃO:	SI-TP005/22/2022						

SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%	MES	47,76%	DATA REF.	05/2021
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO PROPRIA		83,85%		47,76%		08/2021
Composições			0,00%		0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	Serviço	M2	3.336,86	79,08	263.878,89	67,57	67,57	A
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M3	78,41	734,35	57.580,38	14,74	82,31	C
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	1.329,06	41,49	55.142,70	14,12	96,43	C
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M2	3.336,86	2,08	6.940,67	1,78	98,21	C
C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	Serviço	M2	3,38	832,02	2.812,23	0,72	98,93	C
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	19,44	141,77	2.756,01	0,71	99,64	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	189,20	1.135,20	0,29	99,93	C
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	Material	UN	3,00	93,30	279,90	0,07	100,00	C

Subtotal até 100,00% 390.525,98
Outros 0,00
Valor total do Orçamento 390.525,98



RemC Construtora
Folha Nº 01/152
VISTO

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Azevedo Neto
Responsável Técnico
CREA Rec. 21/14368-0 - 3014-D/RN

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Azevedo Neto
Pecador
CPF 414.732.644-72