



## Serviços de Construções EIRELI - ME

CNPJ: 21.541.555/0001-10

Avenida XIX - Conj. Jereissati II

Pacatuba - Ce | Cep: 61.814-320

Email: lsconstrucoes123@outlook.com

Telefone: 85 99628.0287



## COTAÇÃO DE PREÇOS

Ao  
Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Itaiçaba – CE

### REF. COTAÇÃO DE PREÇOS

O licitante **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**, CNPJ: 21.541.555/0001-10, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei:

Que acatamos inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas nesta **COTAÇÃO DE PREÇOS**;

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu certificado de Registro Cadastral – CRC, ora apresentado para fins de habilitação.

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezesseis anos.

Que, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo, caso sejamos vencedores da presente cotação.

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DAS CACIMBAS DO TABULEIRO DO LUNA NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE**

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA – R\$ 12.377,63 (DOZEMIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS).**

Proponente: LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME

Endereço: AVENIDA XIX, 80, JEREISSATI II, PACATUBA/CE

CNPJ: 21.541.555/0001-10

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (SESSENTA) DIAS.**

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: **conforme contrato.**

Pacatuba, 18 de julho de 2022.

*Maria Rafaela Braz Alves*

Maria Rafaela Braz Alves  
CPF 054 831 063-77  
Proprietária

*Cleobis Costa dos Santos*  
Engenheiro Civil  
RNP 060737490 0  
CPF 525 356 303-20

## COTAÇÃO DE PREÇOS



Ao  
Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Itaiçaba – CE

### REF. COTAÇÃO DE PREÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DAS CACIMBAS DO TABULEIRO DO LUNA NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO


BDI APLICADO: 22,47%

#### PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>2.071,80</b>
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	345,30	2.071,80
<b>2</b>	<b>CERCAMENTO</b>					<b>5.613,05</b>
2.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,84	541,01	2.077,48
2.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	36,80	59,22	2.179,30
2.3	C3284	ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 x 0,10 x 0,10 M) P/ CERCAS	UN	18,00	34,94	628,92
2.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	73,60	6,12	450,43
2.5	I0097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	322,00	0,86	276,92
<b>3</b>	<b>ATERRO</b>					<b>877,33</b>
	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	7,20	92,47	665,78
3.2	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	1,80	117,53	211,55
<b>4</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>					<b>550,62</b>
4.1	C2630	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110mm(4')	M	4,50	122,36	550,62
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					<b>666,34</b>
5.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	3,20	208,23	666,34
<b>6</b>	<b>PINTURAS</b>					<b>327,52</b>
6.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	73,60	4,45	327,52

IMPORTAR O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 12.377,63 (DOZEMIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS).

VALOR ORÇAMENTO: 10.106,66  
VALOR B.D.I (22,47%): 2.270,97  
VALOR TOTAL: 12.377,63

  
 Cleobis Costa dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 RNP 060737490 0  
 CPF 525 356 303-20

Pacatuba, 18 de julho de 2022.



# Serviços de Construções EIRELI - ME

CNPJ: 21.541.555/0001-10

Avenida XIX - Conj. Jereissati II

Pacatuba - Ce | Cep: 61.814-320

Email: lsconstrucoes123@outlook.com

Telefone: 85 99628.0287

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DAS CACIMBAS DO TABULEIRO DO LUNA NO MUNICÍPIO DE ITAICABA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - CE

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI APLICADO: 22,47%



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

### 1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFR A	UN	0,17000000	24,28	4,13
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFR A	UN	0,17000000	31,28	5,32
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFR A	M	1,50000000	48,76	73,14
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFR A	M2	1,00000000	86,65	86,65
<b>TOTAL Material:</b>					<b>169,24</b>	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1530	MONTADOR	SEINFR A	H	2,97000000	20,77	61,69
I2391	PEDREIRO	SEINFR A	H	2,97000000	20,77	61,69
I2543	SERVENTE	SEINFR A	H	2,97000000	15,55	46,18
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>169,56</b>	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFR A	M3	0,01250000	520,62	6,51
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>6,51</b>	

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>345,30</b>
<b>VALOR BDI (22.47%):</b>	<b>77,59</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>422,89</b>

### 2.1. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFR A	M3	0,21000000	73,97	15,53
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFR A	KG	30,95000000	1,09	33,70
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFR A	KG	30,95000000	0,55	17,16
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFR A	UN	235,00000000	0,67	158,20
<b>TOTAL Material:</b>					<b>224,60</b>	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFR A	H	8,41500000	20,77	174,78
I2543	SERVENTE	SEINFR A	H	9,10800000	15,55	141,63
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>316,41</b>	



# Serviços de Construções EIRELI - ME

CNPJ: 21.541.555/0001-10

Avenida XIX - Conj. Jereissati II

Pacatuba - Ce | Cep: 61.814-320

Email: lsconstrucoes123@outlook.com

Telefone: 85 99628.0287

VALOR COM ENCARGOS:	541,01
VALOR BDI (22.47%):	121,56
VALOR COM BDI:	662,57

PROCESSO DE LICITAÇÃO  
Fl. 31  
Rúbrica

## 2.2. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFR A	M3	0,01500000	66,83	1,00
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFR A	KG	2,18000000	1,09	2,37
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFR A	KG	2,18000000	0,55	1,21
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFR A	UN	25,00000000	0,67	16,83
<b>TOTAL Material:</b>					<b>21,41</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFR A	H	0,99000000	20,77	20,56
I2543 SERVENTE	SEINFR A	H	1,10880000	15,55	17,24
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>37,80</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>59,22</b>
<b>VALOR BDI (22.47%):</b>					<b>13,31</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>72,53</b>

## 2.3. C3284 - ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 x 0,10 x 0,10 M) P/ CERCAS (UN)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0639 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	SEINFR A	H	0,00000000	18,00	0,00
I0753 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	SEINFR A	H	0,04000000	19,32	0,77
<b>TOTAL Equipamento:</b>					<b>0,77</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFR A	H	0,03960000	20,77	0,82
I2543 SERVENTE	SEINFR A	H	0,39600000	15,55	6,16
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>6,98</b>

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C021 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFR A	KG	1,51000000	12,23	18,46
C326 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFR A	M3	0,02500000	349,05	8,73
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>27,19</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>34,94</b>
<b>VALOR BDI (22.47%):</b>					<b>7,85</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>42,79</b>

## 2.4. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)



# Serviços de Construções EIRELI - ME

CNPJ: 21.541.555/0001-10

Avenida XIX - Conj. Jereissati II

Pacatuba - Ce | Cep: 61.814-320

Email: lsconstrucoes123@outlook.com

Telefone: 85 99628.0287



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFR A	M3	0,00610000	66,83	0,41
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFR A	KG	2,43000000	0,55	1,35
<b>TOTAL Material:</b>					<b>1,75</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFR A	H	0,09900000	20,77	2,06
I2543 SERVENTE	SEINFR A	H	0,14850000	15,55	2,31
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>4,37</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>6,12</b>
<b>VALOR BDI (22.47%):</b>					<b>1,38</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>7,50</b>

### 2.5. I0097 - ARAME FARPADO FIO 16 BWG (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0097 ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFR A	M	1,00000000	0,86	0,86
<b>TOTAL Material:</b>					<b>0,86</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>0,86</b>
<b>VALOR BDI (22.47%):</b>					<b>0,19</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>1,05</b>

### 3.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFR A	M3	1,10000000	60,27	66,30
<b>TOTAL Material:</b>					<b>66,30</b>
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
43 SERVENTE	SEINFR A	H	1,68300000	15,55	26,17
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>26,17</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>92,47</b>
<b>VALOR BDI (22.47%):</b>					<b>20,78</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>113,25</b>

### 3.2. C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280 BRITA	SEINFR A	M3	1,15000000	75,43	86,74
<b>TOTAL Material:</b>					<b>86,74</b>
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFR A	H	1,98000000	15,55	30,79
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>30,79</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>117,53</b>
<b>VALOR BDI (22.47%):</b>					<b>26,41</b>



# Serviços de Construções EIRELI - ME

CNPJ: 21.541.555/0001-10

Avenida XIX - Conj. Jereissati II

Pacatuba - Ce | Cep: 61.814-320

Email: lsconstrucoes123@outlook.com

Telefone: 85 99628.0287

VALOR COM BDI: 143,94

## 4.1. C2630 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=110mm(4') (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	SEINFR A	KG	0,00550000	44,71	0,25
I1888	SEINFR A	L	0,00230000	38,83	0,09
I2198	SEINFR A	M	1,30000000	62,80	81,63

TOTAL Material: 81,97

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	SEINFR A	H	1,08900000	16,77	18,26
I0320	SEINFR A	H	1,08900000	20,32	22,13

TOTAL Mão de Obra: 40,39

VALOR COM ENCARGOS: 122,36

VALOR BDI (22.47%): 27,49

VALOR COM BDI: 149,86

## 5.1. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFR A	M3	0,00800000	66,83	0,53
I0441	SEINFR A	KG	0,57000000	1,09	0,62
I0805	SEINFR A	KG	2,84000000	0,55	1,57
I1222	SEINFR A	M2	1,00000000	97,63	97,63

TOTAL Material: 100,36

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFR A	H	2,97000000	20,77	61,69
I2543	SEINFR A	H	2,97000000	15,55	46,18

TOTAL Mão de Obra: 107,87

VALOR COM ENCARGOS: 208,23

VALOR BDI (22.47%): 46,79

VALOR COM BDI: 255,02


## 6.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SEINFR A	KG	0,30000000	1,14	0,34

TOTAL Material: 0,34

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	SEINFR A	H	0,19800000	20,77	4,11

TOTAL Mão de Obra: 4,11





## Serviços de Construções EIRELI - ME

CNPJ: 21.541.555/0001-10

Avenida XIX - Conj. Jereissati II

Pacatuba - Ce | Cep: 61.814-320


Email: lsconstrucoes123@outlook.com

Telefone: 85 99628.0287

VALOR COM ENCARGOS:	4,45
VALOR BDI (22.47%):	1,00
VALOR COM BDI:	5,45



Pacatuba, 18 de julho de 2022.

  
Cleobis Costa dos Santos  
Engenheiro Civil  
RNP 060737490 0  
CPF 525 356 303-20



## Serviços de Construções EIRELI - ME

CNPJ: 21.541.555/0001-10

Avenida XIX - Conj. Jereissati II

Pacatuba - Ce | Cep: 61.814-320

Email: isconstrucoes123@outlook.com

Telefone: 85 99628.0287

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DAS CACIMBAS DO TABULEIRO DO LUNA NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO


BDI APLICADO: 22,47%



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.071,80	16,74%	100,00%			100,00%
				2.071,80			2.071,80
2	CERCAMENTO	5.613,05	45,35%	30,00%	65,00%	5,00%	100,00%
				1.683,92	3.648,48	280,65	5.613,05
3	ATERRO	877,33	7,09%			100,00%	100,00%
						877,33	877,33
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	550,62	4,45%			100,00%	100,00%
						550,62	550,62
5	ESQUADRIAS	666,34	5,38%			100,00%	100,00%
						666,34	666,34
6	PINTURAS	327,52	2,65%			100,00%	100,00%
						327,52	327,52
7	BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	2.270,97	18,35%	37,16%	36,10%	26,74%	100,00%
				843,89	819,82	607,26	2.270,97
	<b>VALOR SIMPLES:</b>	<b>12.377,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.599,61</b>	<b>4.468,30</b>	<b>3.309,72</b>	<b>12.377,63</b>
	<b>VALOR ACUMULADO:</b>			<b>4.599,61</b>	<b>9.067,91</b>	<b>12.377,63</b>	

Pacatuba, 18 de julho de 2022.

  
Cleobis Costa dos Santos  
Engenheiro Civil  
RNP 060737490 0  
CPF 525 356 303-20





# Serviços de Construções EIRELI - ME

CNPJ: 21.541.555/0001-10

Avenida XIX - Conj. Jereissati II

Pacatuba - Ce | Cep: 61.814-320

Email: lsconstrucoes123@outlook.com

Telefone: 85 99628.0287



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DAS CACIMBAS DO TABULEIRO DO LUNA NO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI APLICADO: 22,47%

## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>4,56</b>
<b>Beneficio</b>		
S+G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>
<b>Impostos</b>		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4.5%. APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO DO INSS)	2,00
<b>TOTAL</b>		<b>8,65</b>

**BDI = 22,47%**

$$(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*Cléobis Costa dos Santos*  
Engenheiro Civil  
RNP 060737490 0  
CPF 525 356 303-70

Pacatuba, 18 de julho de 2022.



# Serviços de Construções EIRELI - ME

CNPJ: 21.541.555/0001-10

Avenida XIX - Conj. Jereissati II

Pacatuba - Ce | Cep: 61.814-320

Email: lsconstrucoes123@outlook.com

Telefone: 85 99628.0287

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DAS CACIMBAS DO TABULEIRO DO LUNA NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI APLICADO: 22,47%



## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>		
A1 INSS	-	-
A2 SESI	1,50	1,50
A3 SENAI	1,00	1,00
A4 INCRA	0,20	0,20
A5 SEBRAE	0,60	0,60
A6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8 FGTS	8,00	8,00
A9 SECONCI	-	-
<b>A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2 FERIADOS	3,71	-
B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4 13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7 DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9 FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10 SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
<b>B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3 FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
<b>C TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS SEM INCIDENCIA DE A</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>GRUPO D</b>		
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
<b>D TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>
<b>GRUPO E</b>		
E1		
<b>E TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>	<b>83,85</b>	<b>47,76</b>

Pacatuba, 18 de julho de 2022.

*Cleobis Costa dos Santos*  
Engenheiro Civil  
RNP 060737494 0  
CPF 525 356 303-20