



**REMC**  
CONSTRUTORA

*[Handwritten marks]*



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA – CEARÁ**

**REF: TOMADA DE PREÇOS N° SS-TP001/22**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

01. À EMPRESA REMC Construtora & Empreendimento Imobiliários EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 25.078.864/0001-57 - Sediada à Avenida Dom Aureliano Matos, n.º 1452 – Bairro – Centro na Cidade de **LIMOEIRO DO NORTE** no Estado do Ceará, por intermédio de seu Procurador Público, Sr. José Gualberto de Andrade Neto, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identificação Civil n.º 529.800 da SSP/RN, e do CPF n.º 414.732.644-72, apresenta, abaixo, sua proposta para o Processo Licitatório, Modalidade Tomada de Preços N.º SS-TP001/22, previsto para o dia 21/09/2022 às 09h00min, junto ao Município de ITAIÇABA, Estado do Ceará:

**Objeto:**

**CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 200.345,05 (Duzentos Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)**

Declarando que estar de acordo com as condições estabelecidas no edital da Tomada de Preços acima indicada, bem como com as Normas Gerais da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações.

**DADOS BANCÁRIOS:**

**BANCO; BANCO DO BRASIL**

**AGENCIA: 2253-5 / CONTA CORRENTE: 48755-4**

02. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Gualberto de Andrade Neto, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identificação Civil n.º 529.800 da SSP/RN, e do CPF n.º 414.732.644-72, como Representante Legal desta empresa.

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA N.ºc. 21463/4-0 - 3014-D / RN

CNPJ: 25.078.864/0001-57 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.544.819-7

REMC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME

AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 | CENTRO

E-mail: remconstrutora@gmail.com | (88) 9.9806.3333 / (88) 2142-0719

CEP - 62.930-000 | LIMOEIRO DO NORTE - CE

RemC Construtora  
Folha Nº 02/145  
Visto: 01/09/2022



03. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

04. Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contador a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 15 de Setembro de 2022.

*José Gualberto de Andrade Neto*  
**REMC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI - ME**  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
**José Gualberto de Andrade Neto**  
 Procurador

RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imobiliários EIRELI-ME  
 CNPJ 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nac. 21046964-0 - 3014-D / RN



Reconheço por autenticidade a(s) firma(s)  
*José Gualberto de Andrade Neto*  
 Dou fé.  
 Limoeiro do Norte (CE), 15 de Setembro de 2022  
 Em testemunho da Verdade  
 Eletriz/Quendo Pontes - Tabelá  
 Crista/Lopes Nogueira - Escrevente Autorizada  
 Cleide Lopes Nogueira Santiago - Escrevente Autorizada  
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

## RESUMO DO ORÇAMENTO



<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAIÇABA - CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022

<b>DATA:</b> 21/09/2022		<b>BDI:</b> 22,47%		
<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>REF.:</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.668,38	1,83
2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	67.753,32	33,82
3	PISOS	38.039,95	18,99
4	COBERTURA	2.358,45	1,18
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	18.729,80	9,35
6	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.255,23	4,12
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.857,95	5,92
8	ESQUADRIAS	31.388,86	15,67
9	PINTURAS	14.753,81	7,36
10	LIMPEZA GERAL	3.539,30	1,77



<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>121.603,54</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>41.980,58</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>163.584,12</b>	
<b>VALOR BDI:</b>	<b>36.760,93</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>200.345,05</b>	

Duzentos Mil Trezentos e Quarenta e Cinco reais e Cinco centavos

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliária EIRELI-ME  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.752.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliária EIRELI-ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 21049/2011-0 - 3014-D / RN

**RemC Construtora**  
Folha N.º 04 / 145  
VISTO OK



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	DATA : 21/09/2022	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOGRADOURO, ITAICABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LICITAÇÃO:	SS-TP001/22/2022					



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Proprietário  
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 21065864-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora  
Folha Nº 05 / 149  
VISTO



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO

DATA: 21/09/2022 BDI: 22,47%

OBRA: REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL

FOINTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,86% 47,76% 05/2021

LOCAL: LOGRADOURO, ITAICABA - CE

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - CE

LICITAÇÃO: SS-TP001/22/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	317,31	388,61	2.994,18	3.668,38
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	308,00	3,54	4,34	1.903,86	2.331,66
<b>2 ALVENARIA E REVESTIMENTOS</b>									
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	3,48	54,46	66,70	189,52	232,12
2.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	4,62	297,38	364,20	1.373,90	1.682,60
2.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	424,86	5,63	6,90	2.391,96	2.931,53
2.4	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	284,40	29,11	35,65	8.278,88	10.138,86
2.5	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	142,46	36,90	45,19	5.256,77	6.437,77
2.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	282,40	82,06	100,50	23.173,74	28.381,20
2.7	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	481,30	8,82	10,80	4.245,07	5.198,04
2.8	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	210,00	49,58	60,72	10.411,80	12.751,20
<b>3 PISOS</b>									
3.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	198,90	78,09	95,64	15.532,10	19.022,80
3.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	61,60	252,08	309,72	19.017,15	23.881,20
<b>4 COBERTURA</b>									
4.1	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	37,50	10,86	13,30	407,25	498,75
4.2	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	61,60	24,65	30,19	1.559,44	1.859,70
<b>5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>									
5.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	23,00	194,96	238,77	4.484,08	5.491,71
5.2	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	8,00	100,70	123,33	805,60	986,64
5.3	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	815,39	998,61	815,39	998,61
5.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	9,39	11,50	37,56	46,00

# PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA: CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO

DATA: 21/09/2022 BDI: 22,47%

DESCRIÇÃO: REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: LOGRADOURO, ITAICABA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - CE

LICITAÇÃO: SS-TP001/22/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.5	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	7,00	412,21	504,83	2.885,47	3.533,81
5.6	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	399,40	489,15	798,80	978,30
5.7	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	7,00	780,92	956,39	5.466,44	6.694,73
6		<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>						<b>6.740,61</b>	<b>8.255,23</b>
6.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	23,00	175,79	215,29	4.043,17	4.951,67
6.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	674,36	825,89	2.697,44	3.303,56
7		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>9.682,20</b>	<b>11.857,95</b>
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	45,00	208,84	255,77	9.397,80	11.509,65
7.2	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	5,00	56,88	69,66	284,40	348,30
8		<b>ESQUADRIAS</b>						<b>25.629,80</b>	<b>31.388,86</b>
8.1	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	3.350,27	4.103,08	3.350,27	4.103,08
8.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	25,74	477,78	585,14	12.298,06	15.061,50
8.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	21,24	222,38	272,35	4.723,35	5.784,71
8.4	C4492	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	21,24	139,45	170,78	2.961,92	3.627,37
8.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	12,00	191,35	234,35	2.812,20	2.812,20
9		<b>PINTURAS</b>						<b>12.047,27</b>	<b>14.753,81</b>
9.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	388,01	17,63	21,59	6.781,62	8.377,14
9.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	184,80	18,91	23,16	3.494,57	4.279,97
9.3	C1910	PINTURA P/PIPO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	61,60	21,10	25,84	1.591,74	1.591,74
9.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,00	34,36	42,08	504,96	504,96
10		<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>2.889,16</b>	<b>3.539,30</b>
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	291,54	9,91	12,14	2.889,16	3.539,30
								<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>121.803,54</b>
								<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>41.980,58</b>

REMC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliária ERELLI-ME  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Proprietor  
CREA Nac. 210166644-0 - 3014-D / RN

REMC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliária ERELLI-ME  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Proprietor  
CPF: 414.732.644-72

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7  
REMC Construtora & Empreendimentos Imob. ERELLI-ME AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO  
remcoconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 21/09/2022		BDI: 22,47%	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

OBRA:	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO
DESCRIÇÃO:	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL
LOCAL:	LOGRADOURO, ITAÍÇABA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE
LICITAÇÃO:	SS-TP001/22/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI

VALOR COM ENCARGOS: 163.584,12  
 VALOR BDI: 36.760,93  
 VALOR TOTAL: 200.345,05

Duzentos Mil Trezentos e Quarenta e Cinco reais e Cinco centavos



**RemC Construtora**  
 Folha Nº: 08/145  
 VISTO \_\_\_\_\_

RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imobiliários EIRELI ME  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nac. 71046864-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imobiliários EIRELI ME  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Procurador  
 CPF 414.732.644-72





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL			
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAÍCABA - CE			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE			
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022			
<b>DATA:</b>	21/09/2022	<b>BDI:</b>	22,47%	
<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>DATA REF.:</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composições				
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	317,31	388,61	1.903,86	2.331,66
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	308,00	3,54	4,34	1.090,32	1.336,72
<b>2</b>		<b>ALVENARIA E REVESTIMENTOS</b>							
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm. (1:2:8)	SEINFRA	M2	3,48	54,46	66,70	189,52	232,12
2.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	4,62	297,38	364,20	1.373,90	1.682,60
2.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	424,86	5,63	6,90	2.391,96	2.931,53
2.4	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	284,40	29,11	35,65	8.278,88	10.138,86
2.5	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	142,46	36,90	45,19	5.256,77	6.437,77
2.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	282,40	82,06	100,50	23.173,74	28.381,20
2.7	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	481,30	8,82	10,80	4.245,07	5.198,04
2.8	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	210,00	49,58	60,72	10.411,80	12.751,20
<b>3</b>		<b>PISOS</b>							
3.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	198,90	78,09	95,64	15.532,10	19.022,80
3.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	61,60	252,08	308,72	15.528,13	19.017,15
<b>4</b>		<b>COBERTURA</b>							
4.1	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	37,50	10,86	13,30	407,25	498,75
4.2	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	61,60	24,65	30,19	1.518,44	1.859,70
<b>5</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>							
5.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	23,00	194,96	238,77	4.484,08	5.352,91,71
5.2	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	8,00	100,70	123,33	2.805,60	3.434,64
5.3	C3997	BANCADA EM GRANITO P/PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	815,39	998,61	981,53	1.980,61
5.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	9,39	11,50	37,56	46,00
						<b>31.060,23</b>		<b>38.039,95</b>	
						<b>1.925,69</b>		<b>2.358,45</b>	
						<b>15.293,34</b>		<b>18.729,80</b>	
						<b>4.484,08</b>		<b>5.352,91,71</b>	
						<b>2.805,60</b>		<b>3.434,64</b>	
						<b>981,53</b>		<b>1.980,61</b>	
						<b>37,56</b>		<b>46,00</b>	



CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7  
 RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 José Guiberb de Andrade Neto  
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
 CPF: 414.732.644-72


RemC Construtora  
 Folha 009/015  
 VISTO

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	<b>DATA:</b>	21/09/2022	<b>BDI:</b>	22,47%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	<b>FONTE:</b>	VERSIÃO	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>DATA REF.:</b>
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAICABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - CE	Composições				0,00%
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.5	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	7,00	412,21	504,83	2.885,47	3.533,81
5.6	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	399,40	489,15	798,80	978,30
5.7	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	7,00	780,92	956,39	5.466,44	6.694,73
<b>6</b>		<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>						<b>6.740,61</b>	<b>8.255,23</b>
6.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	23,00	175,79	215,29	4.043,17	4.951,67
6.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	674,36	825,89	2.697,44	3.303,56
<b>7</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>9.682,20</b>	<b>11.857,95</b>
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	45,00	208,84	255,77	9.397,80	11.509,65
7.2	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	5,00	56,88	69,66	284,40	348,30
<b>8</b>		<b>ESQUADRIAS</b>						<b>25.629,80</b>	<b>31.388,86</b>
8.1	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	3.350,27	4.103,08	3.350,27	4.103,08
8.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	25,74	477,78	585,14	12.298,06	15.061,50
8.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	21,24	222,38	272,35	4.723,35	5.784,71
8.4	C4492	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	21,24	139,45	170,78	2.961,92	3.627,37
8.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	12,00	191,35	234,35	2.296,20	2.812,20
<b>9</b>		<b>PINTURAS</b>						<b>12.047,27</b>	<b>14.753,81</b>
9.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	388,01	17,63	21,59	6.840,62	8.377,14
9.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	184,80	18,91	23,16	3.494,57	4.279,97
9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	61,60	21,10	25,84	1.299,76	1.599,14
9.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,00	34,36	42,08	241,23	294,96
<b>10</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>289,16</b>	<b>3.579,30</b>
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	291,54	9,91	12,14	2.889,16	3.539,30

<b>VALOR SEM ENCARGOS: 41.980,58</b>					
<b>VALOR ENCARGOS: 41.980,58</b>					


**REMC Construtora**  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nac. 210468644-9 - 3014-D-VISTO  
 Página: 2

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO			<b>DATA:</b>	21/09/2022	<b>BDI:</b>	22,47%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL			<b>FONTE</b>	<b>VERBAÇÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAICABA - CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - CE			Composições			
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022			PRÓPRIA			
				0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI

VALOR COM ENCARGOS: 163.584,12  
 VALOR BDI: 36.760,93  
 VALOR TOTAL: 200.345,05

Duzentos Mil Trezentos e Quarenta e Cinco reais e Cinco centavos



**RemC Construtora**  
 Folha Nº: 11/145  
 VISTO

*[Signature]*  
 RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imobiliária EIRELI ME  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Responsável Técnico - E-1 GEN-5-PRO CIVIL  
 CREA Nac. 21048804/10 - 3014-D / R-3

*[Signature]*  
 RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imobiliária EIRELI ME  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Procurador  
 CPF 414.732.644-72



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL			
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAICÁBA - CE			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICÁBA - CE			
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022			
<b>DATA:</b>	21/09/2022	<b>BDI:</b>	22,47%	
<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>VERSÃO</b>	<b>NOVA</b>	<b>DATA REF.</b>
Composições	PROPRIA	83,85%	47,76%	05/2021
		0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO		TOTAL COM BDI R\$
						UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO	
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA A	M2	6,00	388,61	Trezentos e Oitenta e Oito reais e Sessenta e Um centavos	3.668,38
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA A	M2	308,00	4,34	Quatro reais e Trinta e Quatro centavos	1.336,72
2	<b>ALVENARIA E REVESTIMENTOS</b>							
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA A	M2	3,48	66,70	Sessenta e Sels reais e Setenta centavos	232,12
2.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA A	M2	4,62	364,20	Trezentos e Sessenta e Quatro reais e Vinte centavos	1.682,60
2.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA A	M2	424,86	6,90	Sels reais e Noventa centavos	2.931,53
2.4	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA A	M2	284,40	35,65	Trinta e Cinco reais e Sessenta e Cinco centavos	10.138,86
2.5	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA A	M2	142,46	45,19	Quarenta e Cinco reais e Dezenove centavos	6.437,77
2.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEL-4 - P/PAREDE	SEINFRA A	M2	282,40	100,50	cem reais e Cinquenta centavos	28.381,20
2.7	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA A	M2	481,30	10,80	Dez reais e Oitenta centavos	5.198,04
2.8	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA A	M2	210,00	60,72	Sessenta reais e Setenta e Dois centavos	12.751,20
3	<b>PISOS</b>							
3.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEL-4 - P/ PISO	SEINFRA A	M2	198,90	95,64	Noventa e Cinco reais e Sessenta e Quatro centavos	19.022,80
3.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA A	M2	61,60	308,72	Trezentos e Oito reais e Setenta e Dois centavos	19.017,15
4	<b>COBERTURA</b>							
4.1	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA A	M	37,50	13,30	Treze reais e Trinta centavos	498,75
4.2	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA A	M	61,60	30,19	Trinta reais e Dezenove centavos	1.859,70

**RemC Construtora**  
 Folha N.º 120 / 145  
 VISTO OK

RemC Construtora e Empreendimentos  
 Imobiliária EIRELI-ME  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Procurador  
 CPF 414.732.644-72

RemC Construtora e Empreendimentos  
 Imobiliária EIRELI-ME  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	<b>DATA:</b>	21/09/2022
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAICABA - CE	<b>VERSÃO:</b>	02
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - CE	<b>MONIA:</b>	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022	<b>SEINFRA:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
		<b>PROPRIA:</b>	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO		TOTAL COM BDI'S
						UNITÁRIO COM BDI'S	PREÇO	
<b>5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								
5.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA A	PT	23,00	238,77	Duzentos e Trinta e Oito reais e Setenta e Sete centavos	Dezoito Mil Setecentos e Vinte e Nove reais e Oitenta centavos
5.2	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA A	UN	8,00	123,33	Centos e Vinte e Três reais e Trinta e Três centavos	Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Um reais e Setenta e Um centavos
5.3	C3987	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA A	CJ	1,00	998,61	Novocentos e Noventa e Oito reais e Sessenta e Um centavos	Novocentos e Oitenta e Seis reais e Sessenta e Quatro centavos
5.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA A	UN	4,00	11,50	Onze reais e Cinquenta centavos	Quarenta e Seis reais
5.5	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA A	UN	7,00	504,83	Quinhentos e Quatro reais e Oitenta e Três centavos	Três Mil Quinhentos e Trinta e Três reais e Oitenta e Um centavos
5.6	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA A	UN	2,00	489,15	Quatrocentos e Oitenta e Nove reais e Quinze centavos	Novocentos e Setenta e Oito reais e Trinta centavos
5.7	C3986	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA A	CJ	7,00	966,39	Novocentos e Cinquenta e Seis reais e Trinta e Nove centavos	Seis Mil Seiscentos e Noventa e Quatro reais e Setenta e Três centavos
<b>6 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>								
6.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA A	PT	23,00	215,29	Duzentos e Quinze reais e Vinte e Nove centavos	Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco reais e Vinte e Três centavos
6.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA A	UN	4,00	825,89	Oitocentos e Vinte e Cinco reais e Oitenta e Nove centavos	Quatro Mil Novocentos e Cinquenta e Um reais e Sessenta e Seis centavos
<b>7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA A	PT	45,00	255,77	Duzentos e Cinquenta e Cinco reais e Setenta e Sete centavos	Onze Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete reais e Noventa e Cinco centavos
7.2	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA A	UN	5,00	69,66	Sessenta e Nove reais e Sessenta e Seis centavos	Onze Mil Quinhentos e Nove reais e Sessenta e Cinco centavos
<b>8 ESQUADRIAS</b>								
8.1	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10) E=10mm	SEINFRA A	CJ	1,00	4.103,08	Quatro Mil Cento e Três reais e Oito centavos	Quatro Mil Cento e Três reais e Oito centavos
8.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO	SEINFRA A	M2	25,74	585,14	Quinhentos e Oitenta e Cinco reais e Quatorze centavos	Quinze Mil Sessenta e Um reais e Cinquenta e Cinco centavos
8.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PETORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA A	M2	21,24	272,35	Duzentos e Setenta e Dois reais e Trinta e Cinco centavos	Cinco Mil Setecentos e Oitenta e Quatro reais e Setenta e Um centavos
8.4	C4492	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA A	M2	21,24	170,78	Centos e Setenta reais e Oito centavos	Três Mil Setecentos e Vinte e Sete reais e Trinta e Sete centavos
8.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA A	M2	12,00	234,35	Duzentos e Trinta e Quatro reais e Cinco centavos	Dois Mil Oitocentos e Doze reais e Vinte centavos

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fl. 1956

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNP.J. 25.078.854/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNP.J. 25.078.854/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA. Nac. 21046844-0 - 2014-D 1 RN

**RemC Construtora**  
Folha Nº 13 de 125  
VISTO OK



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO

DESCRIÇÃO: REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL

LOCAL: LOGRADOURO, ITAÍÇABA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE

LICITAÇÃO: SS-TP001/22/2022

DATA: 21/09/2022 BDI: 22,47%

FORTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composições				
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO	
						UNITÁRIO COM BDI'S	TOTAL COM BDI'S
9	PINTURAS						Quatorze Mil Setecentos e Cinquenta e Três reais e Oitenta e Um centavos
9.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA A	M2	388,01	21,59	Vinte e Um reais e Cinquenta e Nove centavos
9.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA A	M2	184,80	23,16	Vinte e Três reais e Dezesesseis centavos
9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA A	M2	61,80	25,84	Vinte e Cinco reais e Oitenta e Quatro centavos
9.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA A	M2	12,00	42,08	Quarenta e Dois reais e Oito centavos
10	LIMPEZA GERAL						Três Mil Quinhentos e Trinta e Nove reais e Trinta centavos
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA A	M2	291,54	12,14	Doze reais e Quatorze centavos
							<b>VALOR SEM ENCARGOS: 121.803,54</b>
							<b>VALOR ENCARGOS: 41.880,58</b>
							<b>VALOR COM ENCARGOS: 163.684,12</b>
							<b>VALOR BDI: 36.760,83</b>
							<b>VALOR TOTAL: 200.345,05</b>

Duzentos Mil Trezentos e Quarenta e Cinco reais e Cinco centavos

RemC Construtora  
Folha Nº 14/145  
VISTO OK

RemC Construtora Empreendimentos  
Imobiliária EIRELI ME  
CNPJ 25.078.864-0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora Empreendimentos  
Imobiliária EIRELI ME  
CNPJ 25.078.864-0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN





## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	<b>DATA :</b> 21/09/2022	<b>BDI : 22,47%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAIÇABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022					



COD	DESCRIÇÃO	Rúbrica %
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO DO INSS)	2,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8,65</b>

**BDI = 22,47%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) / (1-I)-1$$

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN

**RemC Construtora**  
Folha Nº 15 / 145  
VISTO OK



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	DATA : 21/09/2022	BDI : 22,47%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAÍÇABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DISPONIBILIZAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE	Composição	PROPOSTA
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022		
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%
		<b>REF.</b>	
		05/2021	



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	RUBR			Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.668,38	100,00 %			100,00 %
			<b>3.668,38</b>			<b>3.668,38</b>
2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	67.753,32	90,00 %	10,00 %		100,00 %
			<b>60.977,99</b>	<b>6.775,33</b>		<b>67.753,32</b>
3	PISOS	38.039,95		100,00 %		100,00 %
				<b>38.039,95</b>		<b>38.039,95</b>
4	COBERTURA	2.358,45		100,00 %		100,00 %
				<b>2.358,45</b>		<b>2.358,45</b>
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	18.729,80		100,00 %		100,00 %
				<b>18.729,80</b>		<b>18.729,80</b>
6	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.255,23			100,00 %	100,00 %
					<b>8.255,23</b>	<b>8.255,23</b>
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.857,95			100,00 %	100,00 %
					<b>11.857,95</b>	<b>11.857,95</b>
8	ESQUADRIAS	31.388,86			100,00 %	100,00 %
					<b>31.388,86</b>	<b>31.388,86</b>
9	PINTURAS	14.753,81			100,00 %	100,00 %
					<b>14.753,81</b>	<b>14.753,81</b>
10	LIMPEZA GERAL	3.539,30			100,00 %	100,00 %
					<b>3.539,30</b>	<b>3.539,30</b>
		<b>200.345,05</b>	<b>64.646,37</b>	<b>65.903,53</b>	<b>69.795,15</b>	<b>200.345,05</b>
			<b>64.646,37</b>	<b>130.549,90</b>	<b>200.345,05</b>	


RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imobiliários EIRELI-ME  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Procurador  
 CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imobiliários EIRELI-ME  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nac. 210468/44-0 - 3014-D / RN

**RemC Construtora**  
 Folha N.º 16 / 145  
 VISTO 010



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	<b>DATA :</b> 21/09/2022		<b>BDI :</b> 22,47%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	
	<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAÍCABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESENERGAÇÃO	83,85%	47,76%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE	Composição		0,00%	0,00%
	<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022				



### 1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	22,3100	3,7927
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	79,6100	79,6100
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	28,7400	4,8858
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	44,7900	67,1850
<b>TOTAL Material:</b>						<b>155,4735</b>

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,73000000	20,7700	56,7021
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,73000000	20,7700	56,7021
143	SERVENTE	SEINFRA	H	2,73000000	15,5500	42,4515
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>155,8557</b>

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	478,5700	5,9821
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>5,9821</b>

<b>VALOR:</b>	<b>317,31</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>219,42</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83,85%):</b>	<b>97,89</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>317,31</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>317,31</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>388,61</b>

### 1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
143	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22750000	15,5500	3,5376
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>3,5376</b>

<b>VALOR:</b>	<b>3,54</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>1,25</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83,85%):</b>	<b>2,29</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>3,54</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>3,54</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>4,34</b>

RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imobiliários EIRELI-ME  
 CNPJ- 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Procurador  
 CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imobiliários EIRELI-RR  
 CNPJ 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nac. 210468644-9 - 3014-D / RN

### 2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	61,3900	0,9209
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0000	2,1800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5100	1,1118
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6200	15,5000

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	<b>DATA:</b> 21/09/2022	<b>BDI:</b> 22,47%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAÍCABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE	Composição	
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022		
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%



<b>TOTAL Material:</b>	19,7127
------------------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,91000000	20,7700	18,9007
I2543	SERVENTE	H	1,01920000	15,5500	15,8486
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					34,7493

<b>VALOR:</b>	54,46
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	32,83
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	21,63
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	54,46
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	54,46
<b>VALOR COM BDI:</b>	66,70

### 2.2. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00800000	67,9600	0,5437
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,00000000	244,2200	244,2200
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,20000000	0,5100	1,6320
<b>TOTAL Material:</b>					246,3957

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	1,09200000	20,7700	22,6808
I2543	SERVENTE	H	1,82000000	15,5500	28,3010
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					50,9818

<b>VALOR:</b>	297,38
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	265,42
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	31,96
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	297,38
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	297,38
<b>VALOR COM BDI:</b>	364,20

### 2.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	61,3900	0,3745
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5100	1,2393
<b>TOTAL Material:</b>					1,6138

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,09100000	20,7700	1,8901
I2543	SERVENTE	H	0,13650000	15,5500	2,1226
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					4,0127

<b>VALOR:</b>	5,63
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	3,12

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 21046868-0 - 3014-D / RN

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	<b>DATA:</b> 21/09/2022	<b>BDI:</b> 22,47%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	<b>FORTE:</b>	<b>HORA:</b> 83,85%
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAÍCABA - CE	<b>MES:</b>	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE	<b>REF.:</b>	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022	<b>SEINFRA:</b> 027.10000000	<b>PROPRIA:</b> 0,00%



<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>2,51</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>5,63</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>5,63</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>6,90</b>

### 2.4. C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	61,3900	1,4918
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	0,5100	4,9572
<b>TOTAL Material:</b>					<b>6,4490</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,54600000	20,7700	11,3404
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72800000	15,5500	11,3204
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>22,6608</b>

<b>VALOR:</b>	<b>29,11</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>14,96</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>14,15</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>29,11</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>29,11</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>35,65</b>

### 2.5. C3087 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,54600000	20,7700	11,3404
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,54600000	15,5500	8,4903
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>19,8307</b>

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	682,7500	17,0688
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>17,0688</b>

<b>VALOR:</b>	<b>36,90</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>17,16</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>19,74</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>36,90</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>36,90</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>45,19</b>

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Provedor  
 CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME  
 CNPJ 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nac. 21046844-0 - 3014-D / RN

### 2.6. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,8500	14,8000
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	39,5100	43,4610





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	DATA : 21/09/2022	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOGRADOURO, ITAIÇABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LICITAÇÃO:	SS-TP001/22/2022					

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,65520000	20,7700	13,6085
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,65520000	15,5500	10,1884
TOTAL Mão de Obra:					23,7969



TOTAL Material:	58,2610
VALOR:	82,06
VALOR SEM ENCARGOS:	67,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,78
VALOR COM ENCARGOS:	82,06
VALOR UNITÁRIO:	82,06
VALOR COM BDI:	100,50

### 2.7. C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,67600000	3,2700	2,2105
TOTAL Material:					2,2105

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,18200000	20,7700	3,7801
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,18200000	15,5500	2,8301
TOTAL Mão de Obra:					6,6102

VALOR:	8,82
VALOR SEM ENCARGOS:	4,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,11
VALOR COM ENCARGOS:	8,82
VALOR UNITÁRIO:	8,82
VALOR COM BDI:	10,80

### 2.8. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	49,5800	49,5800
TOTAL Material:					49,5800

VALOR:	49,58
VALOR SEM ENCARGOS:	49,58
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	49,58
VALOR UNITÁRIO:	49,58
VALOR COM BDI:	60,72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 21046864-0 - 3014-D / RN

### 3.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	DATA : 21/09/2022	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOGRADOURO, ITAÍÇABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DEGRADAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE	Composição		0,00%	0,00%	
LICITAÇÃO:	SS-TP001/22/2022					

16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,8500	14,8000
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	39,5100	43,4610
TOTAL Material:						58,2610

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,54600000	20,7700	11,3404
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54600000	15,5500	8,4903
TOTAL Mão de Obra:					19,8307	

VALOR:	78,09
VALOR SEM ENCARGOS:	65,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,32
VALOR COM ENCARGOS:	78,09
VALOR UNITÁRIO:	78,09
VALOR COM BDI:	95,64

### 3.2. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	787,8800	141,8184
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	29,0500	15,1060
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	37,5000	4,5000
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	480,1000	33,6070
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	8,8300	4,5916
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	39,0900	39,0900
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	24,0600	2,8872
121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	20,1500	10,4780
TOTAL Serviço:					252,0782	

VALOR:	252,08
VALOR SEM ENCARGOS:	167,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	84,96
VALOR COM ENCARGOS:	252,08
VALOR UNITÁRIO:	252,08
VALOR COM BDI:	308,72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 210458644-0 - 3014-D / RN

### 4.1. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	67,9600	0,1699
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,0000	0,3240
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,5100	0,1652
TOTAL Material:					0,6591	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRAS:	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO
DESCRIÇÃO:	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL
LOCAL:	LOGRADOURO, ITAIÇABA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE
LICITAÇÃO:	SS-TP001/22/2022

DATA:	21/09/2022	BDI:	22,47%						
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERACAO	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	REF.:	05/2021
Composição:		PROPRIA:			0,00%				



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27300000	Rubrica 700	5,6702
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29120000	15,5500	4,5282
TOTAL Mão de Obra:						10,1984

VALOR:	10,86
VALOR SEM ENCARGOS:	4,52
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,34
VALOR COM ENCARGOS:	10,86
VALOR UNITÁRIO:	10,86
VALOR COM BDI:	13,30

### 4.2 - C3448 - BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	14,1300	1,4130
16232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	1,00000000	6,1600	6,1600
TOTAL Material:					7,5730	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,45500000	16,7700	7,6304
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,45500000	20,7700	9,4504
TOTAL Mão de Obra:					17,0808	

VALOR:	24,65
VALOR SEM ENCARGOS:	14,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,39
VALOR COM ENCARGOS:	24,65
VALOR UNITÁRIO:	24,65
VALOR COM BDI:	30,19

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF: 414.732.644-72


RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 210468044-0 - 3014-D / RM

### 5.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	67,9600	0,2379
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0000	2,5000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5100	1,2750
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5400	1,0800
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,6000	6,4000
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,5300	4,5300
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,4100	2,8200
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,6900	2,6900
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,0300	3,0300
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,7200	3,2640
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	6,1000	30,5000
TOTAL Material:					58,3269	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	<b>DATA :</b> 21/09/2022		<b>BDI :</b> 22,47%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	
	<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAÍCABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE	Composição		PROPOSTA	0,00%
	<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022				0,00%



I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,73000000	46,7700	45,7821
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,73000000	20,3200	55,4736
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,27500000	15,5500	35,3763

**TOTAL Mão de Obra:** 136,6320

<b>VALOR:</b>	<b>194,96</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>110,92</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>84,04</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>194,96</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>194,96</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>238,77</b>

### 5.2. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,0700
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	78,6900

**TOTAL Material:** 78,7600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,59150000	9,9195
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,59150000	12,0193

**TOTAL Mão de Obra:** 21,9388

<b>VALOR:</b>	<b>100,70</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>87,45</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>13,25</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>100,70</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>100,70</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>123,33</b>

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 21046864-0 - 3014-D / RN

### 5.3. C3997 - BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	444,7344
I0915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	119,7000
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	1,5960
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	124,2600
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	28,8000

**TOTAL Material:** 719,0904

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,36500000	27,7368
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,27400000	26,4610
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,63900000	41,0365

**TOTAL Mão de Obra:** 95,2343

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------