




## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	<b>DATA:</b> 21/09/2022	<b>BDI:</b> 22,47%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERACÃO
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAIÇABA - CE	<b>HORA:</b> 83,85%	<b>MES:</b> 47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE	<b>REF.:</b> 05/2021	
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022	<b>PROPRIÉDAR:</b> 0,00%	



C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	Rúbrica	4,0200	1,0672
						TOTAL Serviço:	1,0672

<b>VALOR:</b>	<b>815,39</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>756,26</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>59,13</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>815,39</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>815,39</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>998,61</b>

### 5.4. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	4,6800
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,0875
TOTAL Material:					4,7675

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22750000	20,3200
TOTAL Mão de Obra:					4,6228

<b>VALOR:</b>	<b>9,39</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>6,65</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>2,74</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>9,39</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>9,39</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>11,50</b>

### 5.5. 1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,1100
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,2100
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	88,1400
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,8200
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	117,3300
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	70,3300
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,6300
TOTAL Material:					319,3900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50250000	16,7700
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50250000	20,3200
TOTAL Mão de Obra:					92,8177

<b>VALOR:</b>	<b>412,21</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>356,15</b>

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Procurador  
 CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nac. 210488644-0 - 3014-D / RN

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAÍCABA - CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022

<b>DATA :</b> 21/09/2022		<b>BDI :</b> 22,47%		
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 COM DESPESAS GERAIS	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PROCURA	0,00%	0,00%	



<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>56,06</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>412,21</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>412,21</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>504,83</b>

### 5.6. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18665 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	389,4900	389,4900
<b>TOTAL Material:</b>					<b>389,4900</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,63700000	15,5500	9,9054
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>9,9054</b>

<b>VALOR:</b>	<b>399,40</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>392,99</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>6,41</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>399,40</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>399,40</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>489,15</b>

### 5.7. C3996 - BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	336,9200	444,7344
10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	85,2300	85,2300
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	2,6600	1,5960
11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	124,2600	124,2600
12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	28,8000	28,8000
<b>TOTAL Material:</b>					<b>684,6204</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,36500000	20,3200	27,7368
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,27400000	20,7700	26,4610
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,63900000	15,5500	41,0365
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>95,2343</b>

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	464,0200	1,0672
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>1,0672</b>

<b>VALOR:</b>	<b>780,92</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>721,79</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>59,13</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>780,92</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>780,92</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>956,39</b>

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 210466644-1 - 3014-D / RN

**RemC Construtora**  
Folha Nº 25/45  
VISTO OK



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	<b>DATA:</b> 21/09/2022		<b>BDI:</b> 22,47%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAICABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - CE	<b>Composição</b>		PROPRIA	0,00%	0,00%
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022					



### 6.1. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	67,9600	0,2718
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0000	3,0000
I0605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5100	1,5300
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,2600	2,5200
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6900	1,6900
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,6000	5,6000
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,1700	2,1700
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	10,7600	10,7600
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	9,8600	3,2538
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,5600	5,3400
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,0500	3,0250
<b>TOTAL Material:</b>					<b>39,1606</b>	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,73000000	16,7700	45,7821
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,73000000	20,3200	55,4736
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,27500000	15,5500	35,3763
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>136,6320</b>	

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI ME  
CNPJ: 25.076.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI ME  
CNPJ 25.076.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 2104686-4/0 - 3014-D / RN

<b>VALOR:</b>	<b>175,79</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>91,75</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>84,04</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>175,79</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>175,79</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>215,29</b>

### 6.2. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	360,1200	360,1200
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	190,5200	190,5200
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,1100	16,1100
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2500	0,1400
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,8200	13,6400
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	26,3300	26,3300



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	DATA : 21/09/2022	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	VERBÃO	HORA MES REF.
LOCAL:	LOGRADOURO, ITAÍÇABA - CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE	Composição	0,00% 0,00%
LICITAÇÃO:	SS-TP001/22/2022	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fl. 1570	

TOTAL Material:	606,8600
-----------------	----------

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,82000000	16,7700	30,5214
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,82000000	20,3200	36,9824
TOTAL Mão de Obra:						67,5038

VALOR:	674,36
VALOR SEM ENCARGOS:	633,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):	40,76
VALOR COM ENCARGOS:	674,36
VALOR UNITÁRIO:	674,36
VALOR COM BDI:	825,89

## 7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,7800	21,3600
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6000	1,6000
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2900	9,2900
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8400	1,8400
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	8,6400	0,8640
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,1800	9,5400
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3700	2,3700
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7500	2,2500
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	20,2700	20,2700
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8000	1,6000
TOTAL Material:						70,9840

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,73000000	16,7700	45,7821
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,73000000	20,7700	56,7021
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,27500000	15,5500	35,3763
TOTAL Mão de Obra:						137,8605

VALOR:	208,84
VALOR SEM ENCARGOS:	123,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	85,26
VALOR COM ENCARGOS:	208,84
VALOR UNITÁRIO:	208,84
VALOR COM BDI:	255,77

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 219/68844-0 - 3014-D / RN

## 7.2. C1669 - LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	2,7700	2,7700
I1374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	SEINFRA	UN	1,00000000	26,7800	26,7800

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO
DESCRIÇÃO:	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL
LOCAL:	LOGRADOURO, ITAÍCABA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE
LICITAÇÃO:	SS-TP001/22/2022

DATA : 21/09/2022		BDI : 22,47%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021
Composicoe	PROPRIETA	0,00%	0,00%	



TOTAL Material:	29,5500
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,72800000	16,7700	12,2086
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,72800000	20,7700	15,1206
TOTAL Mão de Obra:					27,3292

VALOR:	56,88
VALOR SEM ENCARGOS:	40,24
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,64
VALOR COM ENCARGOS:	56,88
VALOR UNITÁRIO:	56,88
VALOR COM BDI:	69,66

## 8.1. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0299 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	2,60000000	6,1800	16,0680
I0494 CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,30000000	3,9800	5,1740
I0856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	20,8300	27,0790
I1034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	32,0200	83,2520
I1036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	26,4500	68,7700
I1152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	98,1100	127,5430
I1525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	549,6500	1.429,0900
I1743 PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	10,9400	28,4440
I2160 TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,60000000	32,9000	85,5400
I2258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,91400000	301,0400	1.479,3106
TOTAL Material:					3.350,2706

VALOR:	3.350,27
VALOR SEM ENCARGOS:	3.350,27
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3.350,27
VALOR UNITÁRIO:	3.350,27
VALOR COM BDI:	4.103,08

RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imobiliários EIRELI-ME  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto da Andrade Neto  
 Procurador  
 CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imobiliários EIRELI-ME  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto da Andrade Neto  
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nac. 210468644-D - 3014-D / RN

## 8.2. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	61,3900	0,1780
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,5100	0,5967
I1702 PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	413,2800	413,2800
TOTAL Material:					414,0547

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,36500000	20,7700	28,3511
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,27500000	15,5500	35,3763



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	<b>DATA:</b> 21/09/2022	<b>BDI:</b> 22,47%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAÍCABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESCHEQUEIO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE	Composição				
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022	0,00%				



TOTAL Mão de Obra:	63,7274
<b>VALOR:</b>	<b>477,78</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>437,83</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>39,95</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>477,78</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>477,78</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>585,14</b>

### 8.3. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	222,3800	222,3800
TOTAL Material:					222,3800

<b>VALOR:</b>	<b>222,38</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>222,38</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>222,38</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>222,38</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>272,35</b>

### 8.4. C4492 - VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	139,4500	139,4500
TOTAL Material:					139,4500

<b>VALOR:</b>	<b>139,45</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>139,45</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>139,45</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>139,45</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>170,78</b>

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 21046864-0 - 3014-D / RN

### 8.5. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	61,3900	0,4911
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	1,0000	0,5700
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,5100	1,4484
11222 GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	89,6900	89,6900
TOTAL Material:					92,1995

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,73000000	20,7700	56,7021
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,73000000	15,5500	42,4515



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	<b>DATA:</b> 21/09/2022	<b>BDI:</b> 22,47%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAIÇABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE	Composição	PREÇO	0,00%	0,00%	
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022					

<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	99,1536
<b>VALOR:</b>	191,35
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	129,76
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	61,59
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	191,35
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	191,35
<b>VALOR COM BDI:</b>	234,35

### 9.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	10,9900	1,3188
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5000	0,1250
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	19,3300	3,2861
<b>TOTAL Material:</b>					4,7299	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31850000	16,7700	5,3412
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,36400000	20,7700	7,5603
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					12,9015	

<b>VALOR:</b>	17,63
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	9,79
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	7,84
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	17,63
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	17,63
<b>VALOR COM BDI:</b>	21,59

### 9.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	15,6300	0,7815
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	10,8300	1,2996
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5000	0,1250
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	22,3600	3,8012
<b>TOTAL Material:</b>					6,0073	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31850000	16,7700	5,3412
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,36400000	20,7700	7,5603
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					12,9015	

<b>VALOR:</b>	18,91
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	11,06
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	7,85
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	18,91
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	18,91

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI/ME  
CNPJ nº 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI/ME  
CNPJ nº 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 2104686/4-0 - 3014-D / R:

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	<b>DATA:</b>	21/09/2022			<b>BDI:</b>	22,47%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>		
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAÍCABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE	Composição		0,00%	0,00%			
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022							



<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>23,16</b>
-----------------------	--------------

### 9.3. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	4,9500	0,3960
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	22,3600	5,5900
<b>TOTAL Material:</b>					<b>5,9860</b>	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,45500000	20,7700	9,4504
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36400000	15,5500	5,6602
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>15,1106</b>	

<b>VALOR:</b>	<b>21,10</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>11,75</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>9,35</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>21,10</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>21,10</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>25,84</b>

### 9.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	15,6300	0,4689
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	22,7300	3,6368
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,5400	0,4620
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	20,5400	2,4648
<b>TOTAL Material:</b>					<b>7,0325</b>	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,72800000	16,7700	12,2086
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,72800000	20,7700	15,1206
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>27,3292</b>	

<b>VALOR:</b>	<b>34,36</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>17,73</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>16,63</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>34,36</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>34,36</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>42,08</b>

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 21046864-0 - 3014-D / RN

### 10.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63700000	15,5500	9,9054
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>9,9054</b>	



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAIÇABA - CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022

<b>DATA :</b> 21/09/2022		<b>BDI :</b> 22,47%		
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PROPOSTA	0,00%	0,00%	



Rubrica	VALOR:	9,91
	VALOR SEM ENCARGOS:	3,50
	VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,41
	VALOR COM ENCARGOS:	9,91
	VALOR UNITÁRIO:	9,91
	VALOR COM BDI:	12,14

RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imobiliária EIRELI-ME  
 CNPJ- 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Proprietador  
 CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imobiliária EIRELI-ME  
 CNPJ 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nac. 210486544-0 - 3014-D / RN

**RemC Construtora**  
 Folha Nº 32/145  
 VISTO OK



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	<b>DATA:</b> 21/09/2022	<b>BDI:</b> 22,47%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAICABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAC	0,00%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - CE	Composição	PROPR	0,00%	0,00%	
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022					

Rúbrica

## I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,91000000	18,7400	17,0534
TOTAL Mão de Obra:					17,0534	

VALOR:	17,05
VALOR SEM ENCARGOS:	6,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,40
VALOR COM ENCARGOS:	17,05
VALOR UNITÁRIO:	17,05
VALOR COM BDI:	20,88

## I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	17,0500	17,0500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,9100	2,0615
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,9100	0,1028
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,9100	1,0850

TOTAL Material:	20,2993
VALOR:	20,30
VALOR SEM ENCARGOS:	9,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,40
VALOR COM ENCARGOS:	20,30
VALOR UNITÁRIO:	20,30
VALOR COM BDI:	24,86

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico / ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 210466644-0 - 3014-D / RN

## I06830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	20,3000	10,1459
TOTAL Equipamento:					10,1459	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	61,3900	39,6702
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	69,2900	40,5485
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,5100	99,9600
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	60,0800	24,0320
TOTAL Material:					204,2107	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,82000000	20,7700	37,8014
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	14,56000000	15,5500	226,4080
TOTAL Mão de Obra:					264,2094	



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO
DESCRIÇÃO:	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL
LOCAL:	LOGRADOURO, ITAÍCABA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE
LICITAÇÃO:	SS-TP001/22/2022

DATA : 21/09/2022		BDI : 22,47%		
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR:	478,57
VALOR SEM ENCARGOS:	304,15
VALOR ENCARGOS (83.85%):	174,42
VALOR COM ENCARGOS:	478,57
VALOR UNITÁRIO:	478,57
VALOR COM BDI:	586,10

## C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	61,3900	74,6502
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,5100	148,9200
TOTAL Material:					223,5702

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	29,52950000	15,5500	459,1837
TOTAL Mão de Obra:					459,1837

VALOR:	682,75
VALOR SEM ENCARGOS:	385,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):	297,06
VALOR COM ENCARGOS:	682,75
VALOR UNITÁRIO:	682,75
VALOR COM BDI:	836,16

## C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	61,3900	19,6325
12441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	1,0000	51,8700
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	0,5100	26,4537
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	0,5300	421,3500
TOTAL Material:					519,3062

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,37000000	20,7700	132,3049
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,76330000	15,5500	136,2693
TOTAL Mão de Obra:					268,5742

VALOR:	787,88
VALOR SEM ENCARGOS:	620,10
VALOR ENCARGOS (83.85%):	167,78
VALOR COM ENCARGOS:	787,88
VALOR UNITÁRIO:	787,88
VALOR COM BDI:	964,92


RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN

**RemC Construtora**  
Folha Nº 34/45  
VISTO 0101

## C1213 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	<b>DATA :</b> 21/09/2022		<b>BDI :</b> 22,47%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	
	<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAÍCABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	<b>MES</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE	Composição	PROPRIA	2,00%	<b>REF.</b>
	<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022			0,00%	05/2021



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	61,3900	1,4918
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,24000000	1,0000	3,2400
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	0,5100	1,6524
<b>TOTAL Material:</b>						<b>6,3842</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,54600000	20,7700	11,3404
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72800000	15,5500	11,3204
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>22,6608</b>

<b>VALOR:</b>	<b>29,05</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>14,90</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>14,15</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>29,05</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>29,05</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>35,58</b>

### C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,41150000	15,5500	37,4988
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>37,4988</b>

<b>VALOR:</b>	<b>37,50</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>13,24</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>24,26</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>37,50</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>37,50</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>45,93</b>

### C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	61,3900	42,8502
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	69,2900	60,8366
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5100	112,2000
<b>TOTAL Material:</b>						<b>215,8868</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,82000000	20,7700	37,8014
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	14,56000000	15,5500	226,4080
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>264,2094</b>

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 210468644-9 / 3014-D / RN


**RemC Construtora**  
Folha Nº 35 / 145  
VISTO OK

<b>VALOR:</b>	<b>480,10</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>310,87</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>169,23</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>480,10</b>



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	<b>DATA:</b> 21/09/2022	<b>BDI:</b> 22,47%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	LOGRADOURO, ITAIÇABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE	Composição: PROPRIA 0,00%				
<b>LICITAÇÃO:</b>	SS-TP001/22/2022					



<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	480,10
<b>VALOR COM BDI:</b>	587,98

## C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353   HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,0500	0,3675
I1347   LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,5000	0,1000
TOTAL Material:					0,4675

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395   PINTOR	SEINFRA	H	0,30030000	20,7700	6,2372
I2543   SERVENTE	SEINFRA	H	0,13650000	15,5500	2,1226
TOTAL Mão de Obra:					8,3598

<b>VALOR:</b>	<b>8,83</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>3,70</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>5,13</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>8,83</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>8,83</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>10,81</b>

## C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109   AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	61,3900	1,1173
I0805   CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,5100	2,7948
TOTAL Material:					3,9121

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391   PEDREIRO	SEINFRA	H	0,91000000	20,7700	18,9007
I2543   SERVENTE	SEINFRA	H	1,04650000	15,5500	16,2731
TOTAL Mão de Obra:					35,1738

<b>VALOR:</b>	<b>39,09</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>17,18</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>21,91</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>39,09</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>39,09</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>47,87</b>

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / P:

## C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543   SERVENTE	SEINFRA	H	1,54700000	15,5500	24,0559
TOTAL Mão de Obra:					24,0559

<b>VALOR:</b>	<b>24,06</b>
---------------	--------------



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO
DESCRIÇÃO:	REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL
LOCAL:	LOGRADOURO, ITAÍÇABA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE
LICITAÇÃO:	SS-TP001/22/2022

DATA :	21/09/2022	BDI :	22,47%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAC	87,99%	47,76%	05/2021
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR SEM ENCARGOS:	8,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,57
VALOR COM ENCARGOS:	24,06
VALOR UNITÁRIO:	24,06
VALOR COM BDI:	29,47

## C2121 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	61,3900	0,3745
I0442 CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	0,6300	0,6993
TOTAL Material:					1,0738

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45500000	20,7700	9,4504
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,61880000	15,5500	9,6223
TOTAL Mão de Obra:					19,0727

VALOR:	20,15
VALOR SEM ENCARGOS:	8,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,92
VALOR COM ENCARGOS:	20,15
VALOR UNITÁRIO:	20,15
VALOR COM BDI:	24,68

## C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	61,3900	74,6502
I005 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5100	247,8600
TOTAL Material:					322,5102

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,10000000	15,5500	141,5050
TOTAL Mão de Obra:					141,5050

VALOR:	464,02
VALOR SEM ENCARGOS:	372,47
VALOR ENCARGOS (83.85%):	91,55
VALOR COM ENCARGOS:	464,02
VALOR UNITÁRIO:	464,02
VALOR COM BDI:	568,29

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNP.J: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador  
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários EIRELI-ME  
CNP.J: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nac. 21046864-0 - 3014-D / RM

RemC Construtora  
Folha N.º 32 / 145  
VISTO OIC

# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA: CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO

DATA : 21/09/2022 BDI : 22,47%

DESCRIÇÃO: REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL

VERBA: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA  
 FONTE: SEINFRA  
 HORA: 83,85%  
 MES: 47,76%  
 DATA REF.: 05/2021  
 Composições: 0,00% 0,00%

LOCAL: LOGRADOURO, ITAICABA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - CE

LICITAÇÃO: SS-TP001/22/2022



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.769,85	15,55	27.521,17	13,74	13,74	A
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	Material	M2	528,43	39,51	20.917,78	10,44	29,61	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	551,38	20,77	11.452,15	5,72	36,61	A
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	Material	M2	25,74	413,28	10.637,83	5,31	43,11	A
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	210,00	49,58	10.411,80	5,20	49,48	A
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	381,22	20,77	7.918,03	3,95	54,32	B
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	Material	KG	3.850,40	1,85	7.123,24	3,56	58,67	B
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	254,89	20,77	5.293,98	2,64	61,91	B
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	Material	M2	21,24	222,38	4.723,35	2,36	64,80	B
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	8.814,96	0,53	4.671,93	2,33	67,65	B
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	7.050,72	0,51	3.595,87	1,79	69,85	B
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	Material	M2	10,56	336,92	3.557,88	1,78	72,03	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	166,94	20,32	3.392,21	1,69	74,10	B
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	191,18	16,77	3.206,02	1,60	76,06	B
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	Material	M2	21,24	139,45	2.961,92	1,48	77,87	B
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	126,49	20,77	2.627,20	1,31	79,48	B
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	155,11	16,77	2.591,19	1,30	81,07	C
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	126,49	20,77	2.627,20	1,30	82,36	C
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	4,91	96,12	471,95	0,74	83,27	C
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Material	UN	4,00	549,65	2.198,60	0,72	84,15	C
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	Material	UN	2,60	61,39	1.429,09	0,71	85,02	C
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	22,78	61,39	1.398,32	0,70	85,88	C
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	Material	L	65,96	19,33	1.275,04	0,64	86,66	C



# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO

DATA: 21/09/2022 BDI: 22,47%

DESCRIÇÃO: REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL

FORTE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

LOCAL: LOGRADOURO, ITAICÁBA - CE

VERSÃO

HORA

DATA REF. 05/2021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICÁBA - CE

PROPRIA

0,00% 0,00%

LICITAÇÃO: SS-TP001/22/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	Material	M2	4,62	244,22	1.128,30	0,56	87,35	C
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	Material	M2	12,00	89,69	1.076,28	0,54	88,00	C
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	Material	KG	325,36	3,27	1.063,92	0,53	88,66	C
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	Material	L	46,82	22,36	1.046,81	0,52	89,29	C
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	8,00	124,26	994,08	0,50	89,90	C
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	Material	M	540,00	1,78	961,20	0,48	90,49	C
11282	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	Material	UN	45,00	20,27	912,15	0,46	91,05	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	831,99	1,00	831,99	0,42	91,56	C
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	7,00	117,33	821,31	0,41	92,06	C
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	Material	UN	2,00	389,49	778,98	0,39	92,53	C
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	4,00	190,52	762,08	0,38	93,00	C
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	Material	M	115,00	6,10	701,50	0,35	93,43	C
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	Material	UN	8,00	78,69	629,52	0,31	93,81	C
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	Material	UN	7,00	88,14	616,98	0,31	94,19	C
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	Material	UN	7,00	85,23	596,61	0,30	94,56	C
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	28,03	20,77	582,14	0,29	94,91	C
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	46,56	10,99	511,71	0,26	95,22	C
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2'	SEINFRA	Material	UN	7,00	70,36	492,51	0,25	95,53	C
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	Material	M2	6,00	79,80	478,86	0,24	95,82	C
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	28,03	16,83	470,03	0,23	96,11	C
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	Material	M	135,00	3,16	426,90	0,21	96,37	C
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	Material	UN	45,00	9,29	418,05	0,21	96,62	C
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	Material	M	9,00	44,79	403,11	0,20	96,87	C
16232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	Material	M	61,60	6,16	379,46	0,19	97,10	C







# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO

DESCRIÇÃO: REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL

LOCAL: LOGRADOURO, ITAÍÇABA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE

LICITAÇÃO: SS-TP001/22/2022

DATA: 21/09/2022 BDI: 22,47%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	16,38	20,77	340,21	0,17	97,31	C
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	3,83	69,29	265,37	0,13	97,47	C
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	Material	UN	23,00	10,76	247,48	0,12	97,62	C
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	Material	L	22,18	10,83	240,17	0,12	97,77	C
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	Material	UN	8,00	28,80	230,40	0,12	97,91	C
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	Material	UN	11,00	16,11	177,21	0,09	98,02	C
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	Material	L	9,60	15,63	150,05	0,07	98,11	C
11579	PARAFUSO CROMADO PFIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	UN	22,00	6,82	150,04	0,07	98,20	C
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	92,00	1,60	147,20	0,07	98,29	C
11374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	SEINFRA	Material	UN	5,00	26,78	133,90	0,07	98,37	C
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	Material	UN	23,00	5,60	128,80	0,06	98,45	C
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	Material	UN	1,30	98,11	127,54	0,06	98,53	C
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	34,50	3,56	122,82	0,06	98,61	C
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	Material	UN	1,00	119,70	119,70	0,06	98,68	C
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	Material	UN	45,00	2,37	106,65	0,05	98,74	C
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	4,00	26,33	105,32	0,05	98,81	C
11283	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	Material	UN	23,00	4,53	104,19	0,05	98,87	C
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	Material	M	135,00	0,75	101,25	0,05	98,93	C
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	Material	UN	7,00	3,63	25,41	0,05	98,99	C
11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	6,16	4,13	25,44	0,04	99,05	C
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	Material	UN	2,60	82,90	85,54	0,04	99,10	C
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	Material	UN	2,60	32,90	83,25	0,04	99,15	C
10957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	Material	UN	45,00	1,84	82,80	0,04	99,20	C
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	Material	M	27,60	2,72	75,07	0,04	99,25	C



# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO

DATA: 21/09/2022 BDI: 22,47%

DESCRIÇÃO: REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,86% 47,76% 06/2021

LOCAL: LOGRADOURO, ITAÍÇABA - CE

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE

LICITAÇÃO: SS-TP001/22/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	7,59	9,86	74,84	0,04	99,29	C
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	149,61	0,50	74,80	0,04	99,34	C
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	Material	UN	90,00	0,80	72,00	0,04	99,38	C
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	Material	UN	45,00	1,60	72,00	0,04	99,43	C
I1973	TE PVC SOLDADAVEL 32MM	SEINFRA	Material	UN	23,00	3,03	69,69	0,03	99,47	C
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	11,50	6,05	69,58	0,03	99,51	C
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	Material	UN	2,60	26,45	68,77	0,03	99,55	C
I1412	LUVA PVC SOLDADAVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	46,00	1,41	64,86	0,03	99,59	C
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDADAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	Material	UN	23,00	2,69	61,87	0,03	99,63	C
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	Material	UN	46,00	1,26	57,96	0,03	99,67	C
I2081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	87,00	0,62	53,94	0,03	99,70	C
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	Material	UN	23,00	2,17	49,91	0,02	99,73	C
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	1,92	22,73	43,64	0,02	99,76	C
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	Material	UN	4,50	8,64	38,88	0,02	99,78	C
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	23,00	1,69	38,87	0,02	99,80	C
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	Material	L	1,44	20,54	29,58	0,01	99,82	C
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,02	28,74	29,31	0,01	99,84	C
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	Material	UN	2,60	10,94	28,44	0,01	99,86	C
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	Material	UN	1,30	20,83	27,08	0,01	99,87	C
I0884	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 25MM	SEINFRA	Material	UN	46,00	20,54	944,84	0,01	99,89	C
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	Material	L	4,93	37,95	187,69	0,01	99,90	C
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,02	22,81	23,26	0,01	99,92	C
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	Material	KG	35,56	0,63	22,40	0,01	99,93	C
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	0,30	67,96	20,61	0,01	99,94	C



# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO

DATA: 21/09/2022 BDI: 22,47%

PONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%

DESCRIÇÃO: REBOCO, REVESTIMENTO CERAMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL

LOCAL: LOGRADOURO, ITAICABA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - CE

LICITAÇÃO: SS-TP001/22/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	Material	UN	4,00	4,68	18,72	0,01	99,95	C
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	Material	UN	2,60	6,18	16,07	0,01	99,96	C
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	Material	UN	5,00	2,77	13,85	0,01	99,97	C
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	Material	KG	4,80	2,66	12,77	0,01	99,98	C
12353	HIDRACOR	SEINFRA	Material	KG	11,21	1,05	11,77	0,01	99,99	C
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	Material	UN	3,60	1,54	5,54	0,00	99,99	C
10494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	Material	UN	1,30	3,98	5,17	0,00	99,99	C
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	11,76	0,25	2,94	0,00	100,00	C
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	0,03	60,08	1,80	0,00	100,00	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,03	18,74	0,64	0,00	100,00	C
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	Material	H	0,08	0,91	0,08	0,00	100,00	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	0,04	0,91	0,04	0,00	100,00	C
12702	JUROS	SEINFRA	Material	H	0,00	0,91	0,00	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00%

163.580,33

Outros

3,79

Valor total do Orçamento

163.584,12



RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imobiliária EIRELI-ME  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nac. 210488644-0 - 3014-0 / R.:

RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imobiliária EIRELI-ME  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 José Gualberto de Andrade Neto  
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
 CPF 414.132.644-72



# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO

DATA: 21/09/2022 BDI: 22,47%

DESCRIÇÃO: REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL

LOCAL: LOGRADOURO, ITAÍCABA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE

LICITAÇÃO: SS-TP001/22/2022

VERBA: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA  
SEINFRA 83,86% 47,76% 06/2021  
Composições 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	282,40	100,50	28.381,20	14,17	14,17	A
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	SEINFRA	Serviço	M2	198,90	95,64	19.022,80	9,50	23,66	A
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	61,60	308,72	19.017,15	9,49	33,15	A
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	25,74	585,14	15.061,50	7,52	40,67	A
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	210,00	60,72	12.751,20	6,36	47,04	A
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	45,00	255,77	11.509,65	5,74	52,78	B
C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	284,40	35,65	10.138,86	5,06	57,84	B
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	388,01	7,00	8.377,14	4,18	62,02	B
C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	CJ	7,00	956,39	6.694,73	3,34	65,36	B
C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	Serviço	M2	142,46	45,19	6.437,77	3,21	68,56	B
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	21,24	272,35	5.784,71	2,89	71,47	B
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	23,00	238,77	5.491,71	2,74	74,21	B
C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	481,30	10,80	5.198,04	2,59	76,80	B
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	23,00	215,29	4.951,67	2,47	79,27	B
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	184,80	23,16	4.279,97	2,14	81,41	C
C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	4.103,08	4.103,08	2,05	83,46	C
C4492	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	21,24	170,78	3.627,37	1,81	85,27	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	291,54	12,14	3.539,30	1,77	87,03	C
C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	500,00	3.500,00	1,76	88,80	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	833,49	3.333,96	1,65	90,45	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	424,86	6,90	2.931,53	1,46	91,91	C
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	234,35	2.812,20	1,40	93,31	C



# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



<b>OBRA:</b> CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DA UBS DO LOGRADOURO	<b>DATA:</b> 21/09/2022	<b>BDI:</b> 22,47%	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>DATA REF.:</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b> REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL	<b>SEINFRA</b> Compostões	027.1 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	83,85%	05/2021
<b>LOCAL:</b> LOGRADOURO, ITAICABA - CE					
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - CE					
<b>LICITAÇÃO:</b> SS-TP001/22/2022					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	388,61	2.331,66	1,16	94,48	C
C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	Serviço	M	61,60	30,19	1.859,70	0,93	95,41	C
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	4,62	364,20	1.682,60	0,84	96,25	C
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	Serviço	M2	61,60	25,84	1.591,74	0,79	97,04	C
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	Serviço	M2	308,00	4,34	1.336,72	0,67	97,71	C
C3997	BANCADA EM GRANITO P/PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	998,61	998,61	0,50	98,21	C
C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	123,33	986,64	0,49	98,70	C
C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	489,15	978,30	0,49	99,19	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	42,08	504,96	0,25	99,44	C
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	37,50	13,30	498,75	0,25	99,69	C
C1869	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	69,66	348,30	0,17	99,86	C
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	3,48	66,70	232,12	0,12	99,98	C
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	11,50	46,00	0,02	100,00	C

Subtotal até 100,00% **200.345,05**

Outros **0,00**

Valor total do Orçamento **200.345,05**



RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imobiliária EIRELME  
 CNPJ: 25.078.894/0001-57  
 José Guiberle de Andrade Neto  
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nac. 210.468644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imobiliária EIRELME  
 CNPJ: 25.078.894/0001-57  
 José Guiberle de Andrade Neto  
 Procurador  
 CPF: 414.738.544-72

**RemC Construtora**  
 Folha N.º **145**  
**VISTO**



f

RemC Construtora  
Folha Nº 45 / 145  
VISTO OK