



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.	DATA: 23/09/2022	BDI: 22,47%			
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇABA/CE	Composição	PROPR	0,00%	0,00%	
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022					

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,73000000	20,3200	55,4736
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,27500000	15,5500	35,3763
TOTAL Mão de Obra:						136,6320

VALOR:	175,79
VALOR SEM ENCARGOS:	91,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):	84,04
VALOR COM ENCARGOS:	175,79
VALOR BDI (22.47%):	39,50
VALOR COM BDI:	215,29

7.2. 17336 - TAMPAS PLÁSTICAS PARA BACIA - CRIANÇA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7336	SEINFRA	UN	1,00000000	56,0100	56,0100
TOTAL Material:					56,0100

VALOR:	56,01
VALOR SEM ENCARGOS:	56,01
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	56,01
VALOR BDI (22.47%):	12,59
VALOR COM BDI:	68,60

7.3. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	SEINFRA	UN	1,00000000	360,0400	360,0400
I0406	SEINFRA	UN	1,00000000	190,4800	190,4800
I1091	SEINFRA	UN	1,00000000	16,1000	16,1000
I1180	SEINFRA	M	0,56000000	0,2500	0,1400
I1579	SEINFRA	UN	2,00000000	6,8200	13,6400
I1925	SEINFRA	UN	1,00000000	26,3200	26,3200
TOTAL Material:					606,7200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	SEINFRA	H	1,82000000	16,7700	30,5214
I2320	SEINFRA	H	1,82000000	20,3200	36,9824
TOTAL Mão de Obra:					67,5038

VALOR:	674,22
VALOR SEM ENCARGOS:	633,46
VALOR ENCARGOS (83.85%):	40,76
VALOR COM ENCARGOS:	674,22
VALOR BDI (22.47%):	151,50
VALOR COM BDI:	825,72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0/13014-D/RN

RemC Construtora
Folha Nº 29 / 52
VISTO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.	DATA: 23/09/2022	BDI: 22,47%			
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇABA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022					



8.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,7800	21,3600
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6000	1,6000
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2800	9,2800
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8400	1,8400
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	8,6400	0,8640
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,1800	9,5400
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3700	2,3700
I1181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7500	2,2500
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	20,2700	20,2700
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8000	1,6000
TOTAL Material:					70,9740

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,73000000	16,7700	45,7821
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,73000000	20,7700	56,7021
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,27500000	15,5500	35,3763
TOTAL Mão de Obra:					137,8605

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210456644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha nº 30 / 158
VISTO _____

VALOR:	208,83
VALOR SEM ENCARGOS:	123,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	85,26
VALOR COM ENCARGOS:	208,83
VALOR BDI (22.47%):	46,92
VALOR COM BDI:	255,75

8.2. C1673 - LUMINÁRIA TIPO GLOBO PLÁSTICO C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1471 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	2,7700	2,7700
I1379 LUMINARIA TIPO GLOBO PLASTICO, COM BASE, SEM LÂMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	24,9600	24,9600
TOTAL Material:					27,7300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,72800000	16,7700	12,2086
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,72800000	20,7700	15,1206

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.	DATA: 23/09/2022	BDI: 22,47%
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMBRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇABA/CE	Composição	PROPRIA
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022	HORA	MES
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%



RÚNICA	27,3292
VALOR:	55,06
VALOR SEM ENCARGOS:	38,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,64
VALOR COM ENCARGOS:	55,06
VALOR BDI (22.47%):	12,37
VALOR COM BDI:	67,43

9.1. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	8,2700	1,2405
I0100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	9,5700	0,6699
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	22,7200	2,7264
I1872 SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	75,2300	11,2845
I2036 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	16,0000	16,8000
I2171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,73000000	64,5800	176,3034
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	20,5300	2,0530
TOTAL Material:					211,0777

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,45500000	16,7700	7,6304
I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,81900000	16,7700	13,7346
I1858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,36500000	20,7700	28,3511
TOTAL Mão de Obra:					49,7161

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto da Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto da Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º. 210468644-5 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha N.º 31 / 152
VISTO _____

VALOR:	260,79
VALOR SEM ENCARGOS:	230,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	30,24
VALOR COM ENCARGOS:	260,79
VALOR BDI (22.47%):	58,60
VALOR COM BDI:	319,39

9.2. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	61,3800	0,1780
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,5100	0,5967
I1702 PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	413,1900	413,1900
TOTAL Material:					413,9647

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,36500000	20,7700	28,3511
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,27500000	15,5500	35,3763



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇABA/CE
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022

DATA : 23/09/2022		BDI : 22,47%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	63,7274
VALOR:	477,69
VALOR SEM ENCARGOS:	437,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	39,95
VALOR COM ENCARGOS:	477,69
VALOR BDI (22.47%):	107,34
VALOR COM BDI:	585,03

9.3. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	222,3300	222,3300
TOTAL Material:						222,3300

VALOR:	222,33
VALOR SEM ENCARGOS:	222,33
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	222,33
VALOR BDI (22.47%):	49,96
VALOR COM BDI:	272,29

9.4. C4492 - VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	139,4200	139,4200
TOTAL Material:						139,4200

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF 414.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 210468664-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
 Folha Nº 32 / 52
VISTO

VALOR:	139,42
VALOR SEM ENCARGOS:	139,42
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	139,42
VALOR BDI (22.47%):	31,33
VALOR COM BDI:	170,75

9.5. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	61,3800	0,4910
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	1,0000	0,5700
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,5100	1,4484
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	89,6800	89,6800
TOTAL Material:						92,1894

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,73000000	20,7700	56,7021

[Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.	DATA: 23/09/2022	BDI: 22,47%			
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMBRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇABA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022					

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,73000000	RUBRICA	15,5500	42,4515
TOTAL Mão de Obra:							99,1536
VALOR:							191,34
VALOR SEM ENCARGOS:							129,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):							61,59
VALOR COM ENCARGOS:							191,34
VALOR BDI (22.47%):							42,99
VALOR COM BDI:							234,33

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	4,9500	0,3960
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	22,3600	5,5900
TOTAL Material:						5,9860
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,45500000	20,7700	9,4504
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36400000	15,5500	5,6602
TOTAL Mão de Obra:						15,1106
VALOR:						21,10
VALOR SEM ENCARGOS:						11,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):						9,35
VALOR COM ENCARGOS:						21,10
VALOR BDI (22.47%):						4,74
VALOR COM BDI:						25,84

10.2. C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	14,9100	0,4473
TOTAL Material:						0,4473
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,45500000	16,7700	7,6304
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,91000000	20,7700	18,9007
TOTAL Mão de Obra:						26,5311
VALOR:						26,98
VALOR SEM ENCARGOS:						10,89
VALOR ENCARGOS (83.85%):						16,09
VALOR COM ENCARGOS:						26,98
VALOR BDI (22.47%):						6,06
VALOR COM BDI:						33,04

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - REGENFIRO CIVIL
C.R.T. nº 216/2006 - 2014-D/EN

RemC Construtora
Folha Nº 33 - 152
VISTO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇABA/CE
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022

DATA : 23/09/2022		BDI : 22,47%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



10.3. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	10,9800	1,3176
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5000	0,1250
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	19,3200	3,2844
TOTAL Material:					4,7270	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31850000	16,7700	5,3412
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,36400000	20,7700	7,5603
TOTAL Mão de Obra:					12,9015	

VALOR:	17,63
VALOR SEM ENCARGOS:	9,78
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,85
VALOR COM ENCARGOS:	17,63
VALOR BDI (22.47%):	3,96
VALOR COM BDI:	21,59

10.4. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	15,6300	0,7815
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	10,8300	1,2996
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5000	0,1250
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	22,3600	3,8012
TOTAL Material:					6,0073	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31850000	16,7700	5,3412
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,36400000	20,7700	7,5603
TOTAL Mão de Obra:					12,9015	

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º. 219-686-4/1 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 34 de 52
VISTO

VALOR:	18,91
VALOR SEM ENCARGOS:	11,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,85
VALOR COM ENCARGOS:	18,91
VALOR BDI (22.47%):	4,25
VALOR COM BDI:	23,16

10.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	15,6300	0,4689
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	22,7200	3,6352

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.	DATA: 23/09/2022	BDI: 22,47%			
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇA/CE	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022					



11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,5400	0,4620
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	20,5300	2,4636
					TOTAL Material:	7,0297

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,72800000	16,7700	12,2086
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,72800000	20,7700	15,1206
					TOTAL Mão de Obra:	27,3292

VALOR:	34,36
VALOR SEM ENCARGOS:	17,72
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,64
VALOR COM ENCARGOS:	34,36
VALOR BDI (22.47%):	7,72
VALOR COM BDI:	42,08

11.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63700000	15,5500	9,9054
					TOTAL Mão de Obra:	9,9054

VALOR:	9,91
VALOR SEM ENCARGOS:	3,50
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,41
VALOR COM ENCARGOS:	9,91
VALOR BDI (22.47%):	2,23
VALOR COM BDI:	12,14

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 110.219/686-4/PA 30114-D / RN

RemC Construtora
Folha N.º 35 / 52
VISTO _____

[Handwritten signatures and marks]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.	DATA: 23/09/2022	BDI: 22,47%			
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇABA/CE	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022					

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,91000000	18,7400	17,0534
TOTAL Mão de Obra:					17,0534	

VALOR:	17,05
VALOR SEM ENCARGOS:	6,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,40
VALOR COM ENCARGOS:	17,05
VALOR BDI (22.47%):	3,83
VALOR COM BDI:	20,88

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	17,0500	17,0500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,9100	2,0615
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,9100	0,1028
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,9100	1,0850
TOTAL Material:					20,2993	

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI/ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto do Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI/ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto do Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
C.R.C. 14.714-3/RN

RemC Construtora
Folha Nº 36 / 52
VISTO [assinatura]

VALOR:	20,30
VALOR SEM ENCARGOS:	9,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,40
VALOR COM ENCARGOS:	20,30
VALOR BDI (22.47%):	4,56
VALOR COM BDI:	24,86

C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	20,3000	10,1459
TOTAL Equipamento:					10,1459	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	61,3800	39,6638
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	69,2800	40,5427
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,5100	99,9600
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	60,0700	24,0280
TOTAL Material:					204,1945	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,82000000	20,7700	37,8014
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	14,56000000	15,5500	226,4080
TOTAL Mão de Obra:					264,2094	

[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇABA/CE
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022

DATA : 23/09/2022		BDI : 22,47%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Rubrica VALOR:	478,55
VALOR SEM ENCARGOS:	304,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	174,42
VALOR COM ENCARGOS:	478,55
VALOR BDI (22.47%):	107,53
VALOR COM BDI:	586,08

C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	20,3000	14,4942
TOTAL Equipamento:					14,4942

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	61,3800	54,4563
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,5100	149,9400
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	67,2000	56,1792
TOTAL Material:					260,5755

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,46000000	15,5500	84,9030
TOTAL Mão de Obra:					84,9030

VALOR:	359,97
VALOR SEM ENCARGOS:	297,62
VALOR ENCARGOS (83.85%):	62,35
VALOR COM ENCARGOS:	359,97
VALOR BDI (22.47%):	80,89
VALOR COM BDI:	440,86

C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,55000000	20,7700	94,5035
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,28000000	15,5500	113,2040
TOTAL Mão de Obra:					207,7075

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENREHFIRO CIVIL
 CREA N.º. 2194/08644-0 - 5014-D / RN

RemC Construtora
 Folha Nº 37 / 52
 VISTO

VALOR:	207,71
VALOR SEM ENCARGOS:	77,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):	130,11
VALOR COM ENCARGOS:	207,71
VALOR BDI (22.47%):	46,67
VALOR COM BDI:	254,38

C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

(Handwritten signatures and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.	DATA: 23/09/2022	BDI: 22,47%			
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇABA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022					

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	1,21600000	61,3800	74,6381
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	292,00000000	0,5100	148,9200
TOTAL Material:					223,5581

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	SEINFRA	29,52950000	15,5500	459,1837
TOTAL Mão de Obra:					459,1837

VALOR:	682,74
VALOR SEM ENCARGOS:	385,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):	297,06
VALOR COM ENCARGOS:	682,74
VALOR BDI (22.47%):	153,41
VALOR COM BDI:	836,15

C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	0,31980000	61,3800	19,6293
I0441 CAL HIDRATADA	KG	SEINFRA	51,87000000	1,0000	51,8700
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	51,87000000	0,5100	26,4537
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	SEINFRA	795,00000000	0,5300	421,3500
TOTAL Material:					519,3030

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	SEINFRA	6,37000000	20,7700	132,3049
I2543 SERVENTE	H	SEINFRA	8,76330000	15,5500	136,2693
TOTAL Mão de Obra:					268,5742

VALOR:	787,88
VALOR SEM ENCARGOS:	620,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	167,79
VALOR COM ENCARGOS:	787,88
VALOR BDI (22.47%):	177,04
VALOR COM BDI:	964,92

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Aguiar Neto
Procurador
CPF 414.752.344-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Aguiar Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046644-1 - 3014-DV RN

RemC Construtora
Folha Nº 38 / 52
VISTO

C1213 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	0,02430000	61,3800	1,4915
I0441 CAL HIDRATADA	KG	SEINFRA	3,24000000	1,0000	3,2400
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	3,24000000	0,5100	1,6524
TOTAL Material:					6,3839

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	SEINFRA	0,54600000	20,7700	11,3404
I2543 SERVENTE	H	SEINFRA	0,72800000	15,5500	11,3204



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.	DATA: 23/09/2022	BDI: 22,47%			
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇA/ACE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇA/ACE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022					

TOTAL Mão de Obra:	22,6608
VALOR:	29,04
VALOR SEM ENCARGOS:	14,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,14
VALOR COM ENCARGOS:	29,04
VALOR BDI (22.47%):	6,53
VALOR COM BDI:	35,57

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,41150000	15,5500	37,4988
TOTAL Mão de Obra:					37,4988

VALOR:	37,50
VALOR SEM ENCARGOS:	13,24
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,26
VALOR COM ENCARGOS:	37,50
VALOR BDI (22.47%):	8,43
VALOR COM BDI:	45,93

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	61,3800	42,8432
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	69,2800	60,8278
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5100	112,2000
TOTAL Material:					215,8710

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,82000000	20,7700	37,8014
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	14,56000000	15,5500	226,4080
TOTAL Mão de Obra:					264,2094

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI/ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.752.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI/ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 219468644-6 / 13014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 39 / 152
VISTO


VALOR:	480,08
VALOR SEM ENCARGOS:	310,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	169,22
VALOR COM ENCARGOS:	480,08
VALOR BDI (22.47%):	107,87
VALOR COM BDI:	587,95

C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353 HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,0500	0,3675
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,5000	0,1000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.	DATA: 23/09/2022	BDI: 22,47%			
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇA/BA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇA/BA/CE	Composição		0,00%	0,00%	
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022					

TOTAL Material:	0,4675
-----------------	--------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30030000	20,7700	6,2372
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,13650000	15,5500	2,1226

TOTAL Mão de Obra:	8,3598
--------------------	--------

VALOR:	8,83
VALOR SEM ENCARGOS:	3,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,13
VALOR COM ENCARGOS:	8,83
VALOR BDI (22.47%):	1,98
VALOR COM BDI:	10,81

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	61,3800	1,1171
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,5100	2,7948

TOTAL Material:	3,9119
-----------------	--------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,91000000	20,7700	18,9007
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,04650000	15,5500	16,2731

TOTAL Mão de Obra:	35,1738
--------------------	---------

VALOR:	39,09
VALOR SEM ENCARGOS:	17,18
VALOR ENCARGOS (83.85%):	21,91
VALOR COM ENCARGOS:	39,09
VALOR BDI (22.47%):	8,78
VALOR COM BDI:	47,87

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,54700000	15,5500	24,0559


TOTAL Mão de Obra:	24,0559
--------------------	---------

VALOR:	24,06
VALOR SEM ENCARGOS:	8,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,57
VALOR COM ENCARGOS:	24,06
VALOR BDI (22.47%):	5,41
VALOR COM BDI:	29,47

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 / 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 40 de 58
VISTO _____



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇABA/CE
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022

DATA : 23/09/2022		BDI : 22,47%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



C2121 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	61,3800	0,3744
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	0,6300	0,6993
TOTAL Material:					1,0737	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45500000	20,7700	9,4504
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,61880000	15,5500	9,6223
TOTAL Mão de Obra:					19,0727	

VALOR:	20,15
VALOR SEM ENCARGOS:	8,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,92
VALOR COM ENCARGOS:	20,15
VALOR BDI (22.47%):	4,53
VALOR COM BDI:	24,68

I0733 - DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,79100000	0,9100	0,7198
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,03950000	0,9100	0,0359
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,41630000	0,9100	0,3788
TOTAL Material:					1,1345	

VALOR:	1,13
VALOR SEM ENCARGOS:	1,13
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,13
VALOR BDI (22.47%):	0,25
VALOR COM BDI:	1,38

I0748 - MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,54230000	0,9100	0,4935
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,03610000	0,9100	0,0329
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,28540000	0,9100	0,2597
I2809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	SEINFRA	H	1,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL Material:					0,7861	

VALOR:	0,79
VALOR SEM ENCARGOS:	0,79
VALOR ENCARGOS:	0,00

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI/ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Produtor
CPF: 414.752.044-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI/ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º 210688044-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 41 de 152
VISTO

[Handwritten signatures and initials]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇABA/CE
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022

DATA :	23/09/2022	BDI :	22,47%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR COM ENCARGOS:	
VALOR BDI (22.47%):	
VALOR COM BDI:	

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF 414.732.444-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 219406644-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora
Folha Nº 42 / 52
VISTO



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRAO.	DATA:	23/09/2022	BDI:	22,47%
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.	PONTE	SEINFRA	HORA	83,85% 47,76%
LOCAL:	ALTO FERRAO - ITAICÁBACE	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	MES	0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICÁBACE	DATA REF.			05/2021
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	267,80	319,39	85.532,64	29,16	29,16	A
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	2.021,53	12,14	24.541,37	8,37	37,52	A
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	57,11	308,71	17.630,43	6,01	43,53	A
C1910	PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	Serviço	M2	598,01	25,84	15.452,58	5,27	48,80	A
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	666,02	23,16	15.425,02	5,26	54,06	B
C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	216,46	66,70	14.437,88	4,92	58,98	B
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	53,00	255,75	13.554,75	4,62	63,60	B
C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	123,64	107,16	13.249,26	4,52	68,12	B
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	121,73	100,49	12.232,65	4,17	72,29	B
C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	Serviço	M2	208,12	45,19	9.404,94	3,21	75,49	B
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	54,09	127,96	6.921,36	2,36	77,85	B
C4448	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	Serviço	M2	54,63	107,72	5.884,74	2,01	79,86	B
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	111,46	49,31	5.496,09	1,87	81,73	C
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	25,44	169,18	4.303,94	1,47	83,20	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	602,52	6,90	4.157,39	1,42	84,62	C
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	174,39	21,59	3.765,08	1,28	85,90	C
C1923	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO	SEINFRA	Serviço	M2	53,22	66,07	3.622,69	1,23	87,13	C
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	65,12	19,11	1.254,98	0,43	87,56	C
C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M	95,00	13,04	1.248,80	0,43	87,99	C
C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	Serviço	M2	54,09	22,36	1.209,32	0,42	88,41	C
C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	245,37	10,79	2.647,54	0,90	89,31	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	58,29	42,08	2.452,84	0,84	90,15	C



REMC Construtora & Empreendimentos
 CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CAF): 06.544.819-7
 REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
 remcconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333 / (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

ReimC- Construtora
 Folha Nº 43
 VISTO



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.	DATA :	23/09/2022	BDI :	22,47%
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇABA/CE	Composições PROPRIA 0,00% 0,00%			
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	388,56	2.331,36	0,79	92,79	C
C1673	LUMINÁRIA TIPO GLOBO PLÁSTICO C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	Serviço	UN	25,00	67,43	1.685,75	0,57	93,37	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	169,60	9,82	1.665,47	0,57	93,94	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	825,72	1.651,44	0,56	94,50	C
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	6,90	234,33	1.616,88	0,55	95,05	C
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	2,52	585,03	1.474,28	0,50	95,55	C
C1086	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	57,11	25,53	1.458,02	0,50	96,05	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	6,00	238,77	1.432,62	0,49	96,54	C
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	Serviço	M2	101,81	13,75	1.399,89	0,48	97,01	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	6,00	215,29	1.291,74	0,44	97,46	C
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	73,30	15,74	1.153,74	0,39	97,85	C
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	Serviço	M2	238,53	4,34	1.035,22	0,35	98,20	C
C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	504,75	1.009,50	0,34	98,55	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	13,68	50,78	694,67	0,24	98,78	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOSOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	11,30	58,93	665,91	0,23	99,01	C
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	2,40	272,29	653,50	0,22	99,23	C
C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	53,22	11,27	599,79	0,20	99,44	C
C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	Serviço	M2	15,84	37,70	597,17	0,20	99,64	C
C4492	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm. P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	2,40	170,75	409,80	0,14	99,78	C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	Serviço	KG	18,30	248,75	4551,62	0,09	99,87	C
I7336	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA	SEINFRA	Material	UN	2,00	68,60	137,20	0,05	99,91	C
C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIPA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	123,30	123,30	0,04	99,95	C
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	Material	UN	2,00	36,57	73,14	0,02	99,98	C
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	SEINFRA	Serviço	M2	2,40	15,71	37,70	0,01	99,99	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.

DATA: 23/09/2022 **BDI:** 22,47%

DESCRIÇÃO: PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.

LOCAL: ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇABA

LICITAÇÃO: SE-TP003/22/2022

FONTE: SEINFRA

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

HORA: 83,85%

MES: 47,76%

DATA REF.: 05/2021

PROPRIA: 0,00%

Composições

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	11,50	23,00	0,01	100,00	C

Subtotal até 100,00% 293.354,90

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 293.354,90



RemC Construtora
 Folha Nº 45 / 52
 VISTO

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliária EIRELI ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliária EIRELI ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 210-666-44-0 - 3014-D / RN



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE BUBUMOS

OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.	DATA:	23/09/2022	BDI:	22,47%
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MUIRO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.	FONTE:	SEINFRA	HORA:	83,86%
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇABA	COMPOSIÇÕES:		DATA REF.:	05/2021
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022				0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	3.790,64	15,55	58.944,48	20,09	20,09	A
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	Material	M	731,09	64,58	47.214,05	16,09	44,32	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	837,88	20,77	17.402,74	5,93	51,59	B
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	715,81	20,77	14.867,31	5,07	57,79	B
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	475,18	16,77	7.968,76	2,72	61,12	B
11658	SERRALHEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	365,55	20,77	7.592,41	2,59	64,29	B
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	Material	L	262,73	22,36	5.874,55	2,00	66,74	B
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	259,43	20,77	5.388,36	1,84	68,99	B
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	Material	M2	133,90	39,50	5.289,17	1,80	71,20	B
12036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	Material	M2	281,19	16,00	4.499,04	1,53	73,08	B
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	8.172,44	0,53	4.331,39	1,48	74,89	B
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	Material	M2	136,00	31,08	4.227,00	1,44	76,65	B
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	8.171,17	0,51	4.167,30	1,42	78,39	B
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	219,33	16,77	3.678,13	1,25	79,93	B
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	162,89	20,77	3.383,23	1,15	81,34	C
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	5.411,50	0,62	3.355,13	1,14	82,74	C
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	Material	KG	40,17	75,23	3.021,99	1,03	84,00	C
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	162,89	16,77	2.731,67	0,93	85,14	C
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	Material	KG	973,84	1,65	1.617,60	0,61	85,89	C
18275	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	Material	M2	54,63	29,16	1.584,68	0,61	86,64	C
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	25,84	62,38	1.611,13	0,54	87,30	C
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	73,83	20,77	1.533,61	0,52	87,94	C
11662	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO	SEINFRA	Material	M2	55,88	25,90	1.447,32	0,49	88,55	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	1.138,25	1,00	1.138,25	0,39	89,02	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SOMOS

OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.			DATA:	23/09/2022	BDI:	22,47%
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.			FONTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA/CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇABA/CE			Composições		0,00%	0,00%
LICITAÇÃO:	SE: TP003/22/2022						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	Material	M	636,00	1,78	1.132,08	0,39	89,50	C
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	Material	UN	53,00	20,27	1.074,31	0,37	89,95	C
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	Material	M2	2,52	413,19	1.041,24	0,35	90,38	C
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	Material	UN	1.508,28	0,65	980,38	0,33	90,79	C
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Material	L	41,46	22,72	942,03	0,32	91,18	C
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	Material	L	79,92	10,83	865,56	0,30	91,54	C
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	42,45	20,32	862,61	0,29	91,90	C
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	38,63	20,77	802,33	0,27	92,24	C
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	84,30	8,64	728,31	0,25	92,54	C
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Material	UN	2,00	360,04	720,08	0,25	92,84	C
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	42,00	16,77	704,28	0,24	93,14	C
12293	ZARCÃO	SEINFRA	Material	L	33,77	20,53	693,40	0,24	93,43	C
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	54,63	11,47	626,61	0,21	93,69	C
11379	LUMINARIA TIPO GLOBO PLÁSTICO, COM BASE, SEM LÂMPADA	SEINFRA	Material	UN	25,00	24,96	624,00	0,21	93,95	C
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	Material	M2	6,90	89,68	618,79	0,21	94,21	C
12096	TINTA LÁTEX	SEINFRA	Material	L	29,65	19,32	572,77	0,20	94,45	C
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	Material	M	33,84	16,49	557,94	0,19	94,68	C
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	Material	L	35,05	15,63	548,83	0,19	94,91	C
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	Material	KG	165,87	3,26	540,14	0,18	95,13	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	7,94	67,91	537,45	0,18	95,36	C
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	Material	M2	2,40	222,38	533,69	0,18	95,58	C
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	Material	M	159,00	3,18	505,62	0,17	95,79	C
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	Material	KG	1.135,89	0,44	499,79	0,17	96,00	C
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	Material	UN	53,00	9,28	491,84	0,17	96,21	C



RemC Construtora

Folha Nº 47 de 52
VISTO

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliária EIRELI-ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 Rua José Gualberto de Andrade Neto, 1452 CENTRO, 62.930-000 LN - CE
 CEP: 62.930-000 LN - CE
 C/P: 4147.32.3044-72



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.			
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.			
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA/CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇABA/CE			
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022			
DATA:	23/09/2022	VERSÃO		BDI: 22,47%
FONTE	SEINFRA	HORA	83,85%	DATA REF. 05/2021
	Composições	PROPRIA	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	23,15	20,77	480,83	0,16	96,41	C
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	Material	M2	6,00	79,59	477,54	0,16	96,61	C
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	Material	M	89,04	5,21	463,90	0,16	96,80	C
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	61,47	7,53	462,88	0,16	96,99	C
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	Material	M	9,00	44,78	403,02	0,14	97,16	C
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	23,15	16,77	388,23	0,13	97,32	C
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	2,00	190,48	380,96	0,13	97,48	C
11530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	16,38	20,77	340,21	0,12	97,63	C
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	Material	M2	2,40	139,42	334,61	0,11	97,77	C
10098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	Material	KG	40,17	8,27	332,21	0,11	97,90	C
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	30,05	9,10	273,42	0,09	98,02	C
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	3,55	69,28	246,21	0,08	98,12	C
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	Material	L	47,84	4,95	236,81	0,08	98,22	C
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	2,00	117,30	234,60	0,08	98,32	C
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	20,93	10,98	229,78	0,08	98,41	C
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	52,99	4,31	228,39	0,08	98,51	C
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	Material	M	30,00	6,10	183,00	0,06	98,59	C
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	Material	UN	5,41	33,47	181,04	0,06	98,66	C
10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	Material	KG	18,75	9,57	178,40	0,06	98,74	C
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	Material	UN	2,00	88,12	176,24	0,06	98,81	C
11316	JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS	SEINFRA	Material	M	135,22	1,25	169,03	0,06	98,88	C
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	Material	UN	2,00	70,32	140,64	0,05	98,94	C
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,50	20,77	135,05	0,05	99,00	C
11105	ESPETRO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	Material	UN	53,00	2,37	125,61	0,04	99,05	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SUMOS

OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.			
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.			
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICÁBACE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICÁBACE			
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022			
DATA:	23/09/2022	BDI:	22,47%	
SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
Composições	027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	83,85%	47,76%	05/2021
		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	Material	M	159,00	0,75	119,25	0,04	99,10	C
10508	CERA	SEINFRA	Material	KG	8,11	14,69	119,19	0,04	99,15	C
17336	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA	SEINFRA	Material	UN	2,00	56,01	112,02	0,04	99,19	C
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	Material	M	89,04	1,23	109,52	0,04	99,24	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,50	16,77	109,04	0,04	99,29	C
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	Material	UN	216,04	0,50	108,02	0,04	99,33	C
10957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	Material	UN	53,00	1,84	97,52	0,03	99,37	C
11605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	1,37	67,20	92,07	0,03	99,41	C
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	Material	UN	2,70	31,98	86,49	0,03	99,45	C
11409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	Material	UN	106,00	0,80	84,80	0,03	99,48	C
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	Material	UN	53,00	1,60	84,80	0,03	99,52	C
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	Material	UN	1,00	78,67	78,67	0,03	99,55	C
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	Material	UN	25,00	2,77	69,25	0,02	99,58	C
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	Material	UN	6,00	10,76	64,56	0,02	99,61	C
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	Material	UN	4,00	16,10	64,40	0,02	99,63	C
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	Material	UN	2,00	29,86	59,72	0,02	99,66	C
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	UN	8,00	6,82	54,56	0,02	99,68	C
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	2,00	26,32	52,64	0,02	99,70	C
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	Material	UN	5,30	8,64	45,79	0,02	99,72	C
11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	3,05	14,13	43,14	0,01	99,74	C
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	Material	L	2,85	14,91	42,49	0,01	99,76	C
10885	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	24,00	1,66	38,40	0,01	99,77	C
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	Material	UN	6,00	5,60	33,60	0,01	99,79	C
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	9,00	3,56	32,04	0,01	99,80	C



RemC Construtora

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guiberdo de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º: 210-26044-0 - 3014-D / RN

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guiberdo de Andrade Neto
Proprietador
CPF: 414.132.644-72

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
remcconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SUMOS

REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.

DATA: 23/09/2022 BDI: 22,47%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMIRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.

LOCAL: ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇABA

LICITAÇÃO: SE-TP003/22/2022



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	Material	H	34,76	0,91	31,63	0,01	99,81	C
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,02	28,73	29,30	0,01	99,83	C
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	Material	UN	2,00	13,63	27,26	0,01	99,84	C
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	Material	UN	6,00	4,53	27,18	0,01	99,85	C
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	Material	UN	17,49	1,54	26,93	0,01	99,86	C
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	Material	UN	1,62	16,56	26,87	0,01	99,87	C
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,02	22,31	22,76	0,01	99,88	C
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	Material	KG	32,96	0,63	20,77	0,01	99,89	C
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,10	18,74	20,59	0,01	99,90	C
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	1,64	12,55	20,57	0,01	99,91	C
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	Material	M	7,20	2,72	19,58	0,01	99,91	C
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5686)	SEINFRA	Material	M	1,98	9,86	19,52	0,01	99,92	C
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	Material	UN	6,00	3,03	18,18	0,01	99,93	C
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5686)	SEINFRA	Material	M	3,00	6,05	18,15	0,01	99,94	C
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	12,00	1,41	16,92	0,01	99,94	C
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	1,83	9,14	16,74	0,01	99,95	C
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	18,29	0,91	16,65	0,01	99,96	C
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	Material	UN	6,00	2,69	16,14	0,01	99,97	C
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	Material	UN	12,00	1,26	15,03	0,01	99,97	C
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	Material	UN	6,00	2,37	14,03	0,00	99,98	C
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	Material	KG	10,39	1,36	13,95	0,00	99,98	C
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	6,00	1,69	10,14	0,00	99,99	C
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	Material	UN	2,00	4,68	9,36	0,00	99,99	C
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	Material	UN	12,00	0,54	6,48	0,00	99,99	C



RemC Construtora

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO CRISTINA SILVA COSTA, NA LOCALIDADE DO ALTO FERRÃO.		
DATA:	23/09/2022	BDI:	22,47%
DESCRIÇÃO:	PISO INDUSTRIAL, PISO CIMENTADO, ALAMRADO, CERÂMICA ESMALTADA, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, RECUPERAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO.		
LOCAL:	ALTO FERRÃO - ITAICAÇABA/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICAÇABA/CE		
LICITAÇÃO:	SE-TP003/22/2022		
VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
SEINFRA	Composições	DIAS	47,76%
	PROPRIA	DATA REF.	05/2021
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12702	JUROS	SEINFRA	Material	H	2,13	0,91	1,93	0,00	99,99	C
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	0,03	60,07	1,80	0,00	99,99	C
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	3,78	0,25	0,94	0,00	99,99	C
12809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	SEINFRA	Material	H	43,27	0,00	0,00	0,00	99,99	C

Subtotal até 99,99% 239.509,82

Outros 13,70

Valor total do Orçamento 239.523,52



RemC Construtora
Folha Nº: 51 / 52
VISTO

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI/ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI/ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENCEBEN/PROF. CIVIL
CREA Nº: 21448/2013 - 33147-1/11



RemC Construtora
Folha Nº 52 / 52
VISTO

