


## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE
<b>LOCAL:</b>	ITAÍÇABA-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE

DATA : 02/08/2024      BDI : 27,36%

FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,91	R\$ 2,91
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,15	R\$ 1,15
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,69	R\$ 1,69
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 8,20</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,85700000	R\$ 16,78	R\$ 14,38
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 14,38</b>

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 0,24</b>

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 22,82</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>R\$ 16,10</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,06%):</b>	<b>R\$ 6,72</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>R\$ 22,82</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>R\$ 22,82</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>R\$ 14,62</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR OUTROS:</b>	<b>R\$ 8,20</b>
<b>VALOR BDI (27,36%):</b>	<b>R\$ 6,24</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 29,06</b>
<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.976,33</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>R\$ 9.203,88</b>

### C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)


Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 42,0100	R\$ 0,0000
10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 122,1600	R\$ 7,1859
10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 21,1700	R\$ 0,0000
10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 22,5700	R\$ 3,9829
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>R\$ 11,1688</b>

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10860 CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 5,1500	R\$ 6,3860
12507 DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 16,0000	R\$ 0,8000
12568 DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 13,7600	R\$ 7,4304



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE	<b>DATA:</b> 02/08/2024	<b>BDI:</b> 27,36%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	ITAÍÇABA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 6,3400	R\$ 0,0571
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 6,2100	R\$ 0,3726
I2535	SÉRIE DE BROCCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 624,8100	R\$ 0,3124
TOTAL Material:						R\$ 15,3585

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05041177	R\$ 23,9300	R\$ 1,2064
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50411764	R\$ 18,4600	R\$ 9,3060
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,5124	

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 37,04</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>R\$ 27,44</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>	<b>R\$ 9,60</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>R\$ 37,04</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>R\$ 37,04</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>R\$ 14,81</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>R\$ 18,91</b>
<b>VALOR EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR OUTROS:</b>	<b>R\$ 3,32</b>
<b>VALOR BDI (27.36%):</b>	<b>R\$ 10,13</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 47,17</b>
<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>R\$ 397,49</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 212,93</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>R\$ 991,51</b>

### 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,91	R\$ 2,91
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,15	R\$ 1,15
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,52	R\$ 0,52
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,69	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,85700000	R\$ 11,88	R\$ 10,18
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,18	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Serviço:					R\$ 0,24	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 17,11</b>	

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA-CE
<b>LOCAL:</b>	ITAIPAVA-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA-CE

<b>DATA:</b> 02/08/2024		<b>BDI:</b> 27,36%	
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 12,32
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R\$ 4,79
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,11
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 17,11
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 10,42
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 6,69
VALOR BDI (27.36%):	R\$ 4,68
VALOR COM BDI:	R\$ 21,79
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 640,97
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.984,36

### I0661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,67680000	R\$ 1,0000	R\$ 17,6768
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,96590000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9659
TOTAL Geral:						R\$ 23,6427

VALOR:	R\$ 23,64
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 23,64
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,64
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 23,64
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 23,64
VALOR BDI (27.36%):	R\$ 6,47
VALOR COM BDI:	R\$ 30,11
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 0,00

### I0774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,67680000	R\$ 1,0000	R\$ 17,6768
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,96590000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9659
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,04800000	R\$ 1,0000	R\$ 11,0480
TOTAL Geral:						R\$ 34,6907


VALOR:	R\$ 34,69
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 34,69





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE	<b>DATA:</b> 02/08/2024	<b>BDI:</b> 27,36%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	ITAÍCABA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA-CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	8,00%	0,00%



VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 34,69
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 34,69
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 34,69
VALOR BDI (27.36%):	R\$ 9,49
VALOR COM BDI:	R\$ 44,18
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1,77

### 10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)


Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,6900	R\$ 24,6900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
TOTAL Geral:						R\$ 89,0730

VALOR:	R\$ 89,07
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 74,86
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 14,21
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 89,07
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 89,07
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 24,69
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 64,38
VALOR BDI (27.36%):	R\$ 24,37
VALOR COM BDI:	R\$ 113,44
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,24
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1,13

### 10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,6900	R\$ 24,6900
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 99,5100	R\$ 99,5100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,3714

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE
<b>LOCAL:</b>	ITAIÇABA-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA-CE

DATA : 02/08/2024		BDI : 27,36%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Geral:	R\$ 256,9544
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 256,95</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>R\$ 242,75</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>	<b>R\$ 14,20</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>R\$ 256,95</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>R\$ 256,95</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>R\$ 24,69</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>R\$ 99,51</b>
<b>VALOR EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR OUTROS:</b>	<b>R\$ 132,75</b>
<b>VALOR BDI (27.36%):</b>	<b>R\$ 70,30</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 327,25</b>
<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>R\$ 27,86</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 19,68</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>R\$ 91,63</b>


### I0670 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI) (H)


Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12845	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,6900	R\$ 24,6900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,83760000	R\$ 1,0000	R\$ 12,8376
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,27920000	R\$ 1,0000	R\$ 4,2792
TOTAL Geral:						R\$ 41,8068

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 41,81</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>R\$ 27,60</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>	<b>R\$ 14,21</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>R\$ 41,81</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>R\$ 41,81</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>R\$ 24,69</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR OUTROS:</b>	<b>R\$ 17,12</b>
<b>VALOR BDI (27.36%):</b>	<b>R\$ 11,44</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 53,25</b>
<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### I0783 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12845	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,6900	R\$ 24,6900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,83760000	R\$ 1,0000	R\$ 12,8376
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,27920000	R\$ 1,0000	R\$ 4,2792

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE	<b>DATA:</b> 02/08/2024 <b>BDI:</b> 27,36%																
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
<b>LOCAL:</b>	ITAÍCABA-CE																		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA-CE																		



I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	17,11680000	R\$ 1,0000	R\$ 17,1168
					<b>TOTAL Gerat:</b>	R\$ 58,9236

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 58,92</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>R\$ 44,71</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>	<b>R\$ 14,21</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>R\$ 58,92</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>R\$ 58,92</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>R\$ 24,68</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR OUTROS:</b>	<b>R\$ 34,24</b>
<b>VALOR BDI (27.36%):</b>	<b>R\$ 16,12</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 75,04</b>
<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 0,32</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>R\$ 1,50</b>

C3315 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (M3)						
Equipamento-Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,04533333	R\$ 80,2900	R\$ 3,6398
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02133333	R\$ 213,9000	R\$ 4,5632
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,6400	R\$ 0,0000
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,13333333	R\$ 34,6900	R\$ 4,6253
I0670	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 41,8100	R\$ 0,0000
I0783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	SEINFRA	H	0,06666667	R\$ 58,9200	R\$ 3,9280
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 16,75</b>

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34280000	R\$ 18,4600	R\$ 6,3281
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 6,3281</b>

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 23,08</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>R\$ 16,94</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>	<b>R\$ 6,14</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>R\$ 23,08</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	<b>R\$ 23,08</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>R\$ 9,62</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>R\$ 1,52</b>
<b>VALOR EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR OUTROS:</b>	<b>R\$ 11,94</b>
<b>VALOR BDI (27.36%):</b>	<b>R\$ 6,31</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 29,39</b>
<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>R\$ 0,47</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 1,96</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE
<b>LOCAL:</b>	ITAÍÇABA-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE

<b>DATA :</b> 02/08/2024		<b>BDI :</b> 27,36%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>R\$ 9,11</b>
-----------------------------	-----------------





	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
	<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA-CE	<b>DATA :</b> 02/08/2024		<b>BDI :</b> 27,36%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA-CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	ITAIPAVA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA-CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[SERVIÇO]	<b>C3127</b>	<b>AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)</b>	<b>M3</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00140000	0,29358000
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,29358000</b>
[SERVIÇO]	<b>C3130</b>	<b>AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO</b>	<b>M3</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,10205470	21,40087059
					<b>TOTAL:</b>	<b>21,40087059</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0680</b>	<b>BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,10900000	22,85730000
					<b>TOTAL:</b>	<b>22,85730000</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0682</b>	<b>BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)</b>	<b>H</b>			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00624750	0,03748500
2.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.284,00	0,00071400	0,91677600
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,95426100</b>
[SERVIÇO]	<b>C3253</b>	<b>BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS</b>	<b>M3</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,09112400	19,10870280
					<b>TOTAL:</b>	<b>19,10870280</b>
[SERVIÇO]	<b>C0588</b>	<b>CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL</b>	<b>M2</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	1,36000000	285,19200000
					<b>TOTAL:</b>	<b>285,19200000</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0590</b>	<b>CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00008960	0,01878912
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,01878912</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0698</b>	<b>CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00000373	0,00078288
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,00078288</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0594</b>	<b>CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00150944	0,31652887
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,31652887</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0708</b>	<b>CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00238540	0,50021768
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,50021768</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0710</b>	<b>CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00141743	0,29723431
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,29723431</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0607</b>	<b>COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00006253	0,01311324




# DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS




<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE
<b>LOCAL:</b>	ITAÍÇABA-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE


DATA : 02/08/2024      BDI : 27,36%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
<b>TOTAL:</b>						<b>0,01311324</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0721</b>	<b>COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00003080	0,00645876
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00645876</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0725</b>	<b>COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)</b>	H			
3.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.023,75	0,05000000	51,18750000
<b>TOTAL:</b>						<b>51,18750000</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0608</b>	<b>COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00006440	0,01350468
<b>TOTAL:</b>						<b>0,01350468</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0726</b>	<b>COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00002893	0,00606732
3.1	C3101	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.919,00	0,01000000	29,19000000
3.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.023,75	0,01000000	10,23750000
<b>TOTAL:</b>						<b>39,43356732</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0728</b>	<b>COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00589626	1,23644548
<b>TOTAL:</b>						<b>1,23644548</b>
[SERVIÇO]	<b>C0830</b>	<b>CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO</b>	M3			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,01250000	0,07500000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,07500000</b>
[SERVIÇO]	<b>C0838</b>	<b>CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO</b>	M3			
2.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.284,00	0,00100000	1,28400000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,28400000</b>
[SERVIÇO]	<b>C3268</b>	<b>CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)</b>	M3			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,10900000	22,85730000
<b>TOTAL:</b>						<b>22,85730000</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0732</b>	<b>CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00379683	0,79619595
<b>TOTAL:</b>						<b>0,79619595</b>
[SERVIÇO]	<b>95372</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>	H			
2.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	8.560,00	0,03700000	316,72000000
<b>TOTAL:</b>						<b>316,72000000</b>
[SERVIÇO]	<b>95378</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>	H			
2.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	8.560,00	0,01600000	136,96000000
<b>TOTAL:</b>						<b>136,96000000</b>

		DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
		OBRA:	DATA : 02/09/2024	BDI : 27,36%	
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
LOCAL:	ITAÍÇABA-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[SERVIÇO]	<b>C2784</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M</b>	<b>M3</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,28400000	59,55480000
					<b>TOTAL:</b>	<b>59,55480000</b>
[SERVIÇO]	<b>C1405</b>	<b>FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X</b>	<b>M2</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,70000000	146,79000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>146,79000000</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0740</b>	<b>GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00379683	0,79619595
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,79619595</b>
[GERAL]	<b>I2714</b>	<b>MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L</b>	<b>H</b>			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00624750	0,03748500
2.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.284,00	0,00071400	0,91677800
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,95426100</b>
[GERAL]	<b>I2716</b>	<b>MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,10900000	22,85730000
					<b>TOTAL:</b>	<b>22,85730000</b>
[GERAL]	<b>I2753</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00389483	0,81674655
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,81674655</b>
[GERAL]	<b>I2755</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00141743	0,29723431
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,29723431</b>
[GERAL]	<b>I2821</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00009333	0,01957200
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,01957200</b>
[GERAL]	<b>I2823</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,01768878	3,70933643
					<b>TOTAL:</b>	<b>3,70933643</b>
[GERAL]	<b>I2845</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00009800	0,02055060
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,02055060</b>
[GERAL]	<b>I2746</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00009333	0,01957200
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,01957200</b>
[GERAL]	<b>I2768</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00009333	0,01957200

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS




<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE
<b>LOCAL:</b>	ITAÍCABA-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA-CE

DATA : 02/08/2024

BDI : 27,36%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

**TOTAL: 0,01957200**

[ GERAL ]	<b>I2762</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00009333	0,01957200
3.1	C3101	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.919,00	0,01000000	29,19000000
3.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.023,75	0,01000000	10,23750000
					<b>TOTAL:</b>	<b>39,44707200</b>

[ GERAL ]	<b>I2772</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)</b>	H			
3.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.023,75	0,05000000	51,18750000
					<b>TOTAL:</b>	<b>51,18750000</b>

[ GERAL ]	<b>I2776</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00589626	1,23644548
					<b>TOTAL:</b>	<b>1,23644548</b>

[ GERAL ]	<b>I2781</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00379683	0,79619595
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,79619595</b>

[ GERAL ]	<b>I2792</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00379683	0,79619595
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,79619595</b>

[ GERAL ]	<b>I2842</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00141743	0,29723431
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,29723431</b>

[ GERAL ]	<b>I2715</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,10900000	22,85730000
					<b>TOTAL:</b>	<b>22,85730000</b>


[ GERAL ]	<b>I2752</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00238540	0,50021768
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,50021768</b>

[ GERAL ]	<b>I2754</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00141743	0,29723431
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,29723431</b>

[ GERAL ]	<b>I2820</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00002053	0,00430584
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,00430584</b>

[ GERAL ]	<b>I2745</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00000373	0,00078288
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,00078288</b>



		DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
		OBRA:	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE	DATA : 02/08/2024	BDI : 27,36%
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ITAÍCABA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA-CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ GERAL ]	I2767	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00003080	0,00645876
						TOTAL: 0,00645876
[ GERAL ]	I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00002893	0,00606732
3.1	C3101	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.919,00	0,01000000	29,19000000
3.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.023,75	0,01000000	10,23750000
						TOTAL: 39,43356732
[ GERAL ]	I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
3.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.023,75	0,05000000	51,18750000
						TOTAL: 51,18750000
[ GERAL ]	I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00589626	1,23644548
						TOTAL: 1,23644548
[ GERAL ]	I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00379683	0,79619595
						TOTAL: 0,79619595
[ GERAL ]	I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00134656	0,28237260
						TOTAL: 0,28237260
[ EQUIPAMENTO ]	I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00007280	0,01526616
						TOTAL: 0,01526616
[ EQUIPAMENTO ]	I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00002053	0,00430584
						TOTAL: 0,00430584
[ EQUIPAMENTO ]	I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,01768878	3,70933643
						TOTAL: 3,70933643
[ SERVIÇO ]	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
2.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	8.560,00	0,03700000	316,72000000
						TOTAL: 316,72000000
[ SERVIÇO ]	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,10023640	21,01957308
						TOTAL: 21,01957308
[ SERVIÇO ]	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
2.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	8.560,00	0,01600000	136,96000000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS




<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA-CE
<b>LOCAL:</b>	ITAIPAVA-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA-CE


DATA : 02/08/2024

BDI : 27,36%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
<b>TOTAL:</b>						<b>136,9600000</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0774</b>	<b>TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00019600	0,04110120
<b>TOTAL:</b>						<b>0,04110120</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0666</b>	<b>TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00007087	0,01486172
<b>TOTAL:</b>						<b>0,01486172</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0779</b>	<b>TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00134656	0,28237260
<b>TOTAL:</b>						<b>0,28237260</b>
[EQUIPAMENTO]	<b>I0783</b>	<b>USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00009800	0,02055060
<b>TOTAL:</b>						<b>0,02055060</b>
[SERVIÇO]	<b>C3315</b>	<b>USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO</b>	M3			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00147000	0,30825900
<b>TOTAL:</b>						<b>0,30825900</b>
[MÃO DE OBRA]	<b>I0041</b>	<b>AJUDANTE DE CARPINTEIRO</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,80986500	169,82869050
<b>TOTAL:</b>						<b>169,82869050</b>
[ENCARGOS COMPLEMENTARE]	<b>00037370</b>	<b>ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)</b>	H			
2.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	8.560,00	0,05300000	453,68000000
<b>TOTAL:</b>						<b>453,68000000</b>
[MATERIAL]	<b>I0108</b>	<b>AREIA GROSSA</b>	M3			
2.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.284,00	0,00200000	2,56800000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,56800000</b>
[MATERIAL]	<b>I0109</b>	<b>AREIA MEDIA</b>	M3			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00807750	0,04846500
2.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.284,00	0,00091970	1,18089480
<b>TOTAL:</b>						<b>1,22935980</b>
[MÃO DE OBRA]	<b>I0221</b>	<b>BLASTER</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00505309	1,05963388
<b>TOTAL:</b>						<b>1,05963388</b>
[MATERIAL]	<b>I0280</b>	<b>BRITA</b>	M3			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00731500	0,04389000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,04389000</b>
[MATERIAL]	<b>00011161</b>	<b>CAL HIDRATADA PARA PINTURA</b>	KG			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS																			
	<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE	<b>DATA:</b> 02/08/2024 <b>BDI:</b> 27,36%																
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
<b>LOCAL:</b>	ITAÍÇABA-CE																		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE																		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇAÇÃO). AF_05/2021	M	8.560,00	0,10600000	907,36000000
						<b>TOTAL:</b> 907,36000000
[ MÃO DE OBRA ]	<b>I0445</b>	<b>CALCETEIRO</b>	<b>H</b>			
3.1	C3101	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.919,00	0,25710000	750,47490000
3.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.023,75	0,17140000	175,47075000
						<b>TOTAL:</b> 925,94565000
[ MÃO DE OBRA ]	<b>I0498</b>	<b>CARPINTEIRO</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,83557500	175,22007750
						<b>TOTAL:</b> 175,22007750
[ MATERIAL ]	<b>I0529</b>	<b>CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)</b>	<b>M2</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,30100000	63,11970000
						<b>TOTAL:</b> 63,11970000
[ MATERIAL ]	<b>I0805</b>	<b>CIMENTO PORTLAND</b>	<b>KG</b>			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	2,45000000	14,70000000
2.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.284,00	1,07400000	1.379,01600000
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	27,68600000	5.805,75420000
						<b>TOTAL:</b> 7.199,47020000
[ MATERIAL ]	<b>I0860</b>	<b>CORDEL DETONANTE</b>	<b>M</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,12429314	26,06427062
						<b>TOTAL:</b> 26,06427062
[ MATERIAL ]	<b>I0871</b>	<b>COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"</b>	<b>UN</b>			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,17000000	1,02000000
						<b>TOTAL:</b> 1,02000000
[ GERAL ]	<b>I2701</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>H</b>			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,01415309	0,08491852
2.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.284,00	0,00161750	2,07686435
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	1,45477538	305,06639733
3.1	C3101	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.919,00	0,21975200	641,45608800
3.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.023,75	0,67391200	689,91741000
						<b>TOTAL:</b> 1.638,60167820
[ MATERIAL ]	<b>I0965</b>	<b>DESMOLDANTE PARA FORMAS</b>	<b>L</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,07000000	14,67900000
						<b>TOTAL:</b> 14,67900000
[ MATERIAL ]	<b>I2507</b>	<b>DINAMITE 60%</b>	<b>KG</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00501182	1,05097865
						<b>TOTAL:</b> 1,05097865
[ MATERIAL ]	<b>I2568</b>	<b>DINAMITE GRANULADA</b>	<b>KG</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,05412766	11,35056946




## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE	<b>DATA :</b> 02/08/2024	<b>BDI :</b> 27,36%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	ITAÍÇABA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			<b>HORA</b>
			84,44%
			<b>MES</b>
			47,48%
			85,06%
			47,67%
			0,00%
			0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
<b>TOTAL:</b>						<b>11,35056946</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>16815</b>	<b>ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR</b>	<b>H</b>			
4.2	C3094	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	M	8.560,00	0,00142834	12,22659040
<b>TOTAL:</b>						<b>12,22659040</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>18591</b>	<b>ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR</b>	<b>MÊS</b>			
5.1	COM-49878367	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	0,01096532	1,09653200
<b>TOTAL:</b>						<b>1,09653200</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>18584</b>	<b>ENGENHEIRO JUNIOR</b>	<b>MÊS</b>			
0.1	COM-49878367	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	0,01096532	1,09653200
<b>TOTAL:</b>						<b>1,09653200</b>
[ ENCARGOS COMPLEMENTARE ]	<b>00043490</b>	<b>EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)</b>	<b>H</b>			
2.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	8.560,00	0,03700000	316,72000000
<b>TOTAL:</b>						<b>316,72000000</b>
[ ENCARGOS COMPLEMENTARE ]	<b>00043491</b>	<b>EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)</b>	<b>H</b>			
2.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	8.560,00	0,01600000	136,96000000
<b>TOTAL:</b>						<b>136,96000000</b>
[ MATERIAL ]	<b>I2326</b>	<b>ESPOLETA</b>	<b>UN</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00090213	0,18917616
<b>TOTAL:</b>						<b>0,18917616</b>
[ MATERIAL ]	<b>I2329</b>	<b>ESTOPIM</b>	<b>M</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00601418	1,26117438
<b>TOTAL:</b>						<b>1,26117438</b>
[ ENCARGOS COMPLEMENTARE ]	<b>00037372</b>	<b>EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)</b>	<b>H</b>			
2.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	8.560,00	0,05300000	453,68000000
<b>TOTAL:</b>						<b>453,68000000</b>
[ ENCARGOS COMPLEMENTARE ]	<b>00043466</b>	<b>FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)</b>	<b>H</b>			
2.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	8.560,00	0,03700000	316,72000000
<b>TOTAL:</b>						<b>316,72000000</b>
[ ENCARGOS COMPLEMENTARE ]	<b>00043467</b>	<b>FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)</b>	<b>H</b>			
2.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	8.560,00	0,01600000	136,96000000
<b>TOTAL:</b>						<b>136,96000000</b>
[ MATERIAL ]	<b>I2570</b>	<b>FILLER (PO CALCÁREO)</b>	<b>KG</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,09240000	19,37628000
<b>TOTAL:</b>						<b>19,37628000</b>
[ GERAL ]	<b>I2702</b>	<b>JUROS</b>	<b>H</b>			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00268143	0,01608856

		DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
		OBRA:	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE	DATA : 02/08/2024	BDI : 27,36%	
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE	FONTE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	ITAÍCABA-CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO		85,06%	47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.284,00	0,00030645	0,39348026
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,46404753	97,31076766
3.1	C3101	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.919,00	0,07325100	213,81966900
3.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.023,75	0,17384600	177,77009250
<b>TOTAL:</b>						<b>489,31009798</b>
[ MATERIAL ]	<b>I8395</b>	<b>LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA</b>	<b>M2</b>			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,00000000</b>
[ GERAL ]	<b>I2703</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>H</b>			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00744889	0,044693
2.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.284,00	0,00085130	1,09307202
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	1,88674917	353,71130048
3.1	C3101	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.919,00	0,21975200	641,45608800
3.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.023,75	0,79342700	812,27089125
<b>TOTAL:</b>						<b>1.808,57604512</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>I1530</b>	<b>MONTADOR</b>	<b>H</b>			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	2,57100000	15,42600000
<b>TOTAL:</b>						<b>15,42600000</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>I2545</b>	<b>MOTORISTA DE CAMINHÃO</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00007999	0,01677320
<b>TOTAL:</b>						<b>0,01677320</b>
[ MATERIAL ]	<b>I2706</b>	<b>OLEO DIESEL</b>	<b>L</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,41886298	87,83556588
3.1	C3101	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.919,00	0,06600000	192,65400000
3.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.023,75	0,11850000	121,314375
<b>TOTAL:</b>						<b>401,80394088</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>I2548</b>	<b>OPERADOR DE BETONEIRA</b>	<b>H</b>			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00535411	0,03212464
2.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.284,00	0,00061190	0,78567703
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,09341300	19,58870610
<b>TOTAL:</b>						<b>20,40650778</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>I2550</b>	<b>OPERADOR DE CARREGADEIRA</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00455261	0,95468160
<b>TOTAL:</b>						<b>0,95468160</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>I2551</b>	<b>OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00015997	0,03354641
3.1	C3101	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.919,00	0,00857000	25,01583000
3.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.023,75	0,00857000	8,77353750
<b>TOTAL:</b>						<b>33,82291391</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>I2552</b>	<b>OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA</b>	<b>H</b>			
3.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.023,75	0,04285000	43,86768750

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS




<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA-CE
<b>LOCAL:</b>	ITAIPAVA-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA-CE

DATA : 02/08/2024


BDI : 27,36%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						<b>TOTAL: 43,86768750</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>I2553</b>	<b>OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00505309	1,05963377
						<b>TOTAL: 1,05963377</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>I2554</b>	<b>OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00325389	0,68233993
						<b>TOTAL: 0,68233993</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>I2555</b>	<b>OPERADOR DE GRUPO GERADOR</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00325389	0,68233993
						<b>TOTAL: 0,68233993</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>I2560</b>	<b>OPERADOR DE MOTONIVELADORA</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00007999	0,01677320
						<b>TOTAL: 0,01677320</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>I2523</b>	<b>OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,01515928	3,17890132
						<b>TOTAL: 3,17890132</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>I2562</b>	<b>OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00121473	0,25472981
						<b>TOTAL: 0,25472981</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>I2564</b>	<b>OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA</b>	H			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00008399	0,01761186
						<b>TOTAL: 0,01761186</b>
[ MATERIAL ]	<b>I2528</b>	<b>PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR</b>	CJ			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00003645	0,00764348
						<b>TOTAL: 0,00764348</b>
[ MATERIAL ]	<b>I1600</b>	<b>PEDRA DE MÃO (RACHÃO)</b>	M3			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00500000	0,03000000
						<b>TOTAL: 0,03000000</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>I2391</b>	<b>PEDREIRO</b>	H			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	2,59242500	15,55455000
1.2	C1075	DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	M2	209,70	0,06856000	14,37703200
2.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.284,00	0,38565000	495,17460000
3.1	C3101	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.919,00	0,17140000	500,31660000
						<b>TOTAL: 1.025,42278200</b>
[ MATERIAL ]	<b>I1605</b>	<b>PEDRISCO</b>	M3			
2.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.284,00	0,00083600	1,07342400
						<b>TOTAL: 1,07342400</b>



		DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
		OBRA:	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE	DATA : 02/08/2024	BDI : 27,36%
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	ITAÍÇABA-CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ MÃO DE OBRA ]	<b>00004783</b>	<b>PINTOR (HORISTA)</b>	<b>H</b>			
2.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	8.560,00	0,03224774	276,04061939
						<b>TOTAL: 276,04061939</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>I2395</b>	<b>PINTOR</b>	<b>H</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,23310400	48,88190880
						<b>TOTAL: 48,88190880</b>
[ MATERIAL ]	<b>I1691</b>	<b>PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"</b>	<b>M</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	1,40000000	293,58000000
						<b>TOTAL: 293,58000000</b>
[ MATERIAL ]	<b>I1728</b>	<b>PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)</b>	<b>KG</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,17500000	36,69750000
						<b>TOTAL: 36,69750000</b>
[ MATERIAL ]	<b>I1846</b>	<b>SARRAFO DE 1"X4"</b>	<b>M</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	1,75100000	367,18470000
						<b>TOTAL: 367,18470000</b>
[ ENCARGOS COMPLEMENTARE	<b>00037373</b>	<b>SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)</b>	<b>H</b>			
2.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	8.560,00	0,05300000	453,68000000
						<b>TOTAL: 453,68000000</b>
[ MATERIAL ]	<b>I2535</b>	<b>SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM</b>	<b>JG</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,00005012	0,01050979
						<b>TOTAL: 0,01050979</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>00006111</b>	<b>SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)</b>	<b>H</b>			
2.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	8.560,00	0,01404685	120,24101066
						<b>TOTAL: 120,24101066</b>
[ MÃO DE OBRA ]	<b>I2543</b>	<b>SERVENTE</b>	<b>H</b>			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	2,74240000	16,45440000
1.2	C1075	DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	M2	209,70	0,68560000	143,77032000
2.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.284,00	0,39079200	501,77692800
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	1,32740982	278,35783917
3.1	C3101	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.919,00	0,51420000	1.500,94980000
3.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.023,75	0,42850000	438,67687500
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.942,75	0,06427500	253,42025625
4.2	C3094	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	M	8.560,00	0,02856666	244,53060960
						<b>TOTAL: 3.377,93702802</b>
[ MATERIAL ]	<b>I2496</b>	<b>SUPERCAL</b>	<b>KG</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	0,40800000	85,55780000
						<b>TOTAL: 85,55780000</b>
[ MATERIAL ]	<b>I1916</b>	<b>TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM</b>	<b>M</b>			
2.2	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	209,70	1,12000000	234,86400000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA-CE
<b>LOCAL:</b>	ITAIPAVA-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA-CE

DATA : 02/08/2024      BDI : 27,36%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

**TOTAL: 234,86400000**

[ MATERIAL ]	11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,17000000	1,02000000
						<b>TOTAL: 1,02000000</b>

[ ENCARGOS COMPLEMENTARE ]	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
2.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO): AF_05/2021	M	8.560,00	0,05300000	453,68000000
						<b>TOTAL: 453,68000000</b>

[ MATERIAL ]	12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	1,50000000	9,00000000
						<b>TOTAL: 9,00000000</b>

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE			<b>DATA :</b>	02/08/2024	<b>BDI :</b>	27,36%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE			<b>FONTE</b>	SEINFRA	<b>HORA</b>	84,44%
<b>LOCAL:</b>	ITAÍCABA-CE			<b>VERSÃO</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA-CE			<b>PROPRIA</b>	202405 COM DESONERAÇÃO		85,06%
				<b>PROPRIA</b>			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3101	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	2.919,00	R\$ 26,61	R\$ 77.674,59	33,84%	33,84%	A
C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	SEINFRA	SERVIÇO	M	209,70	R\$ 186,44	R\$ 39.096,47	17,03%	50,88%	B
COM-49878367	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PROPRIA	SERVIÇO	%	100,00	R\$ 314,74	R\$ 31.474,00	13,71%	64,59%	B
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	SERVIÇO	M	1.284,00	R\$ 22,35	R\$ 28.697,40	12,50%	77,10%	B
C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	1.023,75	R\$ 19,56	R\$ 20.024,56	8,72%	85,82%	C
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	8.560,00	R\$ 1,63	R\$ 13.952,80	6,08%	91,90%	C
C3094	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	SEINFRA	SERVIÇO	M	8.560,00	R\$ 0,73	R\$ 6.248,80	2,72%	94,62%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	3.942,75	R\$ 1,52	R\$ 5.992,98	2,61%	97,23%	C
C1075	DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	209,70	R\$ 18,23	R\$ 3.822,83	1,67%	98,90%	C
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	SERVIÇO	M2	6,00	R\$ 421,26	R\$ 2.527,56	1,10%	100,00%	C

**Subtotal até 100,00%:** R\$ 229.511,98

**Outros:** R\$ 0,00

**Valor total do Orçamento:** R\$ 229.511,98





# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

**OBRA:** MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE

**DESCRIÇÃO:** MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE

**LOCAL:** ITAÍÇABA-CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE

**DATA :** 02/08/2024

**VERBA:** 028.1 COM DESONERAÇÃO

**PROPRIA:** 2024/05 COM DESONERAÇÃO

**BDI :** 27,36%

**SEINFRA:** 84,44%  
**SINAPI:** 47,48%  
**PRÓPRIA:** 47,67%  
**0,00%**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	QL
12543	SERVENTE	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	3.377,94	R\$ 19,46	R\$ 62.356,72	34,61%	27,17%	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	1.025,42	R\$ 24,16	R\$ 24.774,21	13,75%	37,96%	A
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	925,95	R\$ 24,16	R\$ 22.370,85	12,42%	47,71%	A
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	MES	1,10	R\$ 17.326,01	R\$ 18.998,52	10,55%	55,99%	B
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	MES	1,10	R\$ 5.210,64	R\$ 5.713,63	3,17%	58,48%	B
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	276,04	R\$ 16,78	R\$ 4.631,96	2,57%	60,50%	B
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	7.199,47	R\$ 0,61	R\$ 4.391,68	2,44%	62,41%	B
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	175,22	R\$ 24,16	R\$ 4.233,32	2,35%	64,25%	B
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	SEINFRA	MATERIAL	M	293,58	R\$ 13,79	R\$ 4.048,47	2,25%	66,02%	B
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	169,83	R\$ 19,10	R\$ 3.243,73	1,80%	67,43%	B
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	SEINFRA	MATERIAL	M	234,86	R\$ 10,94	R\$ 2.569,41	1,43%	68,55%	B
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	63,12	R\$ 30,81	R\$ 1.944,72	1,08%	69,40%	B
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	MATERIAL	M	367,18	R\$ 5,18	R\$ 1.902,02	1,06%	70,23%	B
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	GERAL	H	1.808,58	R\$ 1,00	R\$ 1.808,58	1,00%	71,01%	B
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	MATERIAL	L	401,80	R\$ 4,28	R\$ 1.719,72	0,95%	71,76%	B
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	1.638,60	R\$ 1,00	R\$ 1.638,60	0,91%	72,48%	B
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	MATERIAL	KG	907,36	R\$ 1,63	R\$ 1.479,00	0,82%	73,12%	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	120,24	R\$ 11,88	R\$ 1.428,46	0,79%	73,74%	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	453,68	R\$ 2,91	R\$ 1.320,21	0,73%	74,32%	B
12395	PINTOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	48,88	R\$ 24,16	R\$ 1.180,99	0,66%	74,83%	B
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	33,82	R\$ 28,81	R\$ 974,44	0,54%	75,26%	B
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	43,87	R\$ 21,29	R\$ 933,94	0,52%	75,67%	B
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	316,72	R\$ 1,69	R\$ 535,26	0,30%	75,90%	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	453,68	R\$ 1,15	R\$ 521,73	0,29%	76,13%	B
12702	JUROS	SEINFRA	GERAL	H	489,31	R\$ 1,00	R\$ 489,31	0,27%	76,34%	B
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	316,72	R\$ 1,48	R\$ 468,75	0,26%	76,54%	B



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

<b>OBRA:</b> MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE	<b>DATA :</b> 02/08/2024	<b>VERBAO</b>	<b>BDI :</b> 27,36%
<b>DESCRIÇÃO:</b> MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE	<b>FONTE</b>	<b>D08 1 COM DESONERAÇÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>LOCAL:</b> ITAÍCABA-CE	SINFRA	2024/08 COM DESONERAÇÃO	94,44%
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA-CE	SINAPI	PRÓPRIA	47,48%
			85,06%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MATERIAL	M2	6,00	R\$ 75,01	R\$ 450,06	0,25%	76,74%	B
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	36,70	R\$ 12,17	R\$ 446,61	0,25%	76,99%	B
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	20,41	R\$ 21,29	R\$ 434,45	0,24%	77,12%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	453,68	R\$ 0,94	R\$ 426,46	0,24%	77,31%	B
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	MATERIAL	M	9,00	R\$ 43,30	R\$ 389,70	0,22%	77,48%	B
11530	MONTADOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	15,43	R\$ 24,16	R\$ 372,89	0,21%	77,64%	B
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	12,23	R\$ 29,13	R\$ 356,16	0,20%	77,80%	B
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	2,57	R\$ 102,48	R\$ 263,17	0,15%	77,91%	B
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	MATERIAL	CJ	0,00764348112	R\$ 22.781,63	R\$ 174,13	0,10%	77,99%	B
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	11,35	R\$ 13,76	R\$ 156,18	0,09%	78,06%	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	136,96	R\$ 1,14	R\$ 156,13	0,09%	78,12%	B
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	MATERIAL	M	26,06	R\$ 5,15	R\$ 134,23	0,07%	78,18%	B
12496	SUPERCAL	SEINFRA	MATERIAL	KG	85,56	R\$ 1,26	R\$ 107,80	0,06%	78,23%	B
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	MATERIAL	L	14,68	R\$ 7,24	R\$ 106,28	0,06%	78,28%	B
11605	PEDRISCO	SEINFRA	MATERIAL	M3	1,07	R\$ 86,13	R\$ 92,45	0,05%	78,32%	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	1,23	R\$ 71,63	R\$ 88,06	0,05%	78,35%	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	136,96	R\$ 0,52	R\$ 71,22	0,04%	78,39%	B
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	3,18	R\$ 21,29	R\$ 67,68	0,04%	78,41%	B
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,02	R\$ 40,06	R\$ 40,86	0,02%	78,43%	B
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,02	R\$ 31,11	R\$ 31,73	0,02%	78,45%	B
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	0,954681600233 74909442808466 7	R\$ 28,81	R\$ 27,50	0,02%	78,46%	B
10221	BLASTER	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	1,06	R\$ 23,93	R\$ 25,36	0,01%	78,47%	B
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	1,06	R\$ 21,29	R\$ 22,56	0,01%	78,48%	B
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	0,682339929150 00054587194332	R\$ 28,81	R\$ 19,66	0,01%	78,49%	B
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	MATERIAL	KG	1,05	R\$ 16,00	R\$ 16,82	0,01%	78,50%	B

# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

**OBRA:** MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA-CE

**DESCRIÇÃO:** MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA-CE

**LOCAL:** ITAICABA-CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA-CE

**DATA:** 02/09/2024

**BDI:** 27,36%

**VERSÃO:** 028.1 COM DESONERAÇÃO

**VERBA:** 84,44%

**MES:** 47,48%

**FONTE:** SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

**SEINFRA:** 85,06%

**SINAPI:** 2024/05 COM DESONERAÇÃO

**PROPRIA:** 0,00%

**PROPRIA:** 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	0,682339929150 00054587194332	R\$ 21,29	R\$ 14,53	0,01%	78,50%	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	453,68	R\$ 0,03	R\$ 13,61	0,01%	78,51%	B
12329	ESTOPIM	SEINFRA	MATERIAL	M	1,26	R\$ 6,21	R\$ 7,83	0,00%	78,51%	B
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	0,254729806883 74836972923594 4	R\$ 28,81	R\$ 7,34	0,00%	78,51%	B
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	MATERIAL	JG	0,01050978654	R\$ 624,81	R\$ 6,57	0,00%	78,52%	B
10280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,04389	R\$ 86,13	R\$ 3,78	0,00%	78,52%	B
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,03	R\$ 97,06	R\$ 2,91	0,00%	78,52%	B
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	MATERIAL	KG	19,38	R\$ 0,14	R\$ 2,71	0,00%	78,52%	B
12326	ESPOLETA	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,18917615772	R\$ 6,34	R\$ 1,20	0,00%	78,52%	B
12560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	0,016773204000 000008386602	R\$ 32,80	R\$ 0,55	0,00%	78,52%	B
12564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	0,017611864200 0000088059321	R\$ 28,81	R\$ 0,51	0,00%	78,52%	B
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	0,016773204000 000008386602	R\$ 24,51	R\$ 0,41	0,00%	78,52%	B

**Subtotal até 78,52% R\$ 180.218,13**

**Outros R\$ 49.293,85**

**Valor total do Orçamento R\$ 229.511,98**








## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE	<b>DATA :</b> 02/08/2024		<b>BDI :</b> 27,36%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	ITAÍCABA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA-CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.350,39	100,00 %			100,00 %
			R\$ 6.350,39			R\$ 6.350,39
2	RESTAURAÇÃO DA DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 81.746,67	70,00 %	30,00 %		100,00 %
			R\$ 57.222,67	R\$ 24.524,00		R\$ 81.746,67
3	RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	R\$ 97.699,14		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 48.849,57	R\$ 48.849,57	R\$ 97.699,14
4	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 12.241,78			100,00 %	100,00 %
					R\$ 12.241,78	R\$ 12.241,78
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 31.474,00	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 10.490,28	R\$ 10.490,28	R\$ 10.493,44	R\$ 31.474,00
		R\$ 229.511,98	R\$ 74.063,34	R\$ 83.863,85	R\$ 71.584,79	R\$ 229.511,98
			R\$ 74.063,34	R\$ 157.927,19	R\$ 229.511,98	

# CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



<b>OBRA:</b> MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE		DATA : 02/08/2024		BDI : 27,36%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
<b>LOCAL:</b>	ITAÍCABA-CE	<b>PRÓPRIA</b>	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA-CE				




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
						276,04061939
00004783	PINTOR (HORISTA)	H	193,22843357	82,81218582		120,24101066
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	84,16870746	36,07230320		907,36000000
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	635,15200000	272,20800000		453,68000000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	317,57600000	136,10400000		453,68000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	317,57600000	136,10400000		453,68000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	317,57600000	136,10400000		453,68000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	317,57600000	136,10400000		316,72000000
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	221,70400000	95,01600000		136,96000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	95,87200000	41,08800000		316,72000000
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	221,70400000	95,01600000		136,96000000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	95,87200000	41,08800000		316,72000000
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	221,70400000	95,01600000		136,96000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	95,87200000	41,08800000		316,72000000
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	221,70400000	95,01600000		136,96000000
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	95,87200000	41,08800000		285,19200000
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	199,63440000	85,55760000		0,07500000
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,07500000			1,28400000
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,89880000	0,38520000		146,79000000
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12MM UTIL. 3 X	M2	102,75300000	44,03700000		59,55480000
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	41,68836000	17,86644000		0,29358000
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,20550600	0,08807400		21,40087059
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	14,98060941	6,42026118		21,01957308
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	14,71370116	6,30587192		19,10870280
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	13,37609196	5,73261084		22,85730000
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	16,00011000	6,85719000		0,30825900
C3315	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	M3	0,21578130	0,09247770		169,82869050
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	118,88008335	50,94860715		2,56800000
I0108	AREIA GROSSA	M3	1,79760000	0,77040000		1,22935980
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,87509136	0,35426844		1,05963388
I0221	BLASTER	H	0,74174372	0,31789017		0,04389000
I0280	BRITA	M3	0,04389000			925,94565000
I0445	CALCETEIRO	H		462,97282500	462,97282500	175,22007750
I0498	CARPINTEIRO	H	122,65405425	52,56602325		63,11970000
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	44,18379000	18,93591000		0,00000000
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H				0,01878912
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	H	0,01315238	0,00563674		0,31652887
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,22157021	0,09495866		0,00000000
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H				0,01311324
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,00917927	0,00393397		0,01350468
I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,00945328	0,00405140		0,00000000
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H				0,00000000
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H				0,00000000
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H				0,01526616
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,01068631	0,00457985		0,00000000
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H				0,00000000





## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE	<b>DATA:</b> 02/08/2024		<b>BDI:</b> 27,36%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	ITAÍCABA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,88%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA-CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H				0,00000000
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,01040320	0,00445851		0,01486172
I0670	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI)	H				0,00000000
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	16,00011000	6,85719000		22,85730000
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,67922820	0,27503280		0,95426100
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	H	0,00054802	0,00023486		0,00078288
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,35015238	0,15006530		0,50021768
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,20806402	0,08917029		0,29723431
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00452113	0,00193763		0,00645876
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H		25,59375000	25,59375000	51,18750000
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,00424712	19,71557020	19,71375000	39,43356732
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,86551183	0,37093364		1,23644548
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,55733717	0,23885879		0,79619595
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,55733717	0,23885879		0,79619595
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00301409	0,00129175		0,00430584
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	2,59653550	1,11280093		3,70933643
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,02877084	0,01233036		0,04110120
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,19766082	0,08471178		0,28237260
I0783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	H	0,01438542	0,00616518		0,02055060
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	5.044,03914000	2.155,43106000		7.199,47020000
I0860	CORDEL DETONANTE	M	18,24498943	7,81928119		26,06427062
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	1,02000000			1,02000000
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	10,27530000	4,40370000		14,67900000
I1530	MONTADOR	H	15,42600000			15,42600000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,03000000			0,03000000
I1605	PEDRISCO	M3	0,75139680	0,32202720		1,07342400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	205,50600000	88,07400000		293,58000000
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	25,68825000	11,00925000		36,69750000
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	257,02929000	110,15541000		367,18470000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	164,40480000	70,45920000		234,86400000
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	1,02000000			1,02000000
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	9,00000000			9,00000000
I2326	ESPOLETA	UN	0,13242331	0,05675285		0,18917616
I2329	ESTOPIM	M	0,88282207	0,37835232		1,26117438
I2391	PEDREIRO	H	376,55380200	398,71068000	250,15830000	1.025,42278200
I2395	PINTOR	H	34,21733616	14,86457264		48,88190880
I2496	SUPERCAL	KG	59,89032000	25,66728000		85,55760000
I2507	DINAMITE 60%	KG	0,73568506	0,31529360		1,05097865
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	H	2,22523092	0,95367040		3,17890132
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,00535044	0,00229304		0,00764348
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,00735685	0,00315294		0,01050979
I2543	SERVENTE	H	706,31905702	1.203,85376765	1.467,76420335	3.377,93702802
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	0,01174124	0,00503196		0,01677320
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	14,29419284	6,11231494		20,40650778
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,66827712	0,28640448		0,95468160
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	0,02348249	16,90474767	16,89468375	33,82291391
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H		21,93384375	21,93384375	43,86768750
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	0,74174364	0,31789013		1,05963377
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	0,47763795	0,20470198		0,68233993
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	0,47763795	0,20470198		0,68233993
I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,01174124	0,00503196		0,01677320
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	0,17831086	0,07641894		0,25472981
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	0,01232830	0,00528356		0,01761186
I2568	DINAMITE GRANULADA	KG	7,94539862	3,40517084		11,35056946



## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE	<b>DATA :</b>	02/08/2024		<b>BDI :</b>	27,86%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍÇABA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
			PRÓPRIA		0,00%	0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	13,56339600	5,81288400		19,37628000
I2701	DEPRECIÇÃO	H	215,08520169	757,82972750	665,68674900	1.638,60167820
I2702	JUROS	H	68,40906211	225,10615513	195,79488075	489,31009798
I2703	MANUTENÇÃO	H	248,40775412	833,30480138	726,86348962	1.808,57604512
I2706	OLEO DIESEL	L	61,48489612	183,33485726	156,98418750	401,80394088
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H	0,67922820	0,27503280		0,95426100
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	16,00011000	6,85719000		22,85730000
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	16,00011000	6,85719000		22,85730000
I2745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	H	0,00054802	0,00023486		0,00078288
I2746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	H	0,01370040	0,00587160		0,01957200
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	0,35015238	0,15008530		0,50021768
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	0,57172258	0,24502396		0,81674655
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	0,20806402	0,08917029		0,29723431
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	0,20806402	0,08917029		0,29723431
I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H	0,00424712	19,71557020	19,71375000	39,43356732
I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H	0,01370040	19,71962160	19,71375000	39,44707200
I2767	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	H	0,00452113	0,00193763		0,00645876
I2768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	H	0,01370040	0,00587160		0,01957200
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H		25,59375000	25,59375000	51,18750000
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H		25,59375000	25,59375000	51,18750000
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	0,86551183	0,37093364		1,23644548
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	0,86551183	0,37093364		1,23644548
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H	0,55733717	0,23885879		0,79619595
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	0,55733717	0,23885879		0,79619595
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	0,55733717	0,23885879		0,79619595
I2820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	0,00301409	0,00129175		0,00430584
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	0,01370040	0,00587160		0,01957200
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H	2,59653550	1,11280093		3,70933643
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	0,19766082	0,08471178		0,28237260
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	0,20806402	0,08917029		0,29723431
I2845	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	H	0,01438542	0,00616518		0,02055060
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H			12,22659040	12,22659040
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	6,00000000			6,00000000
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS	0,36547412	0,36547412	0,36558377	1,09653200
I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	MÊS	0,36547412	0,36547412	0,36558377	1,09653200



## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE	<b>DATA :</b> 02/08/2024	<b>BDI :</b> 27,36%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	ITAÍÇABA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32%</b>

	<b>BENEFÍCIO</b>	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,74%
L	LUCRO	6,64%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,38%</b>

<b>I</b>	<b>IMPOSTOS</b>	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15%</b>

**BDI = 27,36%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE	<b>DATA:</b> 02/08/2024	<b>BDI:</b> 27,36%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	ITAIÇABA-CE	SEINFRA	02B.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA-CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**





### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE	<b>DATA:</b> 02/08/2024		<b>BDI:</b> 27,36%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	ITAÍÇABA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA-CE	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,86%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,64%
B4	13º SALÁRIO	11,10%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,56%	10,18%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>49,69%</b>	<b>19,86%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,94%	0,71%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,65%	1,99%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>9,75%</b>	<b>7,32%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,35%	3,34%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,82%</b>	<b>3,69%</b>

**A + B + C + D = 85,06% 47,67%**