


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JURANDIR MAIA, SEDE, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.
LOCAL:	AVENIDA JOÃO BARBOSA LIMA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, ITAÍÇABA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE

DATA : 02/09/2024		BDI : 25,92%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	8,24%	47,48%	10/2023




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
					Rubrica	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.464,43	100,00 % R\$ 9.464,43			100,00 % R\$ 9.464,43
2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.319,40	100,00 % R\$ 1.319,40			100,00 % R\$ 1.319,40
3	COBERTURA	R\$ 21.999,71	100,00 % R\$ 21.999,71			100,00 % R\$ 21.999,71
4	REVESTIMENTOS	R\$ 45.649,71	25,00 % R\$ 11.412,43	75,00 % R\$ 34.237,28		100,00 % R\$ 45.649,71
5	PISOS	R\$ 7.669,84		100,00 % R\$ 7.669,84		100,00 % R\$ 7.669,84
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.148,20		75,00 % R\$ 3.861,15	25,00 % R\$ 1.287,05	100,00 % R\$ 5.148,20
	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	R\$ 8.032,20			100,00 % R\$ 8.032,20	100,00 % R\$ 8.032,20
8	PINTURA	R\$ 21.920,68			100,00 % R\$ 21.920,68	100,00 % R\$ 21.920,68
9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 9.762,00			100,00 % R\$ 9.762,00	100,00 % R\$ 9.762,00
		R\$ 130.966,17	R\$ 44.195,97	R\$ 45.768,27	R\$ 41.001,93	R\$ 130.966,17
			R\$ 44.195,97	R\$ 89.964,24	R\$ 130.966,17	



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JURANDIR MAIA, SEDE, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE	DATA:	02/09/2024	BDI:	25,92%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	RBF
LOCAL:	AVENIDA JOÃO BARBOSA LIMA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, ITAÍÇABA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE					



COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	TOTAL	4,56%

	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
	TOTAL	6,96%

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 25,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JURANDIR MAIA, SEDE, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE	DATA : 02/09/2024		BDI : 25,92%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AVENIDA JOÃO BARBOSA LIMA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, ITAÍÇABA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE					



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO PADRE ABÍLIO, SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE ITAÍCABA - CE

DESCRIÇÃO: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.


LOCAL: RUA TRINTA E UM DE MARÇO, R/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, ITAÍCABA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE

DATA: 02/09/2024 BDI: 25,92%

FONTE SEINFRA 028.1.COM DESONERACAO 84,44% HORA MES 10/2023 47,48%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
4.1.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	283,50	41,53	QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	11.773,76	ONZE MIL SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS
4.1.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	283,50	43,86	QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	12.434,31	DOZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS
5		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						5.148,20	CINCO MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS
5.1		OUTROS ELEMENTOS						5.148,20	CINCO MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS
5.1.1	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	262,24	DUZENTOS E SSESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	2.622,40	DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
5.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	252,58	DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	2.525,80	DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS
6		INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE						6.693,50	SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
6.1		OUTROS ELEMENTOS						6.693,50	SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
6.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00	267,74	DUZENTOS E SSESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	6.693,50	SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
7		PINTURA						16.438,46	DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
7.1		PAREDES E FORROS						14.206,41	QUATORZE MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS
7.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	175,50	23,99	VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	4.210,25	QUATRO MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
7.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	365,91	23,06	VINTE E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS	8.437,88	OITO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS
7.1.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	112,43	13,86	TREZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	1.558,28	UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS
7.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA						1.382,12	UM MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS
7.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	55,44	24,93	VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS	1.382,12	UM MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS
7.3		SUPERFÍCIES METÁLICAS						849,93	OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
7.3.1	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER	SEINFRA	M2	104,03	8,17	OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	849,93	OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
8		SERVIÇOS DIVERSOS						2.222,92	TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
8.1		LIMPEZA FINAL						2.222,92	TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO PADRE ABÍLIO, SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE ITAICÁBÁ - CE

DESCRIÇÃO: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.

LOCAL: RUA TRINTA E UM DE MARÇO, R/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, ITAICÁBÁ - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICÁBÁ - CE

DATA : 02/09/2024 BDI : 25,92%

FONTE SEINFRA

VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO

TIPO DE LANCE 84,44% 47,46%


REF. 10/2023



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
8.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	198,09	16,27	DEZESSEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	3.222,92	TRES MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
<p>VALOR BDI TOTAL: R\$ 17.778,86</p> <p>VALOR ORÇAMENTO: R\$ 68.576,89</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 86.355,75</p>									

VICO IASI
 VIANA
 NASCIMENTO: 02/08/1983
 07853951302

Assinado de forma digital
 por VICO IASI VIANA
 NASCIMENTO:078539513
 02/08/2024 10:11:26 -03'00'




RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO PADRE ABÍLIO, SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE ITAIÇABA - CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA TRINTA E UM DE MARÇO, R/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, ITAIÇABA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.617,72	8,82%
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 1.367,37	1,58%
3	COBERTURA	R\$ 19.473,72	22,55%
4	REVESTIMENTOS	R\$ 26.393,86	30,56%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.148,20	5,96%
6	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	R\$ 6.693,50	7,75%
7	PINTURA	R\$ 16.438,46	19,04%
8	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 3.222,92	3,73%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 17.778,86 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 68.576,89
		VALOR TOTAL:	R\$ 86.355,75



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO PADRE ABÍLIO, SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RUA TRINTA E UM DE MARÇO, R/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, ITAÍÇABA - CE	HORA	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE	MES	47,48%
		REF.	10/2023

1.1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 15,1081	R\$ 2,5684
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 36,4300	R\$ 36,4300
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 19,4574	R\$ 3,3078
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 21,0306	R\$ 31,5459
TOTAL Material:						R\$ 73,8521

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 72,4800
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 72,4800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 55,3800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 200,3400

Serviço	DESCR. SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	R\$ 479,9900	R\$ 5,9999
TOTAL Serviço:						R\$ 5,9999

VALOR: R\$ 280,19

1.2.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,2080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,4380

VALOR: R\$ 10,44

1.2.2. C2717 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (M3)


Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 57,9840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 443,0400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 501,0240

VALOR: R\$ 501,02

2.1.1. C4738 RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,50000000	R\$ 2,9550	R\$ 10,3425
I9058	ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS	SEINFRA	KG	45,00000000	R\$ 2,2849	R\$ 102,8205
I0869	CORTE DE SUPERFÍCIE C/DISCO DIAMANTADO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,3038	R\$ 0,3038
I2249	VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 8,2366	R\$ 3,2946
TOTAL Material:						R\$ 116,7614

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO PADRE ABÍLIO, SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.
LOCAL:	RUA TRINTA E UM DE MARÇO, R/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, ITAÍÇABA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE

DATA :	02/09/2024	BDI :	25,92%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	24,4%	10/2023



Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 96,6400
I1142	ESTUCADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 96,6400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 269,6800	
VALOR:					R\$ 386,44	

3.1.1. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 2,6637	R\$ 9,3230
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 10,8587	R\$ 14,4421
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 7,0754	R\$ 0,8490
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 0,7159	R\$ 2,5057
TOTAL Material:					R\$ 27,1198	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,2600	
VALOR:					R\$ 70,38	

3.2.1. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 49,7692	R\$ 0,1244
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,3996	R\$ 0,1295
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,2955	R\$ 0,0957
TOTAL Material:					R\$ 0,3496	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 18,4600	R\$ 5,9072
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,1552	
VALOR:					R\$ 13,50	

3.2.2. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,2955	R\$ 1,7730
TOTAL Material:					R\$ 1,7730	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 46,8820	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO PADRE ABÍLIO, SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE	DATA:	02/09/2024	BDI:	25,92%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	REF.
LOCAL	RUA TRINTA E UM DE MARÇO, R/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, ITAÍÇABA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE					



VALOR:	R\$ 48,66
--------	-----------

3.3.1. C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 7,0754	R\$ 0,7075
I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,5960	R\$ 3,5960
TOTAL Material:					R\$ 4,3035	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,6300	

VALOR:	R\$ 25,93
--------	-----------

4.1.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 34,7860	R\$ 0,2122
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,2955	R\$ 0,7181
TOTAL Material:					R\$ 0,9303	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1850	

VALOR:	R\$ 6,12
--------	----------

4.1.2. C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 34,7860	R\$ 0,8453
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	R\$ 0,2955	R\$ 2,8723
TOTAL Material:					R\$ 3,7176	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,2640	

VALOR:	R\$ 32,98
--------	-----------

4.1.3. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,5720	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO PADRE ABÍLIO, SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE

DESCRIÇÃO: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.

LOCAL: RUA TRINTA E UM DE MARÇO, R/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, ITAÍÇABA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE

DATA : 02/09/2024

BDI : 25,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023



Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	R\$ 370,5100	R\$ 9,2628
TOTAL Serviço:					R\$ 9,2628
VALOR:					R\$ 34,83

5.1.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00350000	R\$ 49,7692	R\$ 0,1742
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,50000000	R\$ 0,3996	R\$ 0,9990
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,50000000	R\$ 0,2955	R\$ 0,7388
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,00000000	R\$ 0,3288	R\$ 0,6576
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,00000000	R\$ 1,1029	R\$ 4,4116
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,00000000	R\$ 2,4722	R\$ 2,4722
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,00000000	R\$ 0,9073	R\$ 1,8146
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,00000000	R\$ 1,4109	R\$ 1,4109
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,00000000	R\$ 1,7147	R\$ 1,7147
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,20000000	R\$ 1,8021	R\$ 2,1625
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	5,00000000	R\$ 3,5627	R\$ 17,8135
TOTAL Material:					R\$ 34,3696


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
I2320	ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
I2543	SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 173,8900
VALOR:					R\$ 208,26

5.1.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00400000	R\$ 49,7692	R\$ 0,1991
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3,00000000	R\$ 0,3996	R\$ 1,1988
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,00000000	R\$ 0,2955	R\$ 0,8865
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00000000	R\$ 3,6709	R\$ 3,6709
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,00000000	R\$ 0,9822	R\$ 1,9644
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,00000000	R\$ 1,3527	R\$ 1,3527
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,00000000	R\$ 7,0671	R\$ 7,0671
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,00000000	R\$ 1,6357	R\$ 1,6357
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,33000000	R\$ 6,5843	R\$ 2,1728
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,50000000	R\$ 2,8759	R\$ 4,3139
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,50000000	R\$ 4,4742	R\$ 2,2371
TOTAL Material:					R\$ 26,6990

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO PADRE ABÍLIO, SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
LOCAL:	RUA TRINTA E UM DE MARÇO, R/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, ITAÍÇABA - CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE					

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 173,8900
VALOR:						R\$ 200,59



6.1.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 0,8782	R\$ 10,5384
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,8033	R\$ 0,8033
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,6614	R\$ 4,6614
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,1362	R\$ 1,1362
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 4,6157	R\$ 0,4616
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 1,9020	R\$ 5,7060
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,2070	R\$ 1,2070
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,3122	R\$ 0,9366
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,2968	R\$ 10,2968
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,4911	R\$ 0,9822
TOTAL Material:					R\$ 36,7295	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 72,4500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 175,9000	
VALOR:					R\$ 212,63	


7.1.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 8,4447	R\$ 0,4222
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 5,3190	R\$ 0,6383
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,2913	R\$ 0,0728
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 9,2398	R\$ 1,5707
TOTAL Material:					R\$ 2,7040	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490	
VALOR:					R\$ 19,05	


7.1.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 5,0277	R\$ 0,6033



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO PADRE ABÍLIO, SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA TRINTA E UM DE MARÇO, R/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, ITAÍÇABA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE					



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,2913	R\$ 0,0728
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 7,5832	R\$ 1,2891
					TOTAL Material:	R\$ 1,9652

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0045	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850	
I2395	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,3490

VALOR:	R\$ 18,31
--------	-----------

7.1.3. C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2353	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 0,6118	R\$ 0,2141	
I1347	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,2913	R\$ 0,0583	
					TOTAL Material:	R\$ 0,2724

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2395	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,9728	
I2543	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,7418

VALOR:	R\$ 11,01
--------	-----------

7.2.1. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0035	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 8,4447	R\$ 0,3378	
I1100	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 13,2685	R\$ 2,1230	
I1199	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 6,7341	R\$ 0,8754	
I1347	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,2913	R\$ 0,1165	
					TOTAL Material:	R\$ 3,4527


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0045	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850	
I2395	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,3490

VALOR:	R\$ 19,80
--------	-----------

7.3.1. C2040 PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1346	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 0,8907	R\$ 0,2449	
I1735	SEINFRA	L	0,13200000	R\$ 22,0711	R\$ 2,9134	
I1890	SEINFRA	L	0,03300000	R\$ 19,2493	R\$ 0,6352	
					TOTAL Material:	R\$ 3,7935

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0045	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,7640



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO PADRE ABÍLIO, SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 25,92%											
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.										
SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023									
LOCAL:	RUA TRINTA E UM DE MARÇO, R/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, ITAÍÇABA - CE													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE													

I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,6968
VALOR:						R\$ 6,49




8.1.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9220
VALOR:						R\$ 12,92




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO PADRE ABÍLIO, SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE ITAIÇABA - CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA TRINTA E UM DE MARÇO, R/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, ITAIÇABA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE	HORA	84,24%
		MES	47,48%
		REF.	10/2023



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Rúbrica			Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.617,72	100,00 %			100,00 %
			R\$ 7.617,72			R\$ 7.617,72
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 1.367,37	100,00 %			100,00 %
			R\$ 1.367,37			R\$ 1.367,37
3	COBERTURA	R\$ 19.473,72	100,00 %			100,00 %
			R\$ 19.473,72			R\$ 19.473,72
4	REVESTIMENTOS	R\$ 26.393,86		100,00 %		100,00 %
				R\$ 26.393,86		R\$ 26.393,86
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.148,20		90,00 %	10,00 %	100,00 %
				R\$ 4.633,38	R\$ 514,82	R\$ 5.148,20
6	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	R\$ 6.693,50			100,00 %	100,00 %
					R\$ 6.693,50	R\$ 6.693,50
7	PINTURA	R\$ 16.438,46			100,00 %	100,00 %
					R\$ 16.438,46	R\$ 16.438,46
8	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 3.222,92			100,00 %	100,00 %
					R\$ 3.222,92	R\$ 3.222,92
		R\$ 86.355,75	R\$ 28.458,81	R\$ 31.027,24	R\$ 26.869,70	R\$ 86.355,75
			R\$ 28.458,81	R\$ 59.486,05	R\$ 86.355,75	



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO PADRE ABÍLIO, SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 25,92%										
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 15%;">REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.									
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023									
LOCAL:	RUA TRINTA E UM DE MARÇO, R/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, ITAÍÇABA - CE												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE												



COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
TOTAL		4,56%

BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
TOTAL		6,96%

IMPOSTOS		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 25,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO PADRE ABÍLIO, SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 25,92%									
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 20%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023								
LOCAL:	RUA TRINTA E UM DE MARÇO, R/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, ITAÍÇABA - CE											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE											



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO BRITO, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE
 DESCRIÇÃO: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.
 LOCAL: AS MARGENS DA CE-371, ALTO BRITO, ITAÍÇABA - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE

DATA: 02/09/2024 BDI: 25,92%
 FONTE: SEINFRA VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 84,41% MES: 47,48% REF: 100023
 RÚBRICA: 803

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						2.116,92	DOIS MIL CENTO E DEZESSEIS NOVENTA E DOIS CENTAVOS REAIS E
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS						2.116,92	DOIS MIL CENTO E DEZESSEIS NOVENTA E DOIS CENTAVOS REAIS E
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	352,82	TREZENTOS E CINQUENTA E OITENTA E DOIS CENTAVOS	2.116,92	DOIS MIL CENTO E DEZESSEIS NOVENTA E DOIS CENTAVOS REAIS E
2		COBERTURA						29.306,27	VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS
2.1		ESTRUTURA DE MADEIRA						5.845,38	CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
2.1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	65,96	88,62	OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS	5.845,38	CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
2.2		TELHAS						21.020,87	VINTE E UM MIL VINTE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS
2.2.1	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	47,80	17,00	DEZESSETE REAIS	812,60	OITOCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
2.2.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	329,82	61,27	SESSENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	20.208,07	VINTE MIL DUZENTOS E OITO REAIS E SETE CENTAVOS
2.3		OUTROS ELEMENTOS						2.442,22	DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS
2.3.1	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	74,80	32,65	TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS	2.442,22	DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS
3		REVESTIMENTOS						20,49	VINTE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS
3.1		ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						20,49	VINTE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS
3.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,22	7,71	SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS	1,70	UM REAL E SETENTA CENTAVOS
3.1.2	C1220	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,22	41,53	QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	9,14	NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS
3.1.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,22	43,66	QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	9,65	NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
4		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						5.146,20	CINCO MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS
4.1		OUTROS ELEMENTOS						5.146,20	CINCO MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS
4.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	262,24	DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	2.622,40	DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
4.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	252,58	DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	2.525,80	DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO BRITO, MUNICÍPIO DE ITAICABA - CE
 DATA: 02/09/2024 BDI: 25,92%
 FONTE: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
 VERSÃO: HORA MÊS REF.
 DESCRICÃO: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.
 LOCAL: AS MARGENS DA CE-371, ALTO BRITO, ITAICABA - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
5		INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE						10.709,60	DEZ MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
5.1		OUTROS ELEMENTOS						10.709,60	DEZ MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
5.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	40,00	267,74	DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	10.709,60	DEZ MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
6		PINTURA						25.284,30	VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA CENTAVOS
6.1		PAREDES E FORROS						22.412,81	VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS
6.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	182,50	23,99	VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	4.378,18	QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS
6.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	688,71	23,06	VINTE E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS	16.112,25	DEZESES MIL CINCO E DOZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
6.1.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	138,70	13,86	TREZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	1.922,38	UM MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
6.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA						1.832,36	UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
6.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	73,50	24,93	VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS	1.832,36	UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
6.3		PISOS						1.039,13	UM MIL TRINTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS
6.3.1	C1910	PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	37,50	27,71	VINTE E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS	1.039,13	UM MIL TRINTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS
7		SERVIÇOS DIVERSOS						4.970,49	QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS
7.1		LIMPEZA FINAL						4.970,49	QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS
7.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	305,50	16,27	DEZESES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	4.970,49	QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

VALOR BDI TOTAL: R\$ 15.968,16
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 61.592,11
 VALOR TOTAL: R\$ 77.558,27



VICO IASIVIANA
 Assinado de forma digital por VICO IASIVIANA
 NASCIMENTO:0785395130
 Nascimento:07853951302
 Dados: 2024.08.31 10:11:42 -03'00'




RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO BRITO, MUNICÍPIO DE ITAIÇABA - CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
LOCAL:	AS MARGENS DA CE-371, ALTO BRITO, ITAIÇABA - CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE					




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.116,92	2,73%
2	COBERTURA	R\$ 29.308,27	37,79%
3	REVESTIMENTOS	R\$ 20,49	0,03%
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.148,20	6,64%
5	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	R\$ 10.709,60	13,81%
6	PINTURA	R\$ 25.284,30	32,60%
7	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 4.970,49	6,41%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 15.966,16 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 61.592,11
		VALOR TOTAL:	R\$ 77.558,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO BRITO, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.
LOCAL:	AS MARGENS DA CE-371, ALTO BRITO, ITAÍÇABA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE

DATA : 02/09/2024		BDI : 25,92%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	24,48%	37,48%	10/2023



1.1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 15,1081	R\$ 2,5004
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 36,4300	R\$ 36,4300
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 19,4574	R\$ 3,3078
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 21,0306	R\$ 31,5459
TOTAL Material:						R\$ 73,8521

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 72,4800
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 72,4800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 55,3800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 200,3400

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	R\$ 479,9900	R\$ 5,9999
TOTAL Serviço:						R\$ 5,9999

VALOR: R\$ 280,19

2.1.1. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 2,6637	R\$ 9,3230
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 10,8587	R\$ 14,4421
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 7,0754	R\$ 0,8490
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 0,7159	R\$ 2,5057
TOTAL Material:						R\$ 27,1198

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,2600


VALOR: R\$ 70,38

2.2.1. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 49,7692	R\$ 0,1244
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,3996	R\$ 0,1295
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,2955	R\$ 0,0957
TOTAL Material:						R\$ 0,3496

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 18,4600	R\$ 5,9072
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,1552

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO BRITO, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 25,92%									
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023								
LOCAL:	AS MARGENS DA OE-371, ALTO BRITO, ITAÍÇABA - CE											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE											



VALOR: R\$ 13,50

2.2.2. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,2955	R\$ 1,7730
TOTAL Material:					R\$ 1,7730

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 46,8820

VALOR: R\$ 46,88

2.3.1. C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM (M)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 7,0754	R\$ 0,7075
I6232 REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,5960	R\$ 3,5960
TOTAL Material:					R\$ 4,3035

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,6300

VALOR: R\$ 25,93

3.1.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE (M2)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 34,7860	R\$ 0,2122
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,2955	R\$ 0,7181
TOTAL Material:					R\$ 0,9303

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1850


VALOR: R\$ 6,12

3.1.2. C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 34,7860	R\$ 0,8453
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	R\$ 0,2955	R\$ 2,8723
TOTAL Material:					R\$ 3,7176

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO BRITO, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 25,92%									
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023								
LOCAL:	AS MARGENS DA CE-371, ALTO BRITO, ITAÍÇABA - CE											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE											

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,2640
VALOR:						R\$ 32,98

3.1.3. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,5720

Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 370,5100	R\$ 9,2628
TOTAL Serviço:						R\$ 9,2628
VALOR:						R\$ 34,83


4.1.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 49,7692	R\$ 0,1742
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,3996	R\$ 0,9990
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,2955	R\$ 0,7388
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,3288	R\$ 0,6576
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 1,1029	R\$ 4,4116
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,4722	R\$ 2,4722
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,9073	R\$ 1,8146
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,4109	R\$ 1,4109
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,7147	R\$ 1,7147
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 1,8021	R\$ 2,1625
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 3,5627	R\$ 17,8135
TOTAL Material:						R\$ 34,3696

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 173,8900
VALOR:						R\$ 208,26

4.1.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 49,7692	R\$ 0,1991
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,3996	R\$ 1,1988
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,2955	R\$ 0,8865
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,6709	R\$ 3,6709
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,9822	R\$ 1,9644



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO BRITO, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE	DATA:	02/09/2024	BDI:	25,92%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AS MARGENS DA CE-371, ALTO BRITO, ITAÍÇABA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE					

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,3527	R\$ 1,3527
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,0671	R\$ 7,0671
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,6357	R\$ 1,6357
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 6,5843	R\$ 2,1728
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 2,8759	R\$ 4,3139
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 4,4742	R\$ 2,2371
TOTAL Material:						R\$ 26,6990

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 173,8900	
VALOR:					R\$ 200,59	



5.1.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 0,8782	R\$ 10,5384
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,8033	R\$ 0,8033
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,6614	R\$ 4,6614
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,1362	R\$ 1,1362
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 4,6157	R\$ 0,4616
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 1,9020	R\$ 5,7060
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,2070	R\$ 1,2070
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,3122	R\$ 0,9366
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,2968	R\$ 10,2968
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,4911	R\$ 0,9822
TOTAL Material:					R\$ 36,9822	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 72,4500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 175,9000	
VALOR:					R\$ 212,63	

6.1.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 8,4447	R\$ 0,4222
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 5,3190	R\$ 0,6383
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,2913	R\$ 0,0728
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 9,2396	R\$ 1,5707
TOTAL Material:					R\$ 2,7040	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO BRITO, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 25,92%									
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023								
LOCAL:	AS MARGENS DA CE-371, ALTO BRITO, ITAÍÇABA - CE											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE											

I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,3490
					VALOR:	R\$ 19,05



6.1.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 5,0277	R\$ 0,6033
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,2913	R\$ 0,0728
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 7,5832	R\$ 1,2891
TOTAL Material:					R\$ 1,9652	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490	
VALOR:					R\$ 18,31	

6.1.3. C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 0,6118	R\$ 0,2141
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,2913	R\$ 0,0583
TOTAL Material:					R\$ 0,2724	


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,9728
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,7418	
VALOR:					R\$ 11,01	

6.2.1. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 8,4447	R\$ 0,3378
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 13,2685	R\$ 2,1230
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 6,7341	R\$ 0,8754
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,2913	R\$ 0,1165
TOTAL Material:					R\$ 3,4527	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490	
VALOR:					R\$ 19,80	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO BRITO, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 25,92%									
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023								
LOCAL:	AS MARGENS DA CE-371, ALTO BRITO, ITAÍÇABA - CE											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE											

6.3.1. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 2,8884	R\$ 0,2311
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 9,2396	R\$ 2,3099
TOTAL Material:					R\$ 2,5410	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,4640	

VALOR: R\$ 22,01

7.1.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9220	


VALOR: R\$ 12,92



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO BRITO, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 25,92%									
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>812</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	812	47,48%	10/2023
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	812	47,48%	10/2023								
LOCAL:	AS MARGENS DA CE-371, ALTO BRITO, ITAÍÇABA - CE											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE											

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.116,92	100,00 %			100,00 %
			R\$ 2.116,92			R\$ 2.116,92
2	COBERTURA	R\$ 29.308,27	75,00 %	25,00 %		100,00 %
			R\$ 21.981,20	R\$ 7.327,07		R\$ 29.308,27
3	REVESTIMENTOS	R\$ 20,49	75,00 %	25,00 %		100,00 %
			R\$ 15,37	R\$ 5,12		R\$ 20,49
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.148,20		100,00 %		100,00 %
				R\$ 5.148,20		R\$ 5.148,20
5	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	R\$ 10.709,60		100,00 %		100,00 %
				R\$ 10.709,60		R\$ 10.709,60
	PINTURA	R\$ 25.284,30			100,00 %	100,00 %
					R\$ 25.284,30	R\$ 25.284,30
	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 4.970,49			100,00 %	100,00 %
					R\$ 4.970,49	R\$ 4.970,49
R\$ 77.558,27			R\$ 24.113,49	R\$ 23.189,99	R\$ 30.254,79	R\$ 77.558,27
			R\$ 24.113,49	R\$ 47.303,48	R\$ 77.558,27	



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO BRITO, MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA - CE	DATA : 02/09/2024	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
LOCAL:	AS MARGENS DA CE-371, ALTO BRITO, ITAÍÇABA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE					



COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	TOTAL	4,56%


	BENEFÍCIO	%
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
	TOTAL	6,96%

I	IMPOSTOS	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 25,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO BRITO, MUNICÍPIO DE ITAIÇABA - CE
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE DRENAGEM, DE PROTEÇÃO ETC.
LOCAL:	AS MARGENS DA CE-371, ALTO BRITO, ITAIÇABA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE

DATA : 02/09/2024		BDI : 25,92%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



B2J EMPREEN DIMENTOS LTD A:5090 431300014 2	Assinado de forma digital por P2J EMPREEN DIMENTOS LTD A:50904313000142 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, st=CE, ln=FORTALEZA, ou=47630662000109, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=Vicecompetência, cn=P2J EMPREEN DIMENTOS LTD A:50904313000142	PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO:0 2609014317	Assinado de forma digital por PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=47630662000109, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=Vicecompetência, cn=PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317
------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Pedro Jonatas Baltazar de Azevedo
P2J EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 50.904.313/0001-42
Eng. Civil 0614061695
CPF: 026.090.143-17

PROPOSTA REGISTRADA



Dados do Processo

Município: Itaiçaba / CE
Número do processo: 00005.20240701/0003-40
Número do certame: 011/24-CP

Unidade gestora: Secretaria de Saúde
Modalidade: Concorrência Eletrônica
Data da abertura: 02/09/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: P2J EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/MF: 50.904.313/0001-42
Endereço: Rua José de Barcelos, 944, Parque Araxá, Fortaleza / CE - CEP: 60.450-510

Telefone: (85) 9634-1949 / (85) 9760-7955
E-mail: p2j_empreendimentos@outlook.com.br

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

Declaro sob as penas da lei, que anexe todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

SIM

Declaração de conhecimento de informações

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

SIM

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

SIM

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

SIM

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

**ASSINATURA DIGITAL DE ACORDO COM A MEDIDA
PROVISÓRIA 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001:**

P2J EMPREEN DIMENTOS LTDA:5090 431300014 2	<small>Assinado de forma digital por P2J EMPREENDIMENTOS LTDA:50904313000142 DN: cn=B, ou=ICP-Brasil, c=CE, ou=FORTALEZA, ou=4763062000109, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=PPS e-CNPJ AT, ou=videoconferencia, cni=P2J EMPREENDIMENTOS LTDA:50904313000142</small>	PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO:0 2609014317	<small>Assinado de forma digital por PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317 DN: cn=B, ou=ICP-Brasil, ou=4763062000109, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=PPS e-CNPJ AT, ou=ISM 0000010, ou=videoconferencia, cni=PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317</small>
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Pedro Jonatas Baltazar de Azevedo
P2J EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 50.904.313/0001-42
Pedro Jônatas Baltazar de Azevedo
Eng. Civil 0614061695
CPF: 026.090.143-17

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

ASSINATURA DIGITAL DE ACORDO COM A MEDIDA
PROVISÓRIA 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001:

P2J EMPREEN DIMENTOS LTDA:5090 431300014 2	Assinado de forma digital por P2J EMPREENDIMENTOS LTDA:50904313000142 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, l=FORTALEZA, ou=47630662000109, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ AT, ou=videconferência, c=P2J EMPREENDIMENTOS LTDA:50904313000142	PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO:0 2609014317	Assinado de forma digital por PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47630662000109, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CTF AT, ou=TEM BRANCO, ou=videconferência, cn=PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Pedro Jonatas Baltazar de Azevedo
P2J EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 50.904.313/0001-42
Pedro Jônatas Baltazar de Azevedo
Eng. Civil 0614061695
CPF: 026.090.143-17

Dados da Proposta de Preços:



LOTE 01 - UBS SEDE

1 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JURANDIR MAIA, SEDE

Especificação: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JURANDIR MAIA, SEDE

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 129.832,42

Valor total: R\$ 129.832,42

Fabricante/Marca: N/M

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 152.819,69

Valor total - LOTE 01 - UBS SEDE: R\$ 129.832,42 - (cento e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos)

LOTE 02 - UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO

2 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO PADRE ABÍLIO

Especificação: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO PADRE ABÍLIO

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 90.248,49

Valor total: R\$ 90.248,49

Fabricante/Marca: N/M

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 101.429,21

Valor total - LOTE 02 - UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO: R\$ 90.248,49 - (noventa mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos)

LOTE 03 - UBS ALTO BRITO

3 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO BRITO

ASSINATURA DIGITAL DE ACORDO COM A MEDIDA
PROVISÓRIA 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001:

P2J EMPREEN DIMENTOS LTD A:5090 431300014 2	Assinado de forma digital por P2J EMPREEN DIMENTOS LTD A:50904313000142 DN: cn=B, o=ICP-Brasil, ou=CE, ou=FORTALEZA, ou=47630662000109, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=P2J e-CPF A1, ou=videtocorfer@nua, cn=P2J EMPREEN DIMENTOS LTD A:50904313000142	PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO:0 2609014317	Assinado de forma digital por PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317 DN: cn=B, o=ICP-Brasil, ou=47630662000109, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=P2J e-CPF A1, ou=EM PRENDIMENTOS, ou=videtocorfer@nua, cn=PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Pedro Jonatas Baltazar de Azevedo
P2J EMPREEN DIMENTOS
CNPJ: 50.904.313/0001-42
Pedro Jônatas Baltazar de Azevedo
Eng. Civil 0614061695
CPF: 026.090.143-17

Especificação: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO BRITO

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 80.808,15

Valor total: R\$ 80.808,15

Fabricante/Marca: N/M

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 90.807,46

Valor total - LOTE 03 - UBS ALTO BRITO: R\$ 80.808,15 - (oitenta mil, oitocentos e oito reais e quinze centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 300.889,06 (trezentos mil, oitocentos e oitenta e nove reais e seis centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 120 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 31 de Agosto de 2024 às 17:49

Dados do Usuário:

Usuário logado como: P2J

E-mail: p2j_empreendimentos@outlook.com.br

CPF/MF: 50.904.313/0001-42

P2J EMPREEN DIMENTOS