



**ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA**  
**04.854.223/0001-77**

1 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JURANDIR MAIA, SEDE

Especificação: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JURANDIR MAIA, SEDE

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 125.300,00

Valor total: R\$ 125.300,00

Fabricante/Marca: SERVIÇO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 152.819,69

Valor total - LOTE 01 - UBS SEDE: R\$ 125.300,00 - (cento e vinte e cinco mil, trezentos reais)

LOTE 02 - UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO

2 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO PADRE ABÍLIO

Especificação: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO PADRE ABÍLIO

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 83.150,00

Valor total: R\$ 83.150,00

Fabricante/Marca: SERVIÇO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 101.429,21

Valor total - LOTE 02 - UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO: R\$ 83.150,00 - (oitenta e três mil, cento e cinquenta reais)

LOTE 03 - UBS ALTO BRITO

3 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO BRITO

Especificação: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO BRITO

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 74.400,00

Valor total: R\$ 74.400,00

Fabricante/Marca: SERVIÇO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 90.807,46

Valor total - LOTE 03 - UBS ALTO BRITO: R\$ 74.400,00 - (setenta e quatro mil, quatrocentos reais)



**ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA**  
**04.854.223/0001-77**

Valor geral da proposta: R\$ 282.850,00 (duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais)

**Validade da Proposta**

Proposta válida por: 60 dias

**Dados de Registro da Proposta**

Data de finalização do registro da proposta: 2 de Setembro de 2024 às 08:34

**Dados do Usuário:**

Usuário logado como: **ANTONIO**

E-mail: **fredsousa@hotmail.com.br**

CPF/MF: **04.854.223/0001-77**

## CARTA PROPOSTA



À  
Câmara Municipal de ITAIÇABA

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP**

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para objeto do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE**, tudo parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 302.677,79 (TREZENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAOIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)** com prazo de execução de **03 (TRÊS) MESES**.

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTE 01	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JURANDIR MAIA – SEDE	134.030,87
LOTE 02	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CONJUNTO PADRE ABILIO	88.970,38
LOTE 03	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO ALTO DO BRITO	79.676,54

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. <sup>a</sup> (), Carteira de identidade nº (), e do CPF nº (), como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de não inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desde edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Atenciosamente,

**LEANDRO  
BARBOSA  
SILVA**  
Assinado de  
forma digital por  
LEANDRO  
BARBOSA SILVA  
Dados: 2024.09.02  
08:21:56 -03'00'

**GUSTAVO  
DE  
FREITAS  
SALES**  
Assinado de  
forma digital por  
GUSTAVO DE  
FREITAS SALES  
Dados: 2024.09.02  
08:22:05 -03'00'

<b>RESUMO DO ORÇAMENTO</b>		DATA : 02/08/2024
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (1)	
PREFEITURA:	ITAÍÇABA   Prefeitura Municipal	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL	
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00	
OBRA:	UBS SEDE	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.001,88	6,72%
2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.394,60	1,04%
3	COBERTURA	R\$ 22.421,86	16,73%
4	REVESTIMENTOS	R\$ 47.071,68	35,12%
5	PISOS	R\$ 8.798,83	6,65%
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.463,50	4,08%
7	INSTA. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	R\$ 8.756,10	6,53%
8	PINTURA	R\$ 22.554,42	16,83%
9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 8.568,00	6,39%
		<b>VALOR TOTAL:</b> R\$ 134.030,87	<b>100,00%</b>

Cento e Trinta e Quatro Mil Trinta reais e Oitenta e Sete centavos

**LEANDRO BARBOSA SILVA**  
 Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA  
 Dados: 2024.09.02 08:22:37 -03'00'

**GUSTAVO DE FREITAS SALES**  
 Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES  
 Dados: 2024.09.02 08:22:16 -03'00'

# PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA : 02/08/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA/CE (1)

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA/CE (1)

PREFEITURA: ITAICABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE		UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
			SEINFRA	COMBDI			SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1		<b>CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>								
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANINER	SEINFRA		M2	6,00	R\$ 338,67	R\$ 426,45	R\$ 7.150,48	R\$ 9.001,88
<b>1.2</b>		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								
1.2.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA		M2	470,33	R\$ 9,16	R\$ 11,53	R\$ 4.308,22	R\$ 5.422,90
1.2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA		M3	3,00	R\$ 54,96	R\$ 69,21	R\$ 164,88	R\$ 207,63
1.2.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA		M3	2,71	R\$ 238,14	R\$ 299,87	R\$ 645,36	R\$ 812,65
<b>2</b>		<b>PAREDES E PAINÉIS</b>								
2.1		<b>ALVENARIA DE ELEVAÇÃO</b>								
2.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA		M2	20,00	R\$ 55,38	R\$ 69,73	R\$ 1.107,60	R\$ 1.394,60
<b>3</b>		<b>COBERTURA</b>								
3.1		<b>ESTRUTURA DE MADEIRA</b>								
3.1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA		M2	46,30	R\$ 95,15	R\$ 119,81	R\$ 4.405,45	R\$ 5.547,20
<b>3.2</b>		<b>TELHAS</b>								
3.2.1	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA		M	74,80	R\$ 12,28	R\$ 15,46	R\$ 918,54	R\$ 1.156,41
3.2.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA		M2	231,48	R\$ 44,86	R\$ 56,49	R\$ 10.394,19	R\$ 13.076,31
<b>3.3</b>		<b>OUTROS ELEMENTOS</b>								
3.3.1	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA		M	74,80	R\$ 28,05	R\$ 35,32	R\$ 2.098,14	R\$ 2.641,94
<b>4</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>								
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA		M2	490,33	R\$ 6,50	R\$ 8,18	R\$ 3.187,15	R\$ 4.010,90
4.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA		M2	490,33	R\$ 33,49	R\$ 42,17	R\$ 16.421,15	R\$ 20.677,22
4.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA		M2	490,33	R\$ 36,25	R\$ 45,65	R\$ 17.774,46	R\$ 22.383,56
<b>5</b>		<b>PISOS</b>								
									<b>R\$ 6.987,74</b>	<b>R\$ 8.798,83</b>

Rúbrica

1092

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (1)
PREFEITURA:	ITAÍÇABA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
OBRA:	UBS SEDE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.1		PISOS EXTERNOS							
5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	27,10	R\$ 257,85	R\$ 324,68	R\$ 6.987,74	R\$ 8.798,83
6		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							
6.1		OUTROS ELEMENTOS							
6.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	R\$ 225,04	R\$ 283,37	R\$ 2.250,40	R\$ 2.833,70
6.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	R\$ 208,85	R\$ 262,98	R\$ 2.088,50	R\$ 2.629,80
7		INSTA. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE							
7.1		OUTROS ELEMENTOS							
7.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	30,00	R\$ 231,79	R\$ 291,87	R\$ 6.953,70	R\$ 8.756,10
8		PINTURA							
8.1		PAREDES E FORROS							
8.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	224,40	R\$ 20,05	R\$ 25,25	R\$ 4.499,22	R\$ 5.686,10
8.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	532,87	R\$ 18,49	R\$ 23,28	R\$ 9.852,77	R\$ 12.405,21
8.1.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	146,00	R\$ 10,00	R\$ 12,59	R\$ 1.460,00	R\$ 1.838,14
8.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA							
8.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,24	R\$ 21,62	R\$ 27,22	R\$ 1.561,83	R\$ 1.966,37
8.3		SUPERFÍCIES METÁLICAS							
8.3.1	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	52,00	R\$ 10,36	R\$ 13,05	R\$ 538,72	R\$ 678,60
9		SERVIÇOS DIVERSOS							
9.1		LIMPEZA FINAL							
9.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	600,00	R\$ 11,34	R\$ 14,28	R\$ 6.804,00	R\$ 8.568,00
								VALOR TOTAL:	R\$ 134.030,87

Cento e Trinta e Quatro Mil Trinta reais e Oitenta e Sete centavos

DATA : 02/09/2024

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (1)

PREFEITURA: ITAÍÇABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2		R\$ 179,6900	R\$ 158,9800	R\$ 338,6700	R\$ 1.078,1400	R\$ 953,8800	R\$ 2.032,0200
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,170000000	R\$ 0,0000	R\$ 31,8500	R\$ 31,8500	R\$ 0,0000	R\$ 5,4145	R\$ 5,4145
18385	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 76,8100	R\$ 76,8100	R\$ 0,0000	R\$ 76,8100	R\$ 76,8100
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,170000000	R\$ 0,0000	R\$ 41,0200	R\$ 41,0200	R\$ 0,0000	R\$ 6,9734	R\$ 6,9734
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,500000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 63,6012	R\$ 0,0000	R\$ 63,6012
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,632500000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 63,6012	R\$ 0,0000	R\$ 63,6012
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,632500000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 48,5960	R\$ 0,0000	R\$ 48,5960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,632500000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 3,2776	R\$ 3,2776	R\$ 7,1641
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,012500000	R\$ 310,9200	R\$ 262,2100	R\$ 573,1300	R\$ 3,8865	VALOR:	R\$ 338,67
									VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 114,64
									VALOR ENCARGOS**:	INCLUSO
									VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 338,67
									VALOR UNITÁRIO:	R\$ 338,67
									VALOR BDI (25,92%):	R\$ 87,78
									VALOR COM BDI:	R\$ 426,45
									QUANTIDADE (M2):	6,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR	VALOR COM ENCARGOS	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
C-1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	9,1600	R\$ 9,1600	R\$ 9,1600	R\$ 9,1600	R\$ 4.308,2200
12391	PEDREIRO	H	24,1600	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600	R\$ 1,0600
12543	SERVENTE	H	18,4600	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600	R\$ 8,0993
							R\$ 0,0000
							R\$ 0,0000
							R\$ 0,0000

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICÁBA (1)
PREFEITURA:	ITAICÁBA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº00.11/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora de Abertura: 09:00
OBRA:	UBS SEDE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:			R\$ 9,16
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 6,10
							VALOR ENCARGOS*:			INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 9,16
							VALOR UNITÁRIO:			R\$ 9,16
							VALOR BDI (25.92%):			R\$ 2,37
							VALOR COM BDI:			R\$ 11,53
							QUANTIDADE (M2):			470,33

C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	R\$ 54,9600	R\$ 0,0000	R\$ 54,9600	R\$ 0,0000	R\$ 164,8800	R\$ 0,0000	R\$ 164,8800
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,63250000	R\$ 18,4600	R\$ 48,5960	R\$ 0,0000	R\$ 48,5960	R\$ 48,5960	R\$ 48,5960
							VALOR:			R\$ 54,96
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 36,59
							VALOR ENCARGOS*:			INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 54,96
							VALOR UNITÁRIO:			R\$ 54,96
							VALOR BDI (25.92%):			R\$ 14,25
							VALOR COM BDI:			R\$ 69,21
							QUANTIDADE (M3):			3,00

C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	R\$ 238,1400	R\$ 0,0000	R\$ 238,1400	R\$ 0,0000	R\$ 645,3600	R\$ 0,0000	R\$ 645,3600
										R\$ 27,5605



DATA: 02/08/2024

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA/CE (1)

PREFEITURA: ITAICABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES


VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	11,40750000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 210,5824	R\$ 0,0000	R\$ 210,5825
									VALOR:	R\$ 238,14
									VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 158,55
									VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
									VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 238,14
									VALOR UNITÁRIO:	R\$ 238,14
									VALOR BDI (25.92%):	R\$ 61,73
									VALOR COM BDI:	R\$ 299,87
									QUANTIDADE (M3):	2,71

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEINFRA	M2	R\$ 39,3400	R\$ 16,0400	R\$ 55,3800	R\$ 786,8000	R\$ 320,8000	R\$ 1.107,6000
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)								
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	R\$ 0,0000	R\$ 73,3400	R\$ 73,3400	R\$ 0,0000	R\$ 1,1001	R\$ 1,1001
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	R\$ 0,0000	R\$ 0,8400	R\$ 0,8400	R\$ 0,0000	R\$ 1,8312	R\$ 1,8312
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 1,3516	R\$ 1,3516
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 0,4700	R\$ 0,4700	R\$ 0,0000	R\$ 11,7500	R\$ 11,7500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 21,2004	R\$ 0,0000	R\$ 21,2004
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 18,4500	R\$ 0,0000	R\$ 18,4500	R\$ 18,1425	R\$ 0,0000	R\$ 18,1425
								VALOR:	R\$ 55,38
								VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 25,42
								VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
								VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 55,38
								VALOR UNITÁRIO:	R\$ 55,38



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (1)

PREFEITURA: ITAÍÇABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		
								VALOR BDI (25.92%):		R\$ 14,35
								VALOR COM BDI:		R\$ 69,73
								QUANTIDADE (M2):		20,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		
<b>C4460</b>	<b>MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)</b>		<b>M2</b>							
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,500000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,6200	R\$ 37,9600	R\$ 57,1900	R\$ 95,1500	R\$ 2.647,9000
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,330000000	R\$ 0,0000	R\$ 22,8900	R\$ 0,0000	R\$ 22,8900	R\$ 22,8900	R\$ 19,6700
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,120000000	R\$ 0,0000	R\$ 14,9200	R\$ 0,0000	R\$ 14,9200	R\$ 14,9200	R\$ 30,4437
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,500000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,5100	R\$ 0,0000	R\$ 1,5100	R\$ 1,5100	R\$ 1,7904
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,877500000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000	R\$ 5,2850
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,877500000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600	R\$ 16,7603
										R\$ 21,2004
								VALOR:		R\$ 95,15
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 24,10
								VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
								VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 95,15
								VALOR UNITÁRIO:		R\$ 95,15
								VALOR BDI (25.92%):		R\$ 24,66
								VALOR COM BDI:		R\$ 119,81
								QUANTIDADE (M2):		46,30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		
<b>C0387</b>	<b>BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL</b>		<b>M</b>							
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,002500000	R\$ 0,0000	R\$ 104,9300	R\$ 11,5400	R\$ 0,7400	R\$ 12,2800	R\$ 863,1900
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,324000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,8400	R\$ 0,0000	R\$ 0,8400	R\$ 0,8400	R\$ 0,2623
										R\$ 0,2722
										R\$ 918,5400

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA/CE (1)

PREFEITURA: ITAICABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011724-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 0,2009	R\$ 0,2009
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26325000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 6,3601	R\$ 0,0000	R\$ 6,3601
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,28080000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 5,1836	R\$ 0,0000	R\$ 5,1836
							VALOR:			R\$ 12,28
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 7,45
							VALOR ENCARGOS*:			INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 12,28
							VALOR UNITÁRIO:			R\$ 12,28
							VALOR BDI (25.92%):			R\$ 3,18
							VALOR COM BDI:			R\$ 15,46
							QUANTIDADE (M):			74,80

C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	R\$ 41,1400	R\$ 3,7200	R\$ 44,8600	R\$ 9.523,0900	R\$ 861,1100	10.384,1900
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 3,7200	R\$ 3,7200
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 23,3204	R\$ 0,0000	R\$ 23,3204
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 17,8185	R\$ 0,0000	R\$ 17,8185
						VALOR:			R\$ 44,86
						VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 26,53
						VALOR ENCARGOS*:			INCLUSO
						VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 44,86
						VALOR UNITÁRIO:			R\$ 44,86
						VALOR BDI (25.92%):			R\$ 11,63
						VALOR COM BDI:			R\$ 56,49



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (1)
PREFEITURA:	ITAÍÇABA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
OBRA:	UBS SEDE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M		R\$ 18,9800	R\$ 9,0700	R\$ 28,0500	R\$ 1.419,7000	R\$ 678,4400	R\$ 2.098,1400
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,100000000	R\$ 0,0000	R\$ 14,9200	R\$ 14,9200	R\$ 0,0000	R\$ 1,4920	R\$ 1,4920
16232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,5800	R\$ 7,5800	R\$ 0,0000	R\$ 7,5800	R\$ 7,5800
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,438750000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 8,3801	R\$ 0,0000	R\$ 8,3801
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,438750000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 10,6002	R\$ 0,0000	R\$ 10,6002
					VALOR:		R\$ 28,05			R\$ 28,05
					VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 12,05			R\$ 12,05
					VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO			INCLUSO
					VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 28,05			R\$ 28,05
					VALOR UNITÁRIO:		R\$ 28,05			R\$ 28,05
					VALOR BDI (25.92%):		R\$ 7,27			R\$ 7,27
					VALOR COM BDI:		R\$ 35,32			R\$ 35,32
					QUANTIDADE (M):		74,80			74,80

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 4,5400	R\$ 1,9600	R\$ 6,5000	R\$ 2.226,1000	R\$ 961,0500	R\$ 3.187,1500
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,006100000	R\$ 0,0000	R\$ 73,3400	R\$ 73,3400	R\$ 0,0000	R\$ 0,4474	R\$ 0,4474
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,430000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 1,5066	R\$ 1,5066
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,087750000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 2,1200	R\$ 0,0000	R\$ 2,1200
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,131625000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 2,4298	R\$ 0,0000	R\$ 2,4298
					VALOR:		R\$ 6,50			R\$ 6,50
					VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 2,95			R\$ 2,95

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA (1)

SERVIÇO: ITAICABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR ENCARGOS:		INCLUSO
								VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,50	R\$ 6,50
								VALOR UNITÁRIO:	R\$ 6,50	R\$ 6,50
								VALOR BDI (25.92%):	R\$ 1,68	R\$ 1,68
								VALOR COM BDI:	R\$ 8,18	R\$ 8,18
								QUANTIDADE (M2):	490,33	490,33

C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	R\$ 25,6800	R\$ 7,8100	R\$ 33,4900	R\$ 12,591,6700	R\$ 3.829,4800	R\$ 16.421,1500
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	R\$ 0,0000	R\$ 73,3400	R\$ 73,3400	R\$ 0,0000	R\$ 1,7822	R\$ 1,7822
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 6,0264	R\$ 6,0264
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 12,7202	R\$ 0,0000	R\$ 12,7202
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9589	R\$ 0,0000	R\$ 12,9589
								VALOR:	R\$ 33,49
								VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,64
								VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
								VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 33,49
								VALOR UNITÁRIO:	R\$ 33,49
								VALOR BDI (25.92%):	R\$ 8,68
								VALOR COM BDI:	R\$ 42,17
								QUANTIDADE (M2):	490,33



C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	R\$ 26,4900	R\$ 9,7600	R\$ 36,2500	R\$ 12,988,8400	R\$ 4.785,6200	R\$ 17.774,4600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 12,7202	R\$ 0,0000	R\$ 12,7202
								0,52650000	
								VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,7202
								VALOR UNITÁRIO:	R\$ 12,7202
								VALOR BDI (25.92%):	R\$ 3,25
								VALOR COM BDI:	R\$ 15,97
								QUANTIDADE (M2):	490,33

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICÁBA (1)

PREFEITURA: ITAICÁBA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52650000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 9,7192	R\$ 0,0000	R\$ 9,7192
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 161,9900	R\$ 390,5000	R\$ 552,4900	R\$ 4,0498	R\$ 9,7625	R\$ 13,8123
							VALOR:			R\$ 36,25
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 17,18
							VALOR ENCARGOS*:			INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 36,25
							VALOR UNITÁRIO:			R\$ 36,25
							VALOR BDI (25.92%):			R\$ 9,40
							VALOR COM BDI:			R\$ 45,65
							QUANTIDADE (M2):			490,33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEINFRA	M2	R\$ 153,6900	R\$ 104,1600	R\$ 257,8500	R\$ 4,165,0000	R\$ 2,822,7400	R\$ 6,987,7400
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2						
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	R\$ 304,3900	R\$ 425,1400	R\$ 729,5300	R\$ 54,7902	R\$ 76,5252	R\$ 131,3154
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	R\$ 25,6800	R\$ 6,5100	R\$ 32,1900	R\$ 13,3536	R\$ 3,3852	R\$ 16,7388
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	R\$ 42,9300	R\$ 0,0000	R\$ 42,9300	R\$ 5,1516	R\$ 0,0000	R\$ 5,1516
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	R\$ 301,5800	R\$ 265,0200	R\$ 566,6000	R\$ 21,1106	R\$ 18,5514	R\$ 39,6620
C2888	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	R\$ 9,4300	R\$ 0,5700	R\$ 10,0000	R\$ 4,9036	R\$ 0,2964	R\$ 5,2000
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	R\$ 39,8300	R\$ 4,7300	R\$ 44,5600	R\$ 39,8300	R\$ 4,7300	R\$ 44,5600
C2821	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	R\$ 27,5400	R\$ 0,0000	R\$ 27,5400	R\$ 3,3048	R\$ 0,0000	R\$ 3,3048
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	R\$ 21,6200	R\$ 1,3000	R\$ 22,9200	R\$ 11,2424	R\$ 0,6760	R\$ 11,9184

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (1)

PREFEITURA: ITAÍÇABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:		R\$ 257,85
									VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 100,04
									VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
									VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 257,85
									VALOR UNITÁRIO:		R\$ 257,85
									VALOR BDI (25.92%):		R\$ 66,83
									VALOR COM BDI:		R\$ 324,68
									QUANTIDADE (M2):		27,10

C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	R\$ 152,5900	R\$ 72,4500	R\$ 225,0400	R\$ 1.525,9000	R\$ 724,5000	R\$ 2.250,4000		
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	R\$ 0,0000	R\$ 104,9300	R\$ 104,9300	R\$ 0,0000	R\$ 0,3673	R\$ 0,3673		
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	R\$ 0,0000	R\$ 0,8400	R\$ 0,8400	R\$ 0,0000	R\$ 2,1000	R\$ 2,1000		
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 1,5500	R\$ 1,5500		
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 0,6900	R\$ 0,6900	R\$ 0,0000	R\$ 1,3800	R\$ 1,3800		
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 2,3300	R\$ 2,3300	R\$ 0,0000	R\$ 9,3200	R\$ 9,3200		
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 5,2100	R\$ 5,2100	R\$ 0,0000	R\$ 5,2100	R\$ 5,2100		
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 1,9100	R\$ 1,9100	R\$ 0,0000	R\$ 3,8200	R\$ 3,8200		
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 2,9700	R\$ 2,9700	R\$ 0,0000	R\$ 2,9700	R\$ 2,9700		
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 3,6200	R\$ 3,6200	R\$ 0,0000	R\$ 3,6200	R\$ 3,6200		
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 3,8000	R\$ 3,8000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5600	R\$ 4,5600		
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 7,5100	R\$ 7,5100	R\$ 0,0000	R\$ 37,5500	R\$ 37,5500		
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000		
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800		
										R\$ 50,2808	R\$ 50,2808
										R\$ 61,8111	R\$ 61,8111



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA/CE (1)

PREFEITURA: ITAÍCABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,19375000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 40,4966	R\$ 0,0000	R\$ 40,4966
							VALOR:			R\$ 225,04
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 97,68
							VALOR ENCARGOS*:			INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 225,04
							VALOR UNITÁRIO:			R\$ 225,04
							VALOR BDI (25,92%):			R\$ 58,33
							VALOR COM BDI:			R\$ 283,37
							QUANTIDADE (PT):			10,00

C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	R\$ 152,5800	R\$ 56,2700	R\$ 208,8500	R\$ 1.525,8000	R\$ 562,7000	R\$ 2.088,5000
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	R\$ 0,0000	R\$ 104,9300	R\$ 104,9300	R\$ 0,0000	R\$ 0,4197	R\$ 0,4197
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	R\$ 0,0000	R\$ 0,8400	R\$ 0,8400	R\$ 0,0000	R\$ 2,5200	R\$ 2,5200
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 1,8600	R\$ 1,8600
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 7,7400	R\$ 7,7400	R\$ 0,0000	R\$ 7,7400	R\$ 7,7400
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 2,0700	R\$ 2,0700	R\$ 0,0000	R\$ 4,1400	R\$ 4,1400
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 2,8500	R\$ 2,8500	R\$ 0,0000	R\$ 2,8500	R\$ 2,8500
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 14,9000	R\$ 14,9000	R\$ 0,0000	R\$ 14,9000	R\$ 14,9000
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 3,4500	R\$ 3,4500	R\$ 0,0000	R\$ 3,4500	R\$ 3,4500
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 13,8800	R\$ 13,8800	R\$ 0,0000	R\$ 4,5804	R\$ 4,5804
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 5,0600	R\$ 5,0600	R\$ 0,0000	R\$ 9,0900	R\$ 9,0900
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 9,4300	R\$ 9,4300	R\$ 0,0000	R\$ 4,7150	R\$ 4,7150
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 50,2808	R\$ 0,0000	R\$ 50,2808



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA (1)

PREFEITURA: ITAÍÇABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES


VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,63250000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 61,8111	R\$ 0,0000	R\$ 61,8111
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,19375000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 40,4966	R\$ 0,0000	R\$ 40,4966
								VALOR:		R\$ 208,85
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 97,68
								VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
								VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 208,85
								VALOR UNITÁRIO:		R\$ 208,85
								VALOR BDI (25.92%):		R\$ 54,13
								VALOR COM BDI:		R\$ 262,98
								QUANTIDADE (PT):		10,00

C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	R\$ 154,3500	R\$ 77,4400	R\$ 231,7900	R\$ 4.630,5000	R\$ 2.323,2000	R\$ 6.953,7000
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 1,8500	R\$ 1,8500	R\$ 0,0000	R\$ 22,2000	R\$ 22,2000
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 1,6900	R\$ 1,6900	R\$ 0,0000	R\$ 1,6900	R\$ 1,6900
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 9,8300	R\$ 9,8300	R\$ 0,0000	R\$ 9,8300	R\$ 9,8300
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 2,4000	R\$ 2,4000	R\$ 0,0000	R\$ 2,4000	R\$ 2,4000
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 9,7300	R\$ 9,7300	R\$ 0,0000	R\$ 0,9730	R\$ 0,9730
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 4,0100	R\$ 4,0100	R\$ 0,0000	R\$ 12,0300	R\$ 12,0300
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 2,5400	R\$ 2,5400	R\$ 0,0000	R\$ 2,5400	R\$ 2,5400
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 0,6600	R\$ 0,6600	R\$ 0,0000	R\$ 1,9800	R\$ 1,9800
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 21,7100	R\$ 21,7100	R\$ 0,0000	R\$ 21,7100	R\$ 21,7100
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 1,0400	R\$ 1,0400	R\$ 0,0000	R\$ 2,0800	R\$ 2,0800
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 50,2808	R\$ 0,0000	R\$ 50,2808



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA/CE (1)
PREFEITURA:	ITAICABA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
OBRA:	UBS SEDE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,63250000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 63,5749	R\$ 0,0000	R\$ 63,5749
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,19375000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 40,4966	R\$ 0,0000	R\$ 40,4966
							VALOR:			R\$ 231,79
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 99,45
							VALOR ENCARGOS*:			INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 231,79
							VALOR UNITÁRIO:			R\$ 231,79
							VALOR BDI (25.92%):			R\$ 60,08
							VALOR COM BDI:			R\$ 291,87
							QUANTIDADE (PT):			30,00

C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	R\$ 14,3500	R\$ 5,7000	R\$ 20,0500	R\$ 3.220,1400	R\$ 1.279,0800	R\$ 4.499,2200
10035	AGUARRAS MINERAL	SEINFRA	L	R\$ 0,0000	R\$ 17,8000	R\$ 17,8000	R\$ 0,0000	R\$ 0,8900	R\$ 0,8900
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	R\$ 0,0000	R\$ 11,2100	R\$ 11,2100	R\$ 0,0000	R\$ 1,3452	R\$ 1,3452
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 0,1525	R\$ 0,1525
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	R\$ 0,0000	R\$ 19,4800	R\$ 19,4800	R\$ 0,0000	R\$ 3,3116	R\$ 3,3116
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 5,8661	R\$ 0,0000	R\$ 5,8661
12395	PINTOR	SEINFRA	H	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4802	R\$ 0,0000	R\$ 8,4802
							VALOR:		R\$ 20,05
							VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 9,10
							VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 20,05
							VALOR UNITÁRIO:		R\$ 20,05

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA(CE 1)

PREFEITURA: ITAÍÇABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25.92%):		R\$ 5,20
								VALOR COM BDI:		R\$ 25,25
								QUANTIDADE (M2):		224,40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEINFRA	M2	R\$ 14,3500	R\$ 4,1400	R\$ 18,4900	R\$ 7.646,6800	R\$ 2.206,0800	R\$ 9.852,7700
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2						
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	R\$ 0,0000	R\$ 10,6000	R\$ 10,6000	R\$ 0,0000	R\$ 1,2720	R\$ 1,2720
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 0,1525	R\$ 0,1525
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	R\$ 0,0000	R\$ 15,9900	R\$ 15,9900	R\$ 0,0000	R\$ 2,7183	R\$ 2,7183
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 5,8661	R\$ 0,0000	R\$ 5,8661
12395	PINTOR	SEINFRA	H	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4802	R\$ 0,0000	R\$ 8,4802
							VALOR:		R\$ 18,49
							VALOR ENCARGOS (84,44%):		R\$ 9,10
							VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,49
							VALOR UNITÁRIO:		R\$ 18,49
							VALOR BDI (25.92%):		R\$ 4,79
							VALOR COM BDI:		R\$ 23,28
							QUANTIDADE (M2):		532,87



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEINFRA	M2	R\$ 9,4300	R\$ 0,5700	R\$ 10,0000	R\$ 1.376,7600	R\$ 83,2200	R\$ 1.460,0000
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2						
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	R\$ 0,0000	R\$ 1,2900	R\$ 1,2900	R\$ 0,0000	R\$ 0,4515	R\$ 0,4515
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 0,1220	R\$ 0,1220
12395	PINTOR	SEINFRA	H	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 6,9961	R\$ 0,0000	R\$ 6,9961

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA/CE (1)

PREFEITURA: ITAICABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13162500	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 2,4298	R\$ 0,0000	R\$ 2,4298
								VALOR:		R\$ 10,00
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 6,00
								VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
								VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 10,00
								VALOR UNITÁRIO:		R\$ 10,00
								VALOR BDI (25.92%):		R\$ 2,59
								VALOR COM BDI:		R\$ 12,59
								QUANTIDADE (M2):		146,00

C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2		R\$ 14,3400	R\$ 7,2800	R\$ 21,6200	R\$ 1.035,9200	R\$ 525,9100	R\$ 1.561,8300
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 0,0000	R\$ 17,8000	R\$ 17,8000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7120	R\$ 0,7120
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 0,0000	R\$ 27,9700	R\$ 27,9700	R\$ 0,0000	R\$ 4,4752	R\$ 4,4752
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 0,0000	R\$ 14,2000	R\$ 14,2000	R\$ 0,0000	R\$ 1,8460	R\$ 1,8460
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 0,2440	R\$ 0,2440
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30712500	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 5,8661	R\$ 0,0000	R\$ 5,8661
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35100000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4802	R\$ 0,0000	R\$ 8,4802
								VALOR:		R\$ 21,62
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 9,09
								VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
								VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 21,62
								VALOR UNITÁRIO:		R\$ 21,62
								VALOR BDI (25.92%):		R\$ 5,60

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICÁBAZE (1)

PREFEITURA: ITAICÁBA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 27,22
								QUANTIDADE (M2):		72,24

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEINFRA	M2		R\$ 2,3600	R\$ 8,0000	R\$ 10,3600	R\$ 122,7200	R\$ 416,0000	R\$ 538,7200
C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2							
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 0,0000	R\$ 1,8800	R\$ 1,8800	R\$ 0,0000	R\$ 0,5170	R\$ 0,5170
11735	PRIMER A BASE DE EPOXI	SEINFRA	L	0,13200000	R\$ 0,0000	R\$ 46,5300	R\$ 46,5300	R\$ 0,0000	R\$ 6,1420	R\$ 6,1420
11880	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,03300000	R\$ 0,0000	R\$ 40,5800	R\$ 40,5800	R\$ 0,0000	R\$ 1,3391	R\$ 1,3391
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,03510000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 0,6704	R\$ 0,0000	R\$ 0,6704
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,07020000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6960	R\$ 0,0000	R\$ 1,6960
								VALOR:		R\$ 10,36
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 1,49
								VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
								VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 10,36
								VALOR UNITÁRIO:		R\$ 10,36
								VALOR BDI (25.92%):		R\$ 2,69
								VALOR COM BDI:		R\$ 13,05
								QUANTIDADE (M2):		52,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEINFRA	M2		R\$ 11,3400	R\$ 0,0000	R\$ 11,3400	R\$ 6.804,0000	R\$ 0,0000	R\$ 6.804,0000
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2							
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,61425000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 11,3391	R\$ 0,0000	R\$ 11,3391
								VALOR:		R\$ 11,34
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 7,61
								VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (1) COMISSÃO DE LICITAÇÃO	
PREFEITURA:	ITAÍÇABA   Prefeitura Municipal	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL	
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00	
OBRA:	UBS SEDE	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		
							VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 11,34
							VALOR UNITÁRIO:			R\$ 11,34
							VALOR BDI (25.92%):			R\$ 2,94
							VALOR COM BDI:			R\$ 14,28
							QUANTIDADE (M2):			500,00

**LEANDRO BARBOSA SILVA**  
 Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA  
 Dados: 2024.09.02 08:23:51 -03'00'

**GUSTAVO DE FREITAS SALES**  
 Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES  
 Dados: 2024.09.02 08:23:41 -03'00'

DATA : 02/08/2024

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE AUXILIARES

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA/CE (1)

PREFEITURA: ITAICABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3		R\$ 304,3900	R\$ 425,1400	R\$ 729,5300	R\$ 1.485,4200	R\$ 2.074,6800	R\$ 3.560,1100
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,319800000	R\$ 0,0000	R\$ 73,3400	R\$ 73,3400	R\$ 0,0000	R\$ 23,4541	R\$ 23,4541
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,870000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,8400	R\$ 0,8400	R\$ 0,0000	R\$ 43,5708	R\$ 43,5708
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,870000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 32,1594	R\$ 32,1594
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4100	R\$ 0,4100	R\$ 0,0000	R\$ 325,9500	R\$ 325,9500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,142500000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 148,4028	R\$ 0,0000	R\$ 148,4028
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	8,450325000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 155,9930	R\$ 0,0000	R\$ 155,9930
					VALOR:			VALOR:		
					VALOR ENCARGOS (84,44%):			VALOR ENCARGOS (84,44%):		
					VALOR ENCARGOS:			VALOR ENCARGOS:		
					VALOR COM ENCARGOS:			VALOR COM ENCARGOS:		
					VALOR UNITÁRIO:			VALOR UNITÁRIO:		
					VALOR BDI (25,92%):			VALOR BDI (25,92%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (M3):			QUANTIDADE (M3):		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3		R\$ 161,9900	R\$ 390,5000	R\$ 552,4900	R\$ 1.986,0000	R\$ 4.787,5300	R\$ 6.773,5300
10109	AREIA MEDIA	M3	1,216000000	R\$ 0,0000	R\$ 73,3400	R\$ 73,3400	R\$ 0,0000	R\$ 89,1814	R\$ 89,1814
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 301,3200	R\$ 301,3200
12543	SERVELENTE	H	8,775000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 161,9865	R\$ 0,0000	R\$ 161,9865
					VALOR:			VALOR:	
					VALOR ENCARGOS (84,44%):			VALOR ENCARGOS (84,44%):	

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICÁBA (1)

PREFEITURA: ITAICÁBA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
									VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 552,49	R\$ 552,49
									VALOR UNITÁRIO:	R\$ 552,49	R\$ 552,49
									VALOR BDI (25.92%):	R\$ 143,21	R\$ 143,21
									VALOR COM BDI:	R\$ 695,70	R\$ 695,70
									QUANTIDADE (M3):	12,26	12,26

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 18,6800	R\$ 3,8900	R\$ 22,5700	R\$ 0,7500	R\$ 0,1600	R\$ 0,9000	R\$ 0,9000
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 18,6800	R\$ 0,0000	R\$ 18,6800	R\$ 18,6800	R\$ 0,0000	R\$ 18,6800	R\$ 18,6800
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,265400000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,2654	R\$ 2,2654	R\$ 2,2654
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,429200000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4292	R\$ 0,4292	R\$ 0,4292
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,192300000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1923	R\$ 1,1923	R\$ 1,1923
									VALOR:	R\$ 22,57	R\$ 22,57
									VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 11,53	R\$ 11,53
									VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO	INCLUSO
									VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,57	R\$ 22,57
									VALOR UNITÁRIO:	R\$ 22,57	R\$ 22,57
									VALOR BDI (25.92%):	R\$ 5,85	R\$ 5,85
									VALOR COM BDI:	R\$ 28,42	R\$ 28,42
									QUANTIDADE (H):	0,04	0,04

C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3		R\$ 310,9200	R\$ 262,2100	R\$ 573,1300	R\$ 24,8700	R\$ 20,9800	R\$ 45,8500	R\$ 45,8500
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,499800000	R\$ 18,6800	R\$ 3,8900	R\$ 22,5700	R\$ 9,3363	R\$ 1,9442	R\$ 11,2805	R\$ 11,2805



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA(1)

PREFEITURA: ITAÍCABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R\$ 0,0000	R\$ 73,3400	R\$ 73,3400	R\$ 0,0000	R\$ 47,3923	R\$ 47,3923
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 0,0000	R\$ 88,1900	R\$ 88,1900	R\$ 0,0000	R\$ 51,6088	R\$ 51,6088
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 121,5200	R\$ 121,5200
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 0,0000	R\$ 99,3800	R\$ 99,3800	R\$ 0,0000	R\$ 39,7520	R\$ 39,7520
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,75500000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 42,4008	R\$ 0,0000	R\$ 42,4008
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	14,04000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 259,1784	R\$ 0,0000	R\$ 259,1784
VALOR: R\$ 573,13										
					VALOR ENCARGOS (84.44%):		VALOR ENCARGOS:		R\$ 206,20	
					VALOR COM ENCARGOS:		VALOR UNITÁRIO:		INCLUSO	
					VALOR BDI (25.92%):		VALOR COM BDI:		R\$ 573,13	
					QUANTIDADE (M3):		VALOR BDI (25.92%):		R\$ 148,56	
							VALOR COM BDI:		R\$ 721,69	
							QUANTIDADE (M3):		0,08	



CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 25,6800	R\$ 6,5100	R\$ 32,1900	R\$ 361,8300	R\$ 91,7300	R\$ 453,5600
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 0,0000	R\$ 73,3400	R\$ 73,3400	R\$ 0,0000	R\$ 1,7822	R\$ 1,7822
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,8400	R\$ 0,8400	R\$ 0,0000	R\$ 2,7216	R\$ 2,7216
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 2,0088	R\$ 2,0088
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,52650000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 12,7202	R\$ 0,0000	R\$ 12,7202
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70200000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9589	R\$ 0,0000	R\$ 12,9589
VALOR: R\$ 32,19										

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (1)

PREFEITURA: ITAÍÇABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,64	
								VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO	
								VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 32,19	
								VALOR UNITÁRIO:	R\$ 32,19	
								VALOR BDI (25.92%):	R\$ 8,34	
								VALOR COM BDI:	R\$ 40,53	
								QUANTIDADE (M2):	14,09	

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3		R\$ 42,9300	R\$ 0,0000	R\$ 42,9300	R\$ 139,5200	R\$ 0,0000	R\$ 139,5200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,32537500	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 42,9264	R\$ 0,0000	R\$ 42,9264
								VALOR:		R\$ 42,93
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 28,82
								VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
								VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 42,93
								VALOR UNITÁRIO:		R\$ 42,93
								VALOR BDI (25.92%):		R\$ 11,13
								VALOR COM BDI:		R\$ 54,06
								QUANTIDADE (M3):		3,25

C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3		R\$ 301,5800	R\$ 265,0200	R\$ 566,6000	R\$ 573,0000	R\$ 503,5400	R\$ 1.076,5400
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 0,0000	R\$ 73,3400	R\$ 73,3400	R\$ 0,0000	R\$ 51,1913	R\$ 51,1913
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 0,0000	R\$ 88,1900	R\$ 88,1900	R\$ 0,0000	R\$ 77,4308	R\$ 77,4308
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 136,4000	R\$ 136,4000

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA (1)

PREFEITURA: ITAÍÇABA | Prefeitura Municipal  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES  
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL  
 DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00  
 OBRA: UBS SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,75500000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 42,4008	R\$ 0,0000	R\$ 42,4008
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	14,04000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 259,1784	R\$ 0,0000	R\$ 259,1784
								VALOR:		R\$ 566,60
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 200,44
								VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
								VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 566,60
								VALOR UNITÁRIO:		R\$ 566,60
								VALOR BDI (25.92%):		R\$ 146,86
								VALOR COM BDI:		R\$ 713,46
								QUANTIDADE (M3):		1,90

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	R\$ 18,6800		R\$ 0,0000		R\$ 18,6800		R\$ 0,0000		R\$ 0,7500		R\$ 0,0000		R\$ 0,7500	
		SEINFRA	H	SEINFRA	H	SEINFRA	H	SEINFRA	H	SEINFRA	H	SEINFRA	H	SEINFRA	H
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L														
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,87750000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 18,6820	R\$ 0,0000	R\$ 18,6820	R\$ 0,0000	R\$ 18,6820	
										VALOR:				R\$ 18,68	
										VALOR ENCARGOS (84.44%):				R\$ 11,53	
										VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO	
										VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 18,68	
										VALOR UNITÁRIO:				R\$ 18,68	
										VALOR BDI (25.92%):				R\$ 4,84	
										VALOR COM BDI:				R\$ 23,52	
										QUANTIDADE (H):				0,04	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEINFRA	M2	R\$ 9,4300	R\$ 0,5700	R\$ 10,0000	R\$ 1,509,6500	R\$ 91,2500	R\$ 1,600,9000
C2898	PINTURA HIDRACOR								

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA/CE (1)

PREFEITURA: ITAICABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,2900	R\$ 1,2900	R\$ 0,0000	R\$ 0,4515	R\$ 0,4515
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 0,1220	R\$ 0,1220
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,28957500	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 6,9961	R\$ 0,0000	R\$ 6,9961
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,13162500	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 2,4298	R\$ 0,0000	R\$ 2,4298
									VALOR:	R\$ 10,00
									VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,00
									VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
									VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,00
									VALOR UNITÁRIO:	R\$ 10,00
									VALOR BDI (25.92%):	R\$ 2,59
									VALOR COM BDI:	R\$ 12,59
									QUANTIDADE (M2):	160,09

C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	R\$ 39,8300	R\$ 4,7300	R\$ 44,5600	R\$ 1.079,3900	R\$ 128,1800	R\$ 1.207,5600
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	R\$ 0,0000	R\$ 73,3400	R\$ 73,3400	R\$ 0,0000	R\$ 1,3348	R\$ 1,3348
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 3,3976	R\$ 3,3976
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 21,2004	R\$ 0,0000	R\$ 21,2004
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 18,6284	R\$ 0,0000	R\$ 18,6284
								VALOR:	R\$ 44,56
								VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 25,74
								VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
								VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 44,56
								VALOR UNITÁRIO:	R\$ 44,56

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 02/08/2024

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (1)

PREFEITURA: ITAÍÇABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS SEDE

CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA	MATERIAL		
VALOR BDI (25.92%):			R\$ 11,55
VALOR COM BDI:			R\$ 56,11
QUANTIDADE (M2):			27,10

CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA	MATERIAL		
VALOR BDI (25.92%):			R\$ 11,55
VALOR COM BDI:			R\$ 56,11
QUANTIDADE (M2):			27,10

DESCRÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3		R\$ 27,5400	R\$ 89,5100
SERVENTE	H	1,49175000	R\$ 18,4600	R\$ 27,5377

DESCRÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENERADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2		R\$ 1,3000	R\$ 304,6300
AREIA MEDIA	M3	0,00610000	R\$ 73,3400	R\$ 0,4474
CAL VIRGEM EM PO	KG	1,11000000	R\$ 0,7700	R\$ 0,8547
PEDREIRO	H	0,43875000	R\$ 24,1600	R\$ 10,6002
SERVENTE	H	0,59670000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0151

VALOR ENCARGOS (84.44%):	VALOR
VALOR ENCARGOS*:	R\$ 18,49
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,54
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 27,54
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 7,14
VALOR COM BDI:	R\$ 34,68
QUANTIDADE (M3):	3,25

VALOR ENCARGOS (84.44%):	VALOR
VALOR ENCARGOS*:	R\$ 18,49
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,54
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 27,54
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 7,14
VALOR COM BDI:	R\$ 34,68
QUANTIDADE (M3):	3,25

VALOR ENCARGOS (84.44%):	VALOR
VALOR ENCARGOS*:	R\$ 18,49
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,54
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 27,54
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 7,14
VALOR COM BDI:	R\$ 34,68
QUANTIDADE (M3):	3,25

VALOR ENCARGOS (84.44%):	VALOR
VALOR ENCARGOS*:	R\$ 18,49
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,54
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 27,54
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 7,14
VALOR COM BDI:	R\$ 34,68
QUANTIDADE (M3):	3,25



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA/CE (1)		
PREFEITURA:	ITAÍCABA   Prefeitura Municipal		
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES		
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL		
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00		
OBRA:	UBS SEDE		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 22,92
									VALOR UNITÁRIO:		R\$ 22,92
									VALOR BDI (25.92%):		R\$ 5,94
									VALOR COM BDI:		R\$ 28,86
									QUANTIDADE (M2):		14,09

**LEANDRO BARBOSA SILVA**  
 Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA  
 Dados: 2024.09.02 08:24:06 -03'00'

**GUSTAVO DE FREITAS SALES**  
 Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES  
 Dados: 2024.09.02 08:24:15 -03'00'

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :  
02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA/CE (1)
PREFEITURA:	ITAICABA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
OBRA:	UBS SEDE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Serviço ]	<b>C0055</b>	<b>ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA</b>	<b>M3</b>			
5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	0,18000000	4,87800000
		<b>TOTAL:</b>				<b>4,87800000</b>
[ Serviço ]	<b>C0170</b>	<b>ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3</b>	<b>M3</b>			
4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	490,33	0,02500000	12,25825000
		<b>TOTAL:</b>				<b>12,25825000</b>
[ Equipamento ]	<b>I0682</b>	<b>BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)</b>	<b>H</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00624750	0,03748500
		<b>TOTAL:</b>				<b>0,03748500</b>
[ Serviço ]	<b>C0830</b>	<b>CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO</b>	<b>M3</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,01250000	0,07500000
		<b>TOTAL:</b>				<b>0,07500000</b>
[ Serviço ]	<b>C1213</b>	<b>EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE</b>	<b>M2</b>			
5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	0,52000000	14,09200000
		<b>TOTAL:</b>				<b>14,09200000</b>
[ Serviço ]	<b>C2784</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m</b>	<b>M3</b>			
5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	0,12000000	3,25200000
		<b>TOTAL:</b>				<b>3,25200000</b>
[ Serviço ]	<b>C1609</b>	<b>LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO</b>	<b>M3</b>			
5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	0,07000000	1,89700000
		<b>TOTAL:</b>				<b>1,89700000</b>
[ Geral ]	<b>I2714</b>	<b>MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L</b>	<b>H</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00624750	0,03748500
		<b>TOTAL:</b>				<b>0,03748500</b>
[ Serviço ]	<b>C2898</b>	<b>PINTURA HIDRACOR</b>	<b>M2</b>			
5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	0,52000000	14,09200000
8.1.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	146,00	1,00000000	146,00000000
		<b>TOTAL:</b>				<b>160,09200000</b>
[ Serviço ]	<b>C1915</b>	<b>PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm</b>	<b>M2</b>			
5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	1,00000000	27,10000000
		<b>TOTAL:</b>				<b>27,10000000</b>
[ Serviço ]	<b>C2921</b>	<b>REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA</b>	<b>M3</b>			
5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	0,12000000	3,25200000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :  
02/08/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (1)
PREFEITURA:	ITAÍÇABA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
OBRA:	UBS SEDE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

**TOTAL: 3,25200000**

[ Serviço ]	<b>C2121</b>	<b>REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE</b>	<b>M2</b>			
-------------	--------------	---	-----------	--	--	--

5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	0,52000000	14,09200000
<b>TOTAL:</b>						<b>14,09200000</b>

[ Material ]	<b>I0035</b>	<b>AGUARRÁS MINERAL</b>	<b>L</b>			
--------------	--------------	-------------------------	----------	--	--	--

8.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	224,40	0,05000000	11,22000000
8.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	72,24	0,04000000	2,88960000
<b>TOTAL:</b>						<b>14,10960000</b>

[ Mão de Obra ]	<b>I0041</b>	<b>AJUDANTE DE CARPINTEIRO</b>	<b>H</b>			
-----------------	--------------	--------------------------------	----------	--	--	--

3.1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	46,30	0,87750000	40,62825000
3.3.1	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	74,80	0,43875000	32,81850000
<b>TOTAL:</b>						<b>73,44675000</b>

[ Mão de Obra ]	<b>I0042</b>	<b>AJUDANTE DE ELETRICISTA</b>	<b>H</b>			
-----------------	--------------	--------------------------------	----------	--	--	--

7.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	30,00	2,63250000	78,97500000
<b>TOTAL:</b>						<b>78,97500000</b>

[ Mão de Obra ]	<b>I0043</b>	<b>AJUDANTE DE ENCANADOR</b>	<b>H</b>			
-----------------	--------------	------------------------------	----------	--	--	--

6.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	2,63250000	26,32500000
6.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	2,63250000	26,32500000
<b>TOTAL:</b>						<b>52,65000000</b>

[ Mão de Obra ]	<b>I0045</b>	<b>AJUDANTE DE PINTOR</b>	<b>H</b>			
-----------------	--------------	---------------------------	----------	--	--	--

8.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	224,40	0,30712500	68,91885000
8.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	532,87	0,30712500	163,65769875
8.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	72,24	0,30712500	22,18671000
8.3.1	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	52,00	0,03510000	1,82520000
<b>TOTAL:</b>						<b>256,58845875</b>

[ Material ]	<b>I0108</b>	<b>AREIA GROSSA</b>	<b>M3</b>			
--------------	--------------	---------------------	-----------	--	--	--

3.2.1	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	74,80	0,00250000	0,18700000
6.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	0,00350000	0,03500000
6.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	0,00400000	0,04000000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,26200000</b>

[ Material ]	<b>I0109</b>	<b>AREIA MEDIA</b>	<b>M3</b>			
--------------	--------------	--------------------	-----------	--	--	--

1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00807750	0,04846500
2.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	20,00	0,01500000	0,30000000
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	490,33	0,00610000	2,99101300
4.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	490,33	0,02430000	11,91501900
4.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	490,33	0,03040000	14,90603200



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (1)
PREFEITURA:	ITAÍÇABA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
OBRA:	UBS SEDE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	0,14043200	3,80570720
<b>TOTAL:</b>						<b>33,96623620</b>
[ Material ]	<b>I0280</b>	<b>BRITA</b>	<b>M3</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00731500	0,04389000
5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	0,06146000	1,66556600
<b>TOTAL:</b>						<b>1,70945600</b>
[ Material ]	<b>I0356</b>	<b>CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2</b>	<b>M</b>			
7.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	30,00	12,00000000	360,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>360,00000000</b>
[ Material ]	<b>I0405</b>	<b>CAIBRO DE 2"x1"</b>	<b>M</b>			
3.1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	46,30	3,50000000	162,05000000
<b>TOTAL:</b>						<b>162,05000000</b>
[ Material ]	<b>I0419</b>	<b>CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18</b>	<b>UN</b>			
7.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	30,00	1,00000000	30,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>30,00000000</b>
[ Material ]	<b>I0428</b>	<b>CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM</b>	<b>UN</b>			
7.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	30,00	1,00000000	30,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>30,00000000</b>
[ Material ]	<b>I0441</b>	<b>CAL HIDRATADA</b>	<b>KG</b>			
2.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	20,00	2,18000000	43,60000000
3.2.1	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	74,80	0,32400000	24,23520000
5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	11,02140000	298,67994000
6.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	2,50000000	25,00000000
6.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	3,00000000	30,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>421,51514000</b>
[ Material ]	<b>I0442</b>	<b>CAL VIRGEM EM PO</b>	<b>KG</b>			
5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	0,57720000	15,64212000
<b>TOTAL:</b>						<b>15,64212000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I0498</b>	<b>CARPINTEIRO</b>	<b>H</b>			
3.1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	46,30	0,87750000	40,62825000
3.3.1	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	74,80	0,43875000	32,81850000
<b>TOTAL:</b>						<b>73,44675000</b>
[ Material ]	<b>I0805</b>	<b>CIMENTO PORTLAND</b>	<b>KG</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	2,45000000	14,70000000
2.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	20,00	2,18000000	43,60000000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :  
02/08/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE (1)
PREFEITURA:	ITAIÇABA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
OBRA:	UBS SEDE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.1.1	C0073	HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M	74,80	0,32400000	24,23520000
3.2.1	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL				
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	490,33	2,43000000	1.191,50190000
4.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	490,33	9,72000000	4.766,00760000
4.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	490,33	12,15000000	5.957,50950000
5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	31,90140000	864,52794000
6.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	2,50000000	25,00000000
6.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	3,00000000	30,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>12.917,08214000</b>
[ Material ]	<b>I0871</b>	<b>COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"</b>	<b>UN</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,17000000	1,02000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,02000000</b>
[ Material ]	<b>I0884</b>	<b>COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM</b>	<b>UN</b>			
6.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	2,00000000	20,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>20,00000000</b>
[ Material ]	<b>I0885</b>	<b>COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM</b>	<b>UN</b>			
6.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	4,00000000	40,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>40,00000000</b>
[ Material ]	<b>I0957</b>	<b>CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"</b>	<b>UN</b>			
7.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	30,00	1,00000000	30,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>30,00000000</b>
[ Geral ]	<b>I2701</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>H</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,01415309	0,08491852
<b>TOTAL:</b>						<b>0,08491852</b>
[ Material ]	<b>I0981</b>	<b>DISJUNTOR MONOPOLAR 16A</b>	<b>UN</b>			
7.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	30,00	0,10000000	3,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2312</b>	<b>ELETRICISTA</b>	<b>H</b>			
7.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	30,00	2,63250000	78,97500000
<b>TOTAL:</b>						<b>78,97500000</b>
[ Material ]	<b>I1075</b>	<b>ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"</b>	<b>M</b>			
7.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	30,00	3,00000000	90,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>90,00000000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2320</b>	<b>ENCANADOR</b>	<b>H</b>			
6.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	2,63250000	26,32500000