

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :
02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE (1)
PREFEITURA:	ITAIÇABA Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
OBRA:	UBS SEDE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	2,63250000	26,32500000
TOTAL:						52,65000000
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
8.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	72,24	0,16000000	11,55840000
TOTAL:						11,55840000
[Material]	I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN			
7.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	30,00	1,00000000	30,00000000
TOTAL:						30,00000000
[Material]	I1181	FITA ISOLANTE	M			
7.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	30,00	3,00000000	90,00000000
TOTAL:						90,00000000
[Material]	I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L			
8.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	72,24	0,13000000	9,39120000
TOTAL:						9,39120000
[Material]	I2353	HIDRACOR	KG			
5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	0,18200000	4,93220000
8.1.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	146,00	0,35000000	51,10000000
TOTAL:						56,03220000
[Material]	I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN			
7.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	30,00	1,00000000	30,00000000
TOTAL:						30,00000000
[Material]	I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN			
6.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	1,00000000	10,00000000
TOTAL:						10,00000000
[Material]	I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN			
6.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	2,00000000	20,00000000
TOTAL:						20,00000000
[Material]	I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN			
6.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	1,00000000	10,00000000
TOTAL:						10,00000000
[Material]	I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN			
6.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	1,00000000	10,00000000
TOTAL:						10,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :
02/08/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA/CE (1)
PREFEITURA:	ITAÍCABA Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
OBRA:	UBS SEDE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Geral]	I2702	JUROS	H			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00268143	0,01608856
					TOTAL:	0,01608856
[Material]	I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M			
3.1.1	C4480	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	46,30	1,33000000	61,57900000
					TOTAL:	61,57900000
[Material]	I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L			
8.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	224,40	0,12000000	26,92800000
					TOTAL:	26,92800000
[Material]	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			
8.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	532,87	0,12000000	63,94440000
					TOTAL:	63,94440000
[Material]	I1346	LIXA PARA FERRO	UN			
8.3.1	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	52,00	0,27500000	14,30000000
					TOTAL:	14,30000000
[Material]	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			
5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	0,10400000	2,81840000
8.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	224,40	0,25000000	56,10000000
8.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	532,87	0,25000000	133,21750000
8.1.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	146,00	0,20000000	29,20000000
8.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	72,24	0,40000000	28,89600000
					TOTAL:	250,23190000
[Material]	I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material]	I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN			
7.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	30,00	2,00000000	60,00000000
					TOTAL:	60,00000000
[Material]	I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			
8.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	2,00000000	20,00000000
					TOTAL:	20,00000000
[Material]	I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN			
8.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	1,00000000	10,00000000
					TOTAL:	10,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE (1)
PREFEITURA:	ITAIÇABA Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
OBRA:	UBS SEDE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Geral] I2703 MANUTENÇÃO			H			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00744889	0,04469337
TOTAL:						0,04469337
[Mão de Obra] I1530 MONTADOR			H			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	2,63250000	15,79500000
TOTAL:						15,79500000
[Mão de Obra] I2548 OPERADOR DE BETONEIRA			H			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00548218	0,03289309
TOTAL:						0,03289309
[Material] I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)			M3			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00500000	0,03000000
TOTAL:						0,03000000
[Mão de Obra] I2391 PEDREIRO			H			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	2,65443750	15,92662500
1.2.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	470,33	0,04387500	20,63572875
1.2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	3,00	0,26325000	0,78975000
1.2.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,71	1,14075000	3,09143250
2.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	20,00	0,87750000	17,55000000
3.0.1	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	74,80	0,26325000	19,69110000
3.0.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	231,48	0,96525000	223,43607000
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	490,33	0,08775000	43,02645750
4.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	490,33	0,52650000	258,15874500
4.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	490,33	0,52650000	258,15874500
5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	2,60793000	70,67490300
TOTAL:						931,13955675
[Mão de Obra] I2395 PINTOR			H			
5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	0,15057900	4,08069090
8.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	224,40	0,35100000	78,76440000
8.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	532,87	0,35100000	187,03737000
8.1.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	146,00	0,28957500	42,27795000
8.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	72,24	0,35100000	25,35624000
8.3.1	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	52,00	0,07020000	3,65040000
TOTAL:						341,16705090
[Material] I1724 PREGO			KG			
3.1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	46,30	0,12000000	5,55600000
3.3.1	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	74,80	0,10000000	7,48000000
TOTAL:						13,03600000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :
02/08/2024



SERVI�O:	CONTRATA�O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI�OS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALA�OES DAS UNIDADES B�SICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE AB�LIO E ALTO BRITO, ATRAV�S DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC�PIO DE ITAICABA/CE (1)
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORR�NCIA ELETR�NICA N�0011/24-CP
EXECUCAO DOS SERVI�OS:	03 (TR�S) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
OBRA:	UBS SEDE

ITEM	C�DIGO	DESCRI�O	UND	QUANTIDADE DO SERVI�O	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1735	PRIMER A BASE DE EPOXI	L			
8.3.1	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE A�O CARBONO 25 MICRA C/REV�LVER	M2	52,00	0,13200000	6,86400000
					TOTAL:	6,86400000
[Material]	I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	M			
3.3.1	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	74,80	1,00000000	74,80000000
					TOTAL:	74,80000000
[Material]	I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M			
3.1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CER�MICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	46,30	3,50000000	162,05000000
					TOTAL:	162,05000000
[M�o de Obra]	I2543	SERVENTE	H			
1.1.1	C4541	PLACA PADR�O DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	2,80800000	16,84800000
1.2.1	C1070	DEMOLI�O DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	470,33	0,43875000	206,35728750
1.2.2	C1043	DEMOLI�O DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	3,00	2,63250000	7,89750000
1.2.3	C1049	DEMOLI�O DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,71	11,40750000	30,91432500
2.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CER�MICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	20,00	0,98280000	19,85600000
3.2.1	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	74,80	0,28080000	21,00384000
3.2.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CER�MICA ATE 20% NOVA	M2	231,48	0,96525000	223,43607000
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRA�O 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	490,33	0,13162500	64,53968625
4.2	C1220	EMBO�O C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRA�O 1:3	M2	490,33	0,70200000	344,21166000
4.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRA�O 1:3	M2	490,33	0,74587500	365,72488875
5.1.1	C3410	CAL�ADA DE PROTE�O EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	4,71480750	127,776025
6.1.1	C1948	PONTO HIDR�ULICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	10,00	2,19375000	21,93750000
6.1.2	C1950	PONTO SANIT�RIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	10,00	2,19375000	21,93750000
7.1.1	C1947	PONTO EL�TRICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	30,00	2,19375000	65,81250000
8.1.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	146,00	0,13162500	19,21725000
9.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	600,00	0,61425000	368,55000000
					TOTAL:	1.925,81529075
[Material]	I1890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L			
8.3.1	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE A�O CARBONO 25 MICRA C/REV�LVER	M2	52,00	0,03300000	1,71600000
					TOTAL:	1,71600000
[Material]	I1945	TE A�O GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN			
1.1.1	C4541	PLACA PADR�O DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,17000000	1,02000000
					TOTAL:	1,02000000
[Material]	I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN			
6.1.2	C1950	PONTO SANIT�RIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	10,00	1,00000000	10,00000000
					TOTAL:	10,00000000
[Material]	I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA/CE (1)
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
OBRA:	UBS SEDE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	1,00000000	10,00000000
TOTAL:						10,00000000
[Material]	I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN			
6.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	1,00000000	10,00000000
TOTAL:						10,00000000
[Material]	I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN			
3.2.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	231,48	6,00000000	1.388,88000000
TOTAL:						1.388,88000000
[Material]	I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN			
2.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	20,00	25,00000000	500,00000000
TOTAL:						500,00000000
[Material]	I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN			
5.1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	27,10	143,10000000	3.878,01000000
TOTAL:						3.878,01000000
[Material]	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			
8.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	224,40	0,17000000	38,14800000
TOTAL:						38,14800000
[Material]	I2096	TINTA LATEX	L			
8.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	532,87	0,17000000	90,58790000
TOTAL:						90,58790000
[Material]	I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	1,50000000	9,00000000
TOTAL:						9,00000000
[Material]	I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M			
6.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	0,33000000	3,30000000
TOTAL:						3,30000000
[Material]	I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M			
6.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	1,50000000	15,00000000
TOTAL:						15,00000000
[Material]	I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M			
6.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	0,50000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA : 02/08/2024
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA/CE (1)	
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL	
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00	
OBRA:	UBS SEDE	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M			
6.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	1,20000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Material]	I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M			
6.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	5,00000000	50,00000000
TOTAL:						50,00000000

LEANDRO BARBOSA SILVA
 Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA
 Dados: 2024.09.02 08:24:41 -03'00'

GUSTAVO DE FREITAS SALES
 Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES
 Dados: 2024.09.02 08:24:30 -03'00'

ORÇAMENTO - CURVA ABC DOS SERVIÇOS

DATA : 02/08/2024

02/08/2024

JURANDIR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA (1)

ITAIÇABA | Prefeitura Municipal

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP

03 (TRÊS) MESES

DE ACORDO COM O EDITAL

Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

UBS SEDE

UBS SEDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	490,33	R\$ 45,65	R\$ 22.383,56	16,70%	16,70%	A
C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	490,33	R\$ 42,17	R\$ 20.677,22	15,43%	32,13%	A
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	231,48	R\$ 56,49	R\$ 13.076,31	9,76%	41,88%	A
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	532,87	R\$ 23,28	R\$ 12.405,21	9,26%	51,14%	B
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	27,10	R\$ 324,68	R\$ 8.798,83	6,56%	57,70%	B
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	30,00	R\$ 291,87	R\$ 8.756,10	6,53%	64,24%	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	600,00	R\$ 14,28	R\$ 8.568,00	6,39%	70,63%	B
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	224,40	R\$ 25,25	R\$ 5.666,10	4,23%	74,86%	B
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	46,30	R\$ 119,81	R\$ 5.547,20	4,14%	79,00%	B
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	470,33	R\$ 11,53	R\$ 5.422,90	4,05%	83,04%	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	490,33	R\$ 8,18	R\$ 4.010,90	2,99%	86,03%	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	10,00	R\$ 283,37	R\$ 2.833,70	2,11%	88,15%	C
C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	Serviço	M	74,80	R\$ 35,32	R\$ 2.641,94	1,97%	90,12%	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	10,00	R\$ 262,98	R\$ 2.629,80	1,96%	92,08%	C
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 426,45	R\$ 2.558,70	1,91%	93,99%	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	72,24	R\$ 27,22	R\$ 1.966,37	1,47%	95,46%	C
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	Serviço	M2	146,00	R\$ 12,59	R\$ 1.838,14	1,37%	96,83%	C
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	20,00	R\$ 69,73	R\$ 1.394,60	1,04%	97,87%	C
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	74,80	R\$ 15,46	R\$ 1.156,41	0,86%	98,73%	C
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	Serviço	M3	2,71	R\$ 299,87	R\$ 812,65	0,61%	99,34%	C
C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	Serviço	M2	52,00	R\$ 13,05	R\$ 678,60	0,51%	99,85%	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	3,00	R\$ 69,21	R\$ 207,63	0,15%	100,00%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :
02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (1)
PREFEITURA:	ITAÍÇABA Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora de Abertura: 09:00
OBRA:	UBS SEDE



Subtotal até 100,00%% R\$ 134.030,87
Outros R\$ 0,00
Valor total do Orçamento R\$ 134.030,87

LEANDRO BARBOSA SILVA
Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA
Dados: 2024.09.02 08:24:53 -03'00'

GUSTAVO DE FREITAS SALES
Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES
Dados: 2024.09.02 08:25:04 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :

02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA/CE (1)
PREFEITURA:	ITAÍCABA Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
OBRA:	UBS SEDE



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.001,88	100,00 %			100,00 %
			R\$ 9.001,88			R\$ 9.001,88
2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.394,60	100,00 %			100,00 %
			R\$ 1.394,60			R\$ 1.394,60
3	COBERTURA	R\$ 22.421,86	100,00 %			100,00 %
			R\$ 22.421,86			R\$ 22.421,86
4	REVESTIMENTOS	R\$ 47.071,68	25,00 %	75,00 %		100,00 %
			R\$ 11.767,92	R\$ 35.303,76		R\$ 47.071,68
5	PISOS	R\$ 8.798,83		100,00 %		100,00 %
				R\$ 8.798,83		R\$ 8.798,83
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.463,50		75,00 %	25,00 %	100,00 %
				R\$ 4.097,63	R\$ 1.365,87	R\$ 5.463,50
7	INSTA. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	R\$ 8.756,10			100,00 %	100,00 %
					R\$ 8.756,10	R\$ 8.756,10
8	PINTURA	R\$ 22.554,42			100,00 %	100,00 %
					R\$ 22.554,42	R\$ 22.554,42
9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 8.568,00			100,00 %	100,00 %
					R\$ 8.568,00	R\$ 8.568,00
R\$ 134.030,87			R\$ 44.586,26	R\$ 48.200,22	R\$ 41.244,39	R\$ 134.030,87
			R\$ 44.586,26	R\$ 92.786,48	R\$ 134.030,87	R\$ 134.030,87

LEANDRO BARBOSA SILVA
 Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA
 Dados: 2024.09.02 08:25:27 -03'00'

GUSTAVO DE FREITAS SALES
 Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES
 Dados: 2024.09.02 08:25:15 -03'00'

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

DATA :

02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA/CE (1)
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
OBRA:	UBS SEDE

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	Taxa de administração central	3,00%
DF	Taxas de despesas financeiros	0,59%
R	Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento	0,97%
S + G	Taxa de seguro e garantia	0,80%
L	Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração)	6,16%
	TOTAL	11,52%

I	Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)	%
	PIS	0,65%
	COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social	3,00%
	ISS - Imposto Sobre Serviço	3,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 25,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

LEANDRO BARBOSA SILVA
Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA
Dados: 2024.09.02 08:25:40 -03'00'

GUSTAVO DE FREITAS SALES
Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES
Dados: 2024.09.02 08:25:52 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (1)
PREFEITURA:	ITAÍÇABA Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
OBRA:	UBS SEDE



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

LEANDRO BARBOSA SILVA
Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA
Dados: 2024.09.02 08:26:08 -03'00'

GUSTAVO DE FREITAS SALES
Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES
Dados: 2024.09.02 08:26:20 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA : 02/08/2024
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE (2)	
PREFEITURA:	ITAIÇABA Prefeitura Municipal	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL	
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00	
OBRA:	UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.383,10	8,30%
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 1.708,82	1,92%
3	COBERTURA	R\$ 19.841,55	22,30%
4	REVESTIMENTOS	R\$ 27.216,01	30,59%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.463,50	6,15%
6	INSTA. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	R\$ 7.296,75	8,20%
7	PINTURA	R\$ 17.231,92	19,37%
8	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 2.828,73	3,18%
		VALOR TOTAL:	R\$ 88.970,38 100,00%

Oitenta e Oito Mil Novecentos e Setenta reais e Trinta e Oito centavos

**LEANDRO
BARBOSA
SILVA**

Assinado de forma digital por
LEANDRO BARBOSA SILVA
Dados: 2024.09.02
08:26:49 -03'00'

**GUSTAVO DE
FREITAS SALES**

Assinado de forma digital por
GUSTAVO DE FREITAS SALES
Dados:
2024.09.02
08:26:34 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 02/09/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA (2)

PREFEITURA: ITAÍÇABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS								
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 338,67	R\$ 426,45	R\$ 2.032,02	R\$ 2.558,70
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
1.2.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	283,50	R\$ 9,16	R\$ 11,53	R\$ 2.596,86	R\$ 3.268,76
1.2.2	C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	2,81	R\$ 439,65	R\$ 553,61	R\$ 1.235,42	R\$ 1.555,64
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
2.1	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL								
2.1.1	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	SEINFRA	M2	2,81	R\$ 482,94	R\$ 608,12	R\$ 1.357,06	R\$ 1.708,82
3	COBERTURA								
3.1	ESTRUTURA DE MADEIRA								
3.1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	44,43	R\$ 95,15	R\$ 119,81	R\$ 4.227,51	R\$ 5.323,16
3.2	TELHAS								
3.2.1	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	38,80	R\$ 12,28	R\$ 15,46	R\$ 476,46	R\$ 599,85
3.2.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	222,13	R\$ 44,86	R\$ 56,49	R\$ 9.964,75	R\$ 12.548,12
3.3	OUTROS ELEMENTOS								
3.3.1	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	38,80	R\$ 28,05	R\$ 35,08	R\$ 1.088,34	R\$ 1.370,42
4	REVESTIMENTOS								
4.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS								
4.1.1	C0776	CHÁPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	283,50	R\$ 6,50	R\$ 8,18	R\$ 1.842,75	R\$ 2.319,03
4.1.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	283,50	R\$ 33,49	R\$ 42,17	R\$ 9.494,42	R\$ 11.955,20
4.1.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	283,50	R\$ 36,25	R\$ 45,65	R\$ 10.276,88	R\$ 12.941,78
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
								R\$ 4.338,90	R\$ 5.463,50



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA/CE (2)

PREFEITURA: ITAÍCABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.1		OUTROS ELEMENTOS						R\$ 4.338,90	R\$ 5.463,50
5.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	R\$ 225,04	R\$ 283,37	R\$ 2.250,40	R\$ 2.833,70
5.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	R\$ 208,85	R\$ 262,98	R\$ 2.088,50	R\$ 2.629,80
6		INSTA. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE						R\$ 5.794,75	R\$ 7.296,75
6.1		OUTROS ELEMENTOS						R\$ 5.794,75	R\$ 7.296,75
6.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00	R\$ 231,79	R\$ 291,87	R\$ 5.794,75	R\$ 7.296,75
7		PINTURA						R\$ 13.685,12	R\$ 17.231,92
7.1		PAREDES E FORROS						R\$ 11.408,76	R\$ 14.365,25
7.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	175,50	R\$ 20,05	R\$ 25,25	R\$ 3.518,78	R\$ 4.431,38
7.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	365,91	R\$ 18,49	R\$ 23,28	R\$ 6.765,68	R\$ 8.518,38
7.1.3	C2888	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	112,43	R\$ 10,00	R\$ 12,59	R\$ 1.124,30	R\$ 1.415,49
7.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA						R\$ 1.198,61	R\$ 1.509,08
7.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	55,44	R\$ 21,62	R\$ 27,22	R\$ 1.198,61	R\$ 1.509,08
7.3		SUPERFÍCIES METÁLICAS						R\$ 1.077,75	R\$ 1.357,59
7.3.1	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	104,03	R\$ 10,36	R\$ 13,05	R\$ 1.077,75	R\$ 1.357,59
8		SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 2.246,34	R\$ 2.828,73
8.1		LIMPEZA FINAL						R\$ 2.246,34	R\$ 2.828,73
8.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	198,09	R\$ 11,34	R\$ 14,28	R\$ 2.246,34	R\$ 2.828,73
								VALOR TOTAL:	R\$ 88.970,38

Oitenta e Oito Mil Novecentos e Setenta reais e Trinta e Oito centavos

Assinado de forma digital por
GUSTAVO DE FREITAS SALES
 Dados: 2024.09.02 08:27:28 -03'00'

Assinado de forma digital por
LEANDRO BARBOSA SILVA
 Dados: 2024.09.02 08:27:12 -03'00'

LEANDRO BARBOSA SILVA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (2)

ITAÍÇABA | Prefeitura Municipal

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP

03 (TRÊS) MESES

DE ACORDO COM O EDITAL

Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2		R\$ 179,6900	R\$ 158,9800	R\$ 338,6700	R\$ 1.078,1400	R\$ 953,8800	R\$ 2.032,0200
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,170000000	R\$ 0,0000	R\$ 31,8500	R\$ 31,8500	R\$ 0,0000	R\$ 5,4145	R\$ 5,4145
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 76,8100	R\$ 76,8100	R\$ 0,0000	R\$ 76,8100	R\$ 76,8100
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,170000000	R\$ 0,0000	R\$ 41,0200	R\$ 41,0200	R\$ 0,0000	R\$ 6,9734	R\$ 6,9734
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,500000000	R\$ 0,0000	R\$ 44,3400	R\$ 44,3400	R\$ 0,0000	R\$ 66,5100	R\$ 66,5100
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,632500000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 63,6012	R\$ 0,0000	R\$ 63,6012
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,632500000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 63,6012	R\$ 0,0000	R\$ 63,6012
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,632500000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 48,5960	R\$ 0,0000	R\$ 48,5960
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,012500000	R\$ 310,9200	R\$ 262,2100	R\$ 573,1300	R\$ 3,8865	R\$ 3,2776	R\$ 7,1641
					VALOR:		VALOR:	VALOR:		R\$ 338,67
					VALOR ENCARGOS (84.44%):		VALOR ENCARGOS (84.44%):	VALOR ENCARGOS:		R\$ 114,64
					VALOR ENCARGOS:		VALOR ENCARGOS:	VALOR ENCARGOS:		INCLUSO
					VALOR COM ENCARGOS:		VALOR COM ENCARGOS:	VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 338,67
					VALOR UNITÁRIO:		VALOR UNITÁRIO:	VALOR UNITÁRIO:		R\$ 338,67
					VALOR BDI (25.92%):		VALOR BDI (25.92%):	VALOR BDI (25.92%):		R\$ 87,78
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:	VALOR COM BDI:		R\$ 426,45
					QUANTIDADE (M2):		QUANTIDADE (M2):	QUANTIDADE (M2):		6,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2		R\$ 9,1600	R\$ 0,0000	R\$ 9,1600	R\$ 2.596,8600	R\$ 0,0000	R\$ 2.596,8600
12391	PEDREIRO	H	0,043875000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 1,0600	R\$ 0,0000	R\$ 1,0600
12543	SERVENTE	H	0,438750000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 8,0993	R\$ 0,0000	R\$ 8,0993

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (2)

PREFEITURA: ITAÍÇABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:			R\$ 9,16
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 6,10
							VALOR ENCARGOS**:			INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 9,16
							VALOR UNITÁRIO:			R\$ 9,16
							VALOR BDI (25.92%):			R\$ 2,37
							VALOR COM BDI:			R\$ 11,53
							QUANTIDADE (M2):			283,50

C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	R\$ 439,6500	R\$ 0,0000	R\$ 439,6500	R\$ 1.235,4200	R\$ 0,0000	R\$ 1.235,4200	R\$ 1.235,4200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	21,06000000	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600	R\$ 388,7676	R\$ 0,0000	R\$ 388,7676	R\$ 388,7676
								VALOR:		R\$ 439,65
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 292,71
								VALOR ENCARGOS**:		INCLUSO
								VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 439,65
								VALOR UNITÁRIO:		R\$ 439,65
								VALOR BDI (25.92%):		R\$ 113,96
								VALOR COM BDI:		R\$ 553,61
								QUANTIDADE (M3):		2,81

C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	SEINFRA	M2	R\$ 236,6400	R\$ 246,3000	R\$ 482,9400	R\$ 664,9600	R\$ 692,1000	R\$ 1.357,0600
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,50000000	R\$ 6,2300	R\$ 6,2300	R\$ 0,0000	R\$ 21,8050	R\$ 21,8050

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA(2)

PREFEITURA: ITAICABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
19058	ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS	SEINFRA	KG	45,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,8200	R\$ 4,8200	R\$ 0,0000	R\$ 216,9000	R\$ 216,9000
10869	CORTE DE SUPERFÍCIE C/DISCO DIAMANTADO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6400	R\$ 0,6400	R\$ 0,0000	R\$ 6,9480	R\$ 6,9480
12249	VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 0,0000	R\$ 17,3700	R\$ 17,3700	R\$ 0,0000	R\$ 67,0410	R\$ 67,0410
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,51000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 84,8016	R\$ 84,8016
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,51000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 84,8016	R\$ 84,8016
11142	ESTUCADOR	SEINFRA	H	3,51000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 84,8016	R\$ 84,8016
VALOR: R\$ 482,94										
VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 149,35										
VALOR ENCARGOS: INCLUSO										
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 482,94										
VALOR UNITÁRIO: R\$ 482,94										
VALOR BDI (25.92%): R\$ 125,18										
VALOR COM BDI: R\$ 608,12										
QUANTIDADE (M²): 2,81										



C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	R\$ 37,9600	R\$ 57,1900	R\$ 95,1500	R\$ 1.686,5600	R\$ 2.540,9500	R\$ 4.227,5100
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 5,6200	R\$ 5,6200	R\$ 0,0000	R\$ 19,6700	R\$ 19,6700
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 22,8900	R\$ 22,8900	R\$ 0,0000	R\$ 30,4437	R\$ 30,4437
11724	PREGO	SEINFRA	KG	R\$ 0,0000	R\$ 14,9200	R\$ 14,9200	R\$ 0,0000	R\$ 1,7904	R\$ 1,7904
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 1,5100	R\$ 1,5100	R\$ 0,0000	R\$ 5,2850	R\$ 5,2850
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 16,7602	R\$ 0,0000	R\$ 16,7603

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABACE (2)

PREFEITURA: ITAICABÁ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,87750000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 21,2004	R\$ 0,0000	R\$ 21,2004
							VALOR:			R\$ 95,15
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 24,10
							VALOR ENCARGOS*:			INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 95,15
							VALOR UNITÁRIO:			R\$ 95,15
							VALOR BDI (25.92%):			R\$ 24,66
							VALOR COM BDI:			R\$ 119,81
							QUANTIDADE (M2):			44,43

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEINFRA	M	R\$ 11,5400	R\$ 0,7400	R\$ 12,2800	R\$ 447,7500	R\$ 28,7100	R\$ 476,4600
10108	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M3	R\$ 0,0000	R\$ 104,9300	R\$ 104,9300	R\$ 0,0000	R\$ 0,2623	R\$ 0,2623
10441	AREA GROSSA	SEINFRA	KG	R\$ 0,0000	R\$ 0,9400	R\$ 0,9400	R\$ 0,0000	R\$ 0,2722	R\$ 0,2722
10805	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 0,2009	R\$ 0,2009
12391	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	H	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 6,3601	R\$ 0,0000	R\$ 6,3601
12543	PEDREIRO	SEINFRA	H	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 5,1836	R\$ 0,0000	R\$ 5,1836
	SERVEANTE	SEINFRA	H	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 5,1836	R\$ 0,0000	R\$ 5,1836
							VALOR:		R\$ 12,28
							VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 7,45
							VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 12,28
							VALOR UNITÁRIO:		R\$ 12,28
							VALOR BDI (25.92%):		R\$ 3,18
							VALOR COM BDI:		R\$ 15,46

DATA : 02/08/2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA/CE (2)

PREFEITURA: ITAICABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2		R\$ 41,1400	R\$ 3,7200	R\$ 44,8600	R\$ 9.138,4300	R\$ 826,3200	R\$ 9.964,7500
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 3,7200	R\$ 3,7200
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,965250000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 23,3204	R\$ 0,0000	R\$ 23,3204
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,965250000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 17,8185	R\$ 0,0000	R\$ 17,8185
							VALOR:			R\$ 44,86
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 26,53
							VALOR ENCARGOS*:			INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 44,86
							VALOR UNITÁRIO:			R\$ 44,86
							VALOR BDI (25.92%):			R\$ 11,63
							VALOR COM BDI:			R\$ 56,49
							QUANTIDADE (M2):			222,13



C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M		R\$ 18,9800	R\$ 9,0700	R\$ 28,0500	R\$ 736,4200	R\$ 351,9200	R\$ 1.088,3400
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,100000000	R\$ 0,0000	R\$ 14,9200	R\$ 14,9200	R\$ 0,0000	R\$ 1,4920	R\$ 1,4920
16232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,5800	R\$ 7,5800	R\$ 0,0000	R\$ 7,5800	R\$ 7,5800
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,438750000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 8,3801	R\$ 0,0000	R\$ 8,3801
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,438750000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 10,6002	R\$ 0,0000	R\$ 10,6002
							VALOR:			R\$ 28,05
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 12,05
							VALOR ENCARGOS*:			INCLUSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (2)

PREFEITURA: ITAÍÇABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 28,05
								VALOR UNITÁRIO:		R\$ 28,05
								VALOR BDI (25.92%):		R\$ 7,27
								VALOR COM BDI:		R\$ 35,32
								QUANTIDADE (M):		36,80

C0776	CHAPIÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 4,5400	R\$ 1,9800	R\$ 6,5000	R\$ 1.287,0900	R\$ 555,6600	R\$ 1.842,7500
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 0,0000	R\$ 73,3400	R\$ 73,3400	R\$ 0,0000	R\$ 0,4474	R\$ 0,4474
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,430000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 1,5066	R\$ 1,5066
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08775000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 2,1200	R\$ 0,0000	R\$ 2,1200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13162500	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 2,4288	R\$ 0,0000	R\$ 2,4288
								VALOR:		R\$ 6,50
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 2,95
								VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
								VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 6,50
								VALOR UNITÁRIO:		R\$ 6,50
								VALOR BDI (25.92%):		R\$ 1,68
								VALOR COM BDI:		R\$ 8,18
								QUANTIDADE (M2):		283,50

C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2		R\$ 25,6800	R\$ 7,8100	R\$ 33,4900	R\$ 7.280,2800	R\$ 2.214,1400	R\$ 9.494,4200
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 0,0000	R\$ 73,3400	R\$ 73,3400	R\$ 0,0000	R\$ 1,7822	R\$ 1,7822
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 6,0264	R\$ 6,0264

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

02/08/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA/CE (2)

SERVIÇO: ITAICABA | Prefeitura Municipal
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL
 DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
 OBRA: UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,52650000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 12,7202	R\$ 0,0000	R\$ 12,7202
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70200000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9589	R\$ 0,0000	R\$ 12,9589
							VALOR:			R\$ 33,49
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 16,64
							VALOR ENCARGOS*:			INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 33,49
							VALOR UNITÁRIO:			R\$ 33,49
							VALOR BDI (25.92%):			R\$ 8,68
							VALOR COM BDI:			R\$ 42,17
							QUANTIDADE (M2):			283,50

C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	R\$ 26,4900	R\$ 9,7600	R\$ 36,2500	R\$ 7.509,9200	R\$ 2.766,9600	10.276,8800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 9,7192	R\$ 0,0000	R\$ 9,7192
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	R\$ 161,9900	R\$ 390,5000	R\$ 552,4900	R\$ 4,0498	R\$ 9,7625	R\$ 13,8123
						VALOR:			R\$ 36,25
						VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 17,18
						VALOR ENCARGOS*:			INCLUSO
						VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 36,25
						VALOR UNITÁRIO:			R\$ 36,25
						VALOR BDI (25.92%):			R\$ 9,40
						VALOR COM BDI:			R\$ 45,65
						QUANTIDADE (M2):			283,50



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (2)
PREFEITURA:	ITAÍÇABA Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
OBRA:	UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT		R\$ 152,5900	R\$ 72,4500	R\$ 225,0400	R\$ 1.525,9000	R\$ 724,5000	R\$ 2.250,4000
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 0,0000	R\$ 104,9300	R\$ 104,9300	R\$ 0,0000	R\$ 0,3673	R\$ 0,3673
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,8400	R\$ 0,8400	R\$ 0,0000	R\$ 2,1000	R\$ 2,1000
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 1,5500	R\$ 1,5500
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6900	R\$ 0,6900	R\$ 0,0000	R\$ 1,3800	R\$ 1,3800
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,3300	R\$ 2,3300	R\$ 0,0000	R\$ 9,3200	R\$ 9,3200
11293	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,2100	R\$ 5,2100	R\$ 0,0000	R\$ 5,2100	R\$ 5,2100
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,9100	R\$ 1,9100	R\$ 0,0000	R\$ 3,8200	R\$ 3,8200
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,9700	R\$ 2,9700	R\$ 0,0000	R\$ 2,9700	R\$ 2,9700
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,6200	R\$ 3,6200	R\$ 0,0000	R\$ 3,6200	R\$ 3,6200
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,8000	R\$ 3,8000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5600	R\$ 4,5600
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,5100	R\$ 7,5100	R\$ 0,0000	R\$ 37,5500	R\$ 37,5500
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,63250000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 50,2808	R\$ 0,0000	R\$ 50,2808
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,63250000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 61,8111	R\$ 0,0000	R\$ 61,8111

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA (2)

PREFEITURA: ITAÍCABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,19375000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 40,4966	R\$ 0,0000	R\$ 40,4966
								VALOR:		R\$ 225,04
								VALOR ENCARGOS (84,44%):		R\$ 97,68
								VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
								VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 225,04
								VALOR UNITÁRIO:		R\$ 225,04
								VALOR BDI (25,92%):		R\$ 58,33
								VALOR COM BDI:		R\$ 283,37
								QUANTIDADE (PT):		10,00



C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	R\$ 152,5800	R\$ 56,2700	R\$ 208,8500	R\$ 1.525,8000	R\$ 562,7000	R\$ 2.088,5000
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	R\$ 0,0000	R\$ 104,9300	R\$ 104,9300	R\$ 0,0000	R\$ 0,4197	R\$ 0,4197
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	R\$ 0,0000	R\$ 0,8400	R\$ 0,8400	R\$ 0,0000	R\$ 2,5200	R\$ 2,5200
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 1,8600	R\$ 1,8600
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 7,7400	R\$ 7,7400	R\$ 0,0000	R\$ 7,7400	R\$ 7,7400
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 2,0700	R\$ 2,0700	R\$ 0,0000	R\$ 4,1400	R\$ 4,1400
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 2,8500	R\$ 2,8500	R\$ 0,0000	R\$ 2,8500	R\$ 2,8500
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 14,9000	R\$ 14,9000	R\$ 0,0000	R\$ 14,9000	R\$ 14,9000
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 3,4500	R\$ 3,4500	R\$ 0,0000	R\$ 3,4500	R\$ 3,4500
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 13,8800	R\$ 13,8800	R\$ 0,0000	R\$ 4,5804	R\$ 4,5804
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 6,0600	R\$ 6,0600	R\$ 0,0000	R\$ 9,0900	R\$ 9,0900
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 9,4300	R\$ 9,4300	R\$ 0,0000	R\$ 4,7150	R\$ 4,7150
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 50,2808	R\$ 0,0000	R\$ 50,2808

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICÁBA (2)		
PREFEITURA:	ITAICÁBA Prefeitura Municipal		
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES		
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL		
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00		
OBRA:	UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,63250000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 61,8111	R\$ 0,0000	R\$ 61,8111
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,19375000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 40,4966	R\$ 0,0000	R\$ 40,4966
								VALOR:		R\$ 208,85
								VALOR ENCARGOS (84,44%):		R\$ 97,68
								VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
								VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 208,85
								VALOR UNITÁRIO:		R\$ 208,85
								VALOR BDI (25,92%):		R\$ 54,13
								VALOR COM BDI:		R\$ 262,98
								QUANTIDADE (PT):		10,00

C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	R\$ 154,3500	R\$ 77,4400	R\$ 231,7900	R\$ 3.858,7500	R\$ 1.936,0000	R\$ 5.794,7500
10366	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 1,8500	R\$ 1,8500	R\$ 0,0000	R\$ 22,2000	R\$ 22,2000
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 1,6900	R\$ 1,6900	R\$ 0,0000	R\$ 1,6900	R\$ 1,6900
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 9,8300	R\$ 9,8300	R\$ 0,0000	R\$ 9,8300	R\$ 9,8300
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 2,4000	R\$ 2,4000	R\$ 0,0000	R\$ 2,4000	R\$ 2,4000
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 9,7300	R\$ 9,7300	R\$ 0,0000	R\$ 0,9730	R\$ 0,9730
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 4,0100	R\$ 4,0100	R\$ 0,0000	R\$ 12,0300	R\$ 12,0300
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 2,5400	R\$ 2,5400	R\$ 0,0000	R\$ 2,5400	R\$ 2,5400
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 0,6600	R\$ 0,6600	R\$ 0,0000	R\$ 1,9800	R\$ 1,9800
11282	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 21,7100	R\$ 21,7100	R\$ 0,0000	R\$ 21,7100	R\$ 21,7100
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 1,0400	R\$ 1,0400	R\$ 0,0000	R\$ 2,0800	R\$ 2,0800
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 50,2808	R\$ 0,0000	R\$ 50,2808

DATA:

02/08/2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABAICE (2)

ITAIÇABA | Prefeitura Municipal

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP

03 (TRÊS) MESES

DE ACORDO COM O EDITAL

Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,63250000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 63,5749	R\$ 0,0000	R\$ 63,5749
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,19375000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 40,4966	R\$ 0,0000	R\$ 40,4966
								VALOR:		R\$ 231,79
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 99,45
								VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
								VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 231,79
								VALOR UNITÁRIO:		R\$ 231,79
								VALOR BDI (25.92%):		R\$ 60,08
								VALOR COM BDI:		R\$ 291,87
								QUANTIDADE (PT):		25,00

C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	R\$ 14,3500	R\$ 5,7000	R\$ 20,0500	R\$ 2.518,4300	R\$ 1.000,3500	R\$ 3.518,7800
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	R\$ 0,0000	R\$ 17,8000	R\$ 17,8000	R\$ 0,0000	R\$ 0,8900	R\$ 0,8900
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	R\$ 0,0000	R\$ 11,2100	R\$ 11,2100	R\$ 0,0000	R\$ 1,3452	R\$ 1,3452
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 0,1525	R\$ 0,1525
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	R\$ 0,0000	R\$ 19,4800	R\$ 19,4800	R\$ 0,0000	R\$ 3,3116	R\$ 3,3116
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 5,8661	R\$ 0,0000	R\$ 5,8661
12395	PINTOR	SEINFRA	H	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4802	R\$ 0,0000	R\$ 8,4802
							VALOR:		R\$ 20,05
							VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 9,10
							VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 20,05
							VALOR UNITÁRIO:		R\$ 20,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (2)
PREFEITURA:	ITAÍÇABA Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
OBRA:	UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										VALOR BDI (25.92%):	R\$ 5,20
										VALOR COM BDI:	R\$ 25,25
										QUANTIDADE (M2):	175,50

C	DESCRÇÃO	SEINFRA	M2	R\$ 14,3500	R\$ 4,1400	R\$ 18,4900	R\$ 5.250,8100	R\$ 1.514,8700	R\$ 6.765,6800	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	R\$ 0,0000	R\$ 10,6000	R\$ 10,6000	R\$ 0,0000	R\$ 1,2720	R\$ 1,2720	
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 0,1525	R\$ 0,1525	
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	R\$ 0,0000	R\$ 15,9900	R\$ 15,9900	R\$ 0,0000	R\$ 2,7183	R\$ 2,7183	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 5,8661	R\$ 0,0000	R\$ 5,8661	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4802	R\$ 0,0000	R\$ 8,4802	
VALOR: R\$ 18,49										
VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 9,10										
VALOR ENCARGOS: INCLUSO										
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 18,49										
VALOR UNITÁRIO: R\$ 18,49										
VALOR BDI (25.92%): R\$ 4,79										
VALOR COM BDI: R\$ 23,28										
QUANTIDADE (M2): 365,91										

C	DESCRÇÃO	SEINFRA	M2	R\$ 9,4300	R\$ 0,5700	R\$ 10,0000	R\$ 1.060,2100	R\$ 64,0900	R\$ 1.124,3000
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	R\$ 9,4300	R\$ 0,5700	R\$ 10,0000	R\$ 1.060,2100	R\$ 64,0900	R\$ 1.124,3000
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	R\$ 0,0000	R\$ 1,2900	R\$ 1,2900	R\$ 0,0000	R\$ 0,4515	R\$ 0,4515
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	R\$ 0,0000	R\$ 0,6100	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 0,1220	R\$ 0,1220
12395	PINTOR	SEINFRA	H	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 6,9961	R\$ 0,0000	R\$ 6,9961

DATA : 02/08/2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICÁBA (2)

PREFEITURA: ITAICÁBA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO

CÓDIGO	SERVENTE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12543	SERVENTE		SEINFRA	H	0,13162500	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 2,4298	R\$ 0,0000	R\$ 2,4298
									VALOR:		R\$ 10,00
									VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 6,00
									VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
									VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 10,00
									VALOR UNITÁRIO:		R\$ 10,00
									VALOR BDI (25.92%):		R\$ 2,59
									VALOR COM BDI:		R\$ 12,59
									QUANTIDADE (M2):		112,43

C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	R\$ 7,2800	R\$ 14,3400	R\$ 21,6200	R\$ 795,0100	R\$ 403,6000	R\$ 1.198,6100
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	R\$ 17,8000	R\$ 0,0000	R\$ 17,8000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7120	R\$ 0,7120
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	R\$ 27,9700	R\$ 0,0000	R\$ 27,9700	R\$ 0,0000	R\$ 4,4752	R\$ 4,4752
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	R\$ 14,2000	R\$ 0,0000	R\$ 14,2000	R\$ 0,0000	R\$ 1,9460	R\$ 1,9460
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 0,6100	R\$ 0,0000	R\$ 0,2440	R\$ 0,2440
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000	R\$ 5,8661	R\$ 0,0000	R\$ 5,8661
12395	PINTOR	SEINFRA	H	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600	R\$ 8,4802	R\$ 0,0000	R\$ 8,4802
							VALOR:		R\$ 21,62
							VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 9,09
							VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 21,62
							VALOR UNITÁRIO:		R\$ 21,62
							VALOR BDI (25.92%):		R\$ 5,60



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (2)

PREFEITURA: ITAÍÇABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 27,22
								QUANTIDADE (M2):		55,44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEINFRA	M2	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA CIREVÓLVER	SEINFRA	M2		R\$ 2,3600	R\$ 8,0000			R\$ 2,3600	R\$ 8,0000	R\$ 10,3600	R\$ 245,5100	R\$ 832,2400	R\$ 1.077,7500
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 0,0000	R\$ 1,8800	UN		R\$ 0,0000	R\$ 1,8800	R\$ 1,8800	R\$ 0,0000	R\$ 0,5170	R\$ 0,5170
11735	PRIMER A BASE DE EPOXI	SEINFRA	L	0,13200000	R\$ 0,0000	R\$ 46,5300	L		R\$ 0,0000	R\$ 46,5300	R\$ 46,5300	R\$ 0,0000	R\$ 6,1420	R\$ 6,1420
11890	SOLVENTE PINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,03300000	R\$ 0,0000	R\$ 40,5800	L		R\$ 0,0000	R\$ 40,5800	R\$ 40,5800	R\$ 0,0000	R\$ 1,3391	R\$ 1,3391
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,03510000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	H		R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 0,6704	R\$ 0,0000	R\$ 0,6704
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,07020000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	H		R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6960	R\$ 0,0000	R\$ 1,6960
											VALOR:			R\$ 10,36
											VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 1,49
											VALOR ENCARGOS*:			INCLUSO
											VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 10,36
											VALOR UNITÁRIO:			R\$ 10,36
											VALOR BDI (25.92%):			R\$ 2,69
											VALOR COM BDI:			R\$ 13,05
											QUANTIDADE (M2):			104,03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEINFRA	M2	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2		R\$ 11,3400	R\$ 0,0000			R\$ 11,3400	R\$ 0,0000	R\$ 11,3400	R\$ 2.246,3400	R\$ 0,0000	R\$ 2.246,3400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,61425000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	H		R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 11,3391	R\$ 0,0000	R\$ 11,3391
											VALOR:			R\$ 11,34
											VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 7,61
											VALOR ENCARGOS*:			INCLUSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/08/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA/CE (2)

ITAIÇABA | Prefeitura Municipal

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP

03 (TRÊS) MESES

DE ACORDO COM O EDITAL

Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		VALOR COM ENCARGOS:	MATERIAL	
												R\$ 11,34
												R\$ 11,34
												R\$ 2,94
												R\$ 14,28
												198,09

LEANDRO BARBOSA SILVA
 Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA
 Dados: 2024.09.02 08:28:12 -03'00'

GUSTAVO DE FREITAS SALES
 Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES
 Dados: 2024.09.02 08:27:52 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICABA/BAICE (2)

PREFEITURA: ITAICABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3		R\$ 161,9900	R\$ 390,5000	R\$ 552,4900	R\$ 1.148,5100	R\$ 2.768,6500	R\$ 3.917,1500
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,0000	R\$ 73,3400	R\$ 73,3400	R\$ 0,0000	R\$ 89,1814	R\$ 89,1814
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200	R\$ 0,0000	R\$ 301,3200	R\$ 301,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,77500000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 161,9865	R\$ 0,0000	R\$ 161,9865
							VALOR:			R\$ 552,49
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 108,72
							VALOR ENCARGOS*:			INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 552,49
							VALOR UNITÁRIO:			R\$ 552,49
							VALOR BDI (25.92%):			R\$ 143,21
							VALOR COM BDI:			R\$ 695,70
							QUANTIDADE (M3):			7,09

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 18,6800	R\$ 3,8900	R\$ 22,5700	R\$ 0,7500	R\$ 0,1600	R\$ 0,9000
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,6800	R\$ 0,0000	R\$ 18,6800	R\$ 18,6800	R\$ 0,0000	R\$ 18,6800
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,2654	R\$ 2,2654
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4292	R\$ 0,4292
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1923	R\$ 1,1923
							VALOR:			R\$ 22,57
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 11,53
							VALOR ENCARGOS*:			INCLUSO
							VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 22,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAICÁBA/CE (2)

PREFEITURA: ITAICÁBA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR UNITÁRIO:		R\$ 22,57
								VALOR BDI (25,92%):		R\$ 5,85
								VALOR COM BDI:		R\$ 28,42
								QUANTIDADE (H):		0,04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEINFRA	M3	R\$ 310,9200	R\$ 262,2100	R\$ 573,1300	R\$ 24,8700	R\$ 20,9800	R\$ 45,8500
10630	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	H	R\$ 18,6800	R\$ 3,8900	R\$ 22,5700	R\$ 9,3363	R\$ 1,9442	R\$ 11,2805
10632	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	M3	R\$ 0,0000	R\$ 73,3400	R\$ 73,3400	R\$ 0,0000	R\$ 47,3923	R\$ 47,3923
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	R\$ 0,0000	R\$ 88,1900	R\$ 88,1900	R\$ 0,0000	R\$ 51,6088	R\$ 51,6088
10280	BRITA	SEINFRA	KG	R\$ 0,0000	R\$ 0,8200	R\$ 0,8200	R\$ 0,0000	R\$ 121,5200	R\$ 121,5200
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	M3	R\$ 0,0000	R\$ 99,3800	R\$ 99,3800	R\$ 0,0000	R\$ 39,7520	R\$ 39,7520
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 42,4008	R\$ 0,0000	R\$ 42,4008
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 259,1784	R\$ 0,0000	R\$ 259,1784
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 259,1784	R\$ 0,0000	R\$ 259,1784
								VALOR:	R\$ 573,13
								VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 206,20
								VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
								VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 573,13
								VALOR UNITÁRIO:	R\$ 573,13
								VALOR BDI (25,92%):	R\$ 148,56
								VALOR COM BDI:	R\$ 721,69
								QUANTIDADE (M3):	0,08



12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	R\$ 18,6800	R\$ 0,0000	R\$ 18,6800	R\$ 0,7500	R\$ 0,0000	R\$ 0,7500
									R\$ 0,7500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 02/08/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (2)

PREFEITURA: ITAÍÇABA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº0011/24-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00

OBRA: UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,87750000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 18,6920	R\$ 0,0000	R\$ 18,6920
						VALOR:			R\$ 18,68
						VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 11,53
						VALOR ENCARGOS*:			INCLUSO
						VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 18,68
						VALOR UNITÁRIO:			R\$ 18,68
						VALOR BDI (25.92%):			R\$ 4,84
						VALOR COM BDI:			R\$ 23,52
						QUANTIDADE (H):			0,04

LEANDRO BARBOSA SILVA
 Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA
 Dados: 2024.09.02 08:28:30 -03'00'

GUSTAVO DE FREITAS SALES
 Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES
 Dados: 2024.09.02 08:28:47 -03'00'


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :
02/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE (2)
PREFEITURA:	ITAIÇABA Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00
OBRA:	UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3			
4.1.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	283,50	0,02500000	7,08750000
		TOTAL:				7,08750000
[Equipamento]	I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00624750	0,03748500
		TOTAL:				0,03748500
[Serviço]	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,01250000	0,07500000
		TOTAL:				0,07500000
[Geral]	I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00624750	0,03748500
		TOTAL:				0,03748500
[Material]	I0163	AÇO CA-50	KG			
2.1.1	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	2,81	3,50000000	9,83500000
		TOTAL:				9,83500000
[Material]	I0035	AGUARRÁS MINERAL	L			
7.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	175,50	0,05000000	8,77500000
7.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	55,44	0,04000000	2,21760000
		TOTAL:				10,99260000
[Mão de Obra]	I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			
2.1.1	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	2,81	3,51000000	9,86310000
		TOTAL:				9,86310000
[Mão de Obra]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
3.1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	44,43	0,87750000	38,98732500
3.3.1	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	38,80	0,43875000	17,02350000
		TOTAL:				56,01082500
[Mão de Obra]	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
6.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	25,00	2,63250000	65,81250000
		TOTAL:				65,81250000
[Mão de Obra]	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H			
5.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	2,63250000	26,32500000
5.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	2,63250000	26,32500000
		TOTAL:				52,65000000

		DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA :	
				02/08/2024	
		SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SEDE (JURANDIR MAIA), CONJUNTO PADRE ABÍLIO E ALTO BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE (2)		
		PREFEITURA:	ITAÍÇABA Prefeitura Municipal		
		MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°0011/24-CP		
		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES		
		VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL		
		DATA:	Data de Abertura: 02/09/2024 Hora da Abertura: 09:00		
		OBRA:	UBS CONJUNTO PE. ABÍLIO		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de Obra]	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H			
7.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	175,50	0,30712500	53,90043750
7.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	365,91	0,30712500	112,38010875
7.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	55,44	0,30712500	17,02701000
7.3.1	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	104,03	0,03510000	3,65145300
TOTAL:						186,95900925
[Material]	I0108	AREIA GROSSA	M3			
3.2.1	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	38,80	0,00250000	0,09700000
5.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	0,00350000	0,03500000
5.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	0,00400000	0,04000000
TOTAL:						0,17200000
[Material]	I0109	AREIA MEDIA	M3			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00807750	0,04846500
4.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	283,50	0,00610000	1,72935000
4.1.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	283,50	0,02430000	6,88905000
4.1.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	283,50	0,03040000	8,61840000
TOTAL:						17,28526500
[Material]	I9058	ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS	KG			
2.1.1	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	2,81	45,00000000	126,45000000
TOTAL:						126,45000000
[Mão de Obra]	I0121	ARMADOR/FERREIRO	H			
2.1.1	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	2,81	3,51000000	9,86310000
TOTAL:						9,86310000
[Material]	I0280	BRITA	M3			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00731500	0,04389000
TOTAL:						0,04389000
[Material]	I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M			
6.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	25,00	12,00000000	300,00000000
TOTAL:						300,00000000
[Material]	I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M			
3.1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	44,43	3,50000000	155,50500000
TOTAL:						155,50500000
[Material]	I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN			
6.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	25,00	1,00000000	25,00000000