

GLOBAL EMPREENDIMENTOS



PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten signature]



GLOBAL EMPREENDIMENTOS



CARTA-PROPOSTA

Crateús - Ce, 18 de Julho de 2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA
Comissão Permanente de Licitação
Itaiçaba/Ce

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. SI-TP003/22


Prezados (as) Senhores (as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à **TOMADA DE PREÇOS N°. SI-TP003/22**, cujo objeto é a EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA TRAVESSA JOAQUIM ROMÃO, NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE, pelo preço global de **R\$ 157.086,94 (Cento e cinquenta e sete mil, oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos)**, com prazo de execução de **45 (Quarenta e cinco) dias**, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma Físico-Financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (Sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (Dez) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que nos preços propostos já estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como, materiais, mão-de-obra, equipamentos, fretes, taxas, salários, impostos, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.


GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
Bruno Regis Maia Pereira
Eng° Civil CREA-CE 0613942817
Procurador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA

TOMADA DE PREÇOS N.º. SI-TP003/22

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA TRAVESSA JOAQUIM ROMÃO

CIDADE: ITAICABA/CE

TABELA: SEINFRA/CE V027.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2021/12 COM DESONERAÇÃO BDI: 22,47%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.846,80
	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	307,80	1.846,80
2	MOVIMENTO DE TERRA						5.591,10
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	SINAPI	M2	1.174,60	1,73	2.032,06
2.2	C3141	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	117,46	11,50	1.350,79
2.3	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.174,60	1,88	2.208,25
3	PAVIMENTAÇÃO						109.531,45
3.1	101168	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA. AF 05/2020 P	SINAPI	M2	1.174,60	93,25	109.531,45
4	DRENAGEM SUPERFICIAL						11.296,30
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	335,60	33,66	11.296,30
						VALOR ORÇAMENTO:	128.265,65
						VALOR BDI TOTAL:	28.821,29
						VALOR TOTAL:	157.086,94

A ESTE ORÇAMENTO IMPORTA A QUANTIA DE R\$ 157.086,94 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

CRATEÚS - CE 18 DE JULHO DE 2022

Bruno Regis
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
 Bruno Regis Maia Pereira
 Eng.º Civil CREA-CE 0613942817
 Procurador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA CABA

TOMADA DE PRE OS N . SI-TP003/22

OBRA: PAVIMENTA O EM PARALELEP EDO DA TRAVESSA JOAQUIM ROM O

CIDADE: ITA CABA/CE

CRONOGRAMA F�SICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRI�O	VALOR (R\$)	QUIZENA 1	QUIZENA 2	QUIZENA 3	Total parcela
1	SERVI�OS PRELIMINARES	1.846,80	100,00%			100,00' %'
			1.846,80			1.846,80
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.591,10	100,00%			100,00' %'
			5.591,10			5.591,10
3	PAVIMENTA�O	109.531,45	30,00%	40,00%	30,00%	100,00' %'
			32.859,44	43.812,58	32.859,44	109.531,45
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	11.296,30			100,00%	100,00' %'
					11.296,30	11.296,30
5	Benef�cios e Despesas Indiretas (BDI)	28.821,29	31,47%	34,18%	34,35%	100,00' %'
			9.070,06	9.851,12	9.900,11	28.821,29
		157.086,94	49.367,39	53.663,70	54.055,85	157.086,94
			49.367,39	103.031,09	157.086,94	

CRATE S - CE 18 DE JULHO DE 2022

Bruno Regis
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
 Bruno Regis Maia Pereira
 Eng  Civil CREA-CE 0613942817
 Procurador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA

TOMADA DE PREÇOS Nº. SI-TP003/22

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA TRAVESSA JOAQUIM ROMÃO

CIDADE: ITAÍCABA/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	21,7091	3,6905
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	77,4641	77,4641
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	27,9660	4,7542
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	43,5863	65,3795
TOTAL Material:						151,2883
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,64000000	20,7700	54,8328
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,64000000	20,7700	54,8328
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,64000000	15,5500	41,0520
TOTAL Mão de Obra:						150,7176
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	463,9000	5,7988
TOTAL Serviço:						5,7988
VALOR:						307,80

2.1. 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00700000	43,30	0,30
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	240,23	0,24
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00800000	56,95	0,45
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	175,96	0,01
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00600000	49,44	0,29
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	169,90	0,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	14,64	0,11
TOTAL Serviço:						1,73
VALOR:						1,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA

TOMADA DE PREÇOS N.º SI-TP003/22

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA TRAVESSA JOAQUIM ROMÃO

CIDADE: ITAICABA/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

2.2. C3141 - COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP) (M3)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	66,9800	0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01111111	211,6500	2,3517
TOTAL Equipamento:						2,3517
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02933333	15,5500	0,4561
TOTAL Mão de Obra:						0,4561
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,30000000	6,6900	8,6970
TOTAL Serviço:						8,6970
VALOR:						11,50

2.3. 93588 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00450000	42,09	0,18
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01050000	161,95	1,70
TOTAL Serviço:						1,88
VALOR:						1,88

3.1. 101168 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020_P (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	97,17	11,07
00041903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	SINAPI	KG	4,00000000	3,10	12,40
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	640,73	21,14
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,02040000	79,28	1,61
TOTAL Material:						46,22
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37350000	18,98	7,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA

TOMADA DE PREÇOS N°. SI-TP003/22

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA TRAVESSA JOAQUIM ROMÃO

CIDADE: ITAÍÇABA/CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,12140000	48,31	5,86
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	128,20	0,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37350000	14,64	5,46
7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,12450000	226,88	28,24
					TOTAL Serviço:	47,03
					VALOR:	93,25

4.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)						
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	79,65	0,55
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	18,86	18,95
					TOTAL Material:	19,50
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	447,33	0,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	19,08	7,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	14,64	5,76
					TOTAL Serviço:	14,16
					VALOR:	33,66

CRATEÚS - CE 18 DE JULHO DE 2022

Bruno Regis
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
 Bruno Regis Maia Pereira
 Eng° Civil CREA-CE 0613942817
 Procurador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA
 TOMADA DE PREÇOS N°. SI-TP003/22
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA TRAVESSA JOAQUIM ROMÃO
 CIDADE: ITAÍCABA/CE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTAS (%)	MENSALISTAS (%)
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,5000	2,5000
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,0000	3,0000
A8	F.G.T.S	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,8400	0,0000
B2	FERIADOS	3,7100	0,0000
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,8500	0,6600
B4	13° SALÁRIO	10,8100	8,3300
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,0700	0,0600
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,7200	0,5600
B7	DIAS DE CHUVAS	1,5600	0,0000
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,1000	0,0800
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,9500	6,9000
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,5400	16,6100
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,4100	4,1700
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,1300	0,1000
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,3600	3,3600
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,8000	2,9300
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,4600	0,3500
	TOTAL	14,1600	10,9100
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,5000	2,7900
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,4500	0,3500
	TOTAL	7,9500	3,1400
TOTAL (A+B+C+D)		HORISTA	83,55%
		MENSALISTA	47,46%

CRATEÚS - CE 18 DE JULHO DE 2022

Bruno Regis
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
 Bruno Regis Maia Pereira
 Eng° Civil CREA-CE 0613942817
 Procurador



GLOBAL EMPREENDIMENTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA
TOMADA DE PREÇOS Nº. SI-TP003/22
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA TRAVESSA JOAQUIM ROMÃO
CIDADE: ITAÍÇABA/CE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTAS (%)	MENSALISTAS (%)
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,6000	0,6000
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,5000	2,5000
A8	F.G.T.S	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
	TOTAL	0,0000	0,0000
B	GRUPO B	16,8000	16,8000
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		
B2	FERIADOS	17,8400	0,0000
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	3,7100	0,0000
B4	13º SALÁRIO	0,8700	0,6700
B5	LICENÇA PATERNIDADE	10,8000	8,3300
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,0700	0,0600
B7	DIAS DE CHUVAS	0,7200	0,5600
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,5500	0,0000
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,1100	0,0800
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	8,7100	6,7300
	TOTAL	0,0300	0,0300
C	GRUPO C	44,4100	16,4600
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	5,4000	4,1700
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,1300	0,1000
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,8500	3,7500
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	3,9000	3,0100
	TOTAL	0,4500	0,3500
D	GRUPO D	14,7300	11,3800
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,4600	2,7700
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,4500	0,3500
	TOTAL	7,9100	3,1200
TOTAL (A+B+C+D)		HORISTA	83,85%
		MENSALISTA	47,76%

CRATEÚS - CE 18 DE JULHO DE 2022

GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
Bruno Regis Maia Pereira
Engº Civil CREA-CE 0613942817
Procurador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA CABA
 TOMADA DE PRE OS N . SI-TP003/22
 OBRA: PAVIMENTA O EM PARALELEP PEDO DA TRAVESSA JOAQUIM ROM O
 CIDADE: ITA CABA/CE

COMPOSI�O DA TAXA DE BDI		
C�DIGO	DESCRI�O	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRA�O CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
TOTAL		4,56
BENEF�CIO		
S+G	SEGUROS/GARANTIA	0,80
L	LUCRO	6,16
TOTAL		6,96
IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desonera�o do INSS)	2,00
TOTAL		8,65
(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1		
B.D.I (ADOTADO) =		22,47%

CRATE S - CE 18 DE JULHO DE 2022

Bruno Regis
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
 Bruno Regis Maia Pereira
 Erg  Civil CREA-CE 0613942817
 Procurador



[Handwritten signature]
[Handwritten mark]